

**\_\_\_ CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii a coridoarelor si biblioteca (Bloc A)  
) la Institutia Publica Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale Orhei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Et.2</b>		
		<b>1.1. Demontari</b>		
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (PROTECTIE MDF PERETI.)	m	68,800
2	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong cu recuperarea materialelor ( pe perimetru )	m2	103,200
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,760
4	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	56,000
5	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc	5,000
6	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	75,000
		<b>1.2. Lucrari</b>		
7	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Stilpi decorativi pentru a diviza suparfetele )	m2	22,400
8	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. glafuri usi	m2	30,000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	185,760

1	2	3	4	5
10	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	185,760
11	CK18C	Montarea coltar aluminiu	m	121,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	237,400
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	237,400
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	237,400
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	237,400
19	CK29F K=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( se exclud,,Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor,,)	m2	101,000
20	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice(Canalul beneficiarului)	m	56,000

1	2	3	4	5
21	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii, tablouri, camere video ( materialele existente )	buc	5,000
22	CK18A	Montarea protectie scaune ( materiale existente )	m	68,800
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,5x0,5m - 2buc ( cu lacat, culoare coordonata cu beneficiarul )	m2	0,500
24	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv ( plinte)	m	75,000
		<b>2. Et.3</b>		
		<b>2.1. Demontari</b>		
25	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (PROTECTIE MDF PERETI.)	m	75,000
26	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong cu recuperarea materialelor ( pe perimetru )	m2	100,000
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,000
28	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	56,000
29	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise	buc	5,000
30	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	75,000
		<b>2.2. Lucrari</b>		
31	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Stilpi decorativi	m2	22,400

1	2	3	4	5
		pentru a diviza suprafetele )		
32	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. glafuri usi	m2	30,000
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	180,000
34	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	180,000
35	CK18C	Montarea coltar aluminiu	m	119,000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	234,000
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	234,000
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	234,000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	234,000
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	234,000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	234,000
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	234,000
43	CK29F K=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( se	m2	95,000

1	2	3	4	5
		exclud.,Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor,,)		
44	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice(Canalul beneficiarului)	m	56,000
45	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii, tablouri, camere video ( materialele existente )	buc	5,000
46	CK18A	Montarea protectie scaune ( materiale existente )	m	68,800
47	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,5x0,5m - 2buc ( cu lacat, culoare coordonata cu beneficiarul )	m2	0,500
48	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv ( plinte)	m	75,000
		<b>3. Et.4</b>		
		<b>3.1. Demontari</b>		
49	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (PROTECTIE MDF PERETI.)	m	68,800
50	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong cu recuperarea materialelor ( pe perimetru )	m2	103,200
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,760
52	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	56,000
53	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise	buc	5,000

1	2	3	4	5
54	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	75,000
		<b>3.2. Lucrari</b>		
55	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Stilpi decorativi pentru a diviza suprafetele )	m2	22,400
56	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. glafuri usi	m2	30,000
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	185,760
58	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	185,760
59	CK18C	Montarea coltar aluminiu	m	121,000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	237,400
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	237,400
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	237,400
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	237,400

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	237,400
67	CK29F K=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( se exclud,,Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor,,)	m2	101,000
68	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice(Canalul beneficiarului)	m	56,000
69	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii, tablouri, camere video ( materialele existente )	buc	5,000
70	CK18A	Montarea protectie scaune ( materiale existente )	m	68,800
71	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,5x0,5m - 2buc ( cu lacat, culoare coordonata cu beneficiarul )	m2	0,500
72	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv ( plinte)	m	75,000
		<b>4. Lucrari diverse</b>		
73	TrB02A1-7	Transportul deseurilor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t	2,500
74	TsI50C6	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	2,500
		<b>5. Biblioteca</b>		
		<b>5.1. Demontari</b>		

1	2	3	4	5
75	RpCG29A	Demolarea peretilor din ghips-carton de 6-8 cm grosime	m2	30,720
76	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	78,500
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,000
78	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	56,800
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	17,000
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
82	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000
83	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	2,000
84	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	1,000
85	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	65,000
86	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	65,000
		<b>5.2. Tavane</b>		
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,000
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	40,000



1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ( partiala)		
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,000
		<b>5.3. Pardoseli</b>		
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	99,500
		<b>5.4. Pereti</b>		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,880
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( partiala )	m2	45,000
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,880
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,880
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,880
98	CK18B	Montarea baghetelor la la tavane	m	136,350
		<b>5.5. Lucrari de electricitate</b>		
99	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m	145,000

1	2	3	4	5
		montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp		
100	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000
101	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	30,000
102	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 60x60 exterioare	buc	12,000
		<b>5.6. Diverse</b>		
103	TrB02A1-7	Transportul deseurilorr din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t	2,000
104	TsI50C6	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	2,000