

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Cantemir
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Cantemir
3. Obiectul achizițiilor Reparații curente, întreținere de rutină a drumurilor din subordinea Consiliului raional Cantemir, pentru anul 2025.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI158A	1. Drum Local L 599 Cociulia - Capaclia - Samalia, l=13,68 km Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,30
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină BA 16	t	5,75
	23203226001101	Bitum	t	0,03
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,40
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,40
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	3,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,25
2	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de muncă și înapoi	1 km	56,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	2,80
3	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi	1 km	56,00
	34105400000072	Autobasculantă (Kamaz)	h/ut	1,40
Total Drum Local L 599 Cociulia - Capaclia - Samalia, l=13,68 km				
		2. Drum Local L 599.1 drum de acces spre s. Haragis 2,8 km (profilare p/c - 1 km, reparație cu adaos - 300 m²)		

1	2	3	4	5
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	64,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,928
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h ut	1,10
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	1,16
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,249
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,126
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	15,6636
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1995
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4489
10	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	22,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,135
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	3,00
	7129020012800	Pavator	h-om	16,74
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16	m3	3,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,50

1	2	3	4	5
	12121212121	apa	m3	7,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,90
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,213
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,42
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,466
	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,164
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, exccutata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,70
Total Drum Local L 599.1 drum de acces spre s. Haragis 2,8 km (profilare p/c - 1 km, reparatie cu adaos - 300 m2)				
		3. Drum Local L 601 Drum de acces spre s. Tolica 5,6 km.		
13	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,78
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	14,95
	23203226001101	Bitum	t	0,078
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,80
	291234000251*	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,04
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,04
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,65
14	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul de lucru si inapoi	1 km	68,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	3,40
15	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	68,00
	3410540000007?	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	1,70

1	2	3	4	5
Total Drum Local L 601 Drum de acces spre s. Tolica 5,6 km.				
		4. Drum Local L 603 R 35 - Larguta - Cirpesti G 132 - 12,2 km		
16	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,772
17	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	2,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,86
18	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,20
	2952220003547	Autogreder	h-ut	3,016
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,10
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,50
	2320166200670	White spirit	kg	1,00
Total Drum Local L 603 R 35 - Larguta - Cirpesti G 132 - 12,2 km				
		5. Drum Local L 605 drum de acces spre s. Vilcele.		
20	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,62
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7075

1	2	3	4	5
22	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9013
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	3,2633
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,12
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,52
24	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	130,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	6,51
25	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,70
	1411122201661	Piatra sparta 32 - 63 mm	m3	94,50
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16	m3	7,50
	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	5,00
	11202062010361	Savura	m3	5,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	13,55
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,07
	2952270007611.	Distribuitor de criblura	h-ut	0,53
26	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,752
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,52

1	2	3	4	5
Total Drum Local L 605 drum de acces spre s. Vilcele.				
		6. Drum Local L 606 R 34 - drum de acces spre s. Toceni - 3,64 km.		
27	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	22,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,694
28	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	3,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,004
29	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,28
	2952220003547	Autogreder	h-ut	4,2224
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,32
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,70
Total Drum Local L 606 R 34 - drum de acces spre s. Toceni - 3,64 km.				
		7. Drum Local L 608 Drum de ocolire a or. Cantemir - 1,53 km.		
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina BA 16	t	2,30
	23203226001101	Bitum	t	0,012
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,00
	295227000403	Topitor de bitum	h-ut	0,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,16
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,10

1	2	3	4	5
32	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	6,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	0,30
33	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	6,00
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	0,15
Total Drum Local L 608 Drum de ocolire a or. Cantemir - 1,53 km.				
		8. Drum Local L 609 G 132 - Taraclia - Plopi - 9,7 km.		
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	40,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,42
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina BA 16	t	8,05
	23203226001101	Bitum	t	0,042
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,56
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,56
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	4,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,35
35	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	14,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	0,70
36	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	14,00
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	0,35
37	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat, teava d= 50mm - 20 ml, teava d=100 mm - 3 ml.	t	0,063
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3564

1	2	3	4	5
	7136080025006	Montator conducte	h-om	1,4742
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) Teava d 50 - 20 ml, teava d 100 - 3 ml	kg	63,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,9964
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0189
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0195
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1594
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2621
	2430126103533	Vopsea gri deschis v.821	kg	0,4095
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,504
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005
38	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,04
	2663102100000	Beton	m3	0,40
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,00
39	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat, (indicatoare - 2.1.1 - 2.1.3)	buc	4,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,88
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,08
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,16
Total Drum Local L 609 G 132 - Taraclia - Plopi - 9,7 km.				
		9. Drum Local L 609.1 Drum de acces spre s. Alexandrovca 3,9 km.		
40	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	60,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	34,98
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,36

1	2	3	4	5
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	6,90
	23203226001101	Bitum	t	0,036
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	3,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,48
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,48
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,60
	3410540005605	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,30
41	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	14,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	0,70
42	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	14,00
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	0,35
Total Drum Local L 609.1 Drum de acces spre s. Alexandrovca 3,9 km.				
		10. Drum Local L 611 R 34 - Drum de acces spre s. Tiganca - 1,5 km.		
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,79
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,78
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	14,95
	23203226001101	Bitum	t	0,078
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,04
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,04
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,65
44	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	14,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	0,70
45	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	14,00

1	2	3	4	5
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	0,35
Total Drum Local L 611 R 34 - Drum de acces spre s. Tiganca - 1,5 km.				
		11. Drum Local L 611.1 R 34 - Drum de acces spre s. Tiganca Noua - 1,2 km.		
46	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	24,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,848
47	DI58A	Deplasarea grederului remorcat (compactorul) de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi cu tractor T 150 K	1 km	24,00
	2952220004548	Greder remorcat (tip greu)	h-ut	2,304
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	2,304
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,913
49	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3655
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	14,3583
50	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,928
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,088
51	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	572,86
	34105400000001	Autocamion, 5 t	h-ut	28,643

1	2	3	4	5
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,68
	1411122201661	Piatra sparta 32 - 63 mm	m3	415,80
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16	m3	33,00
	1411122201645	Piatra sparta 0 - 8 mm	m3	22,00
	11202062010361	Savura	m3	22,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt lucrări drumuri-terasam.	m3	66,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,924
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,676
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,64
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	59,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,108
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,332
53	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m	7,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,556
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,935
Total Drum Local L 611.1 R 34 - Drum de acces spre s. Tiganca Noua - 1,2 km.				
		12. Drum Local L 612 Drum de acces spre s. Victoroivca- 2,5 km.		
54	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	25,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	36,25
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	3,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,50
55	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat în fundații, radiere elevația infrastructurilor și în suprastructura	kg	300,00

1	2	3	4	5
		podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,00
	271060200100	Otel beton	kg	300,00
	274613380314 ¹	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	3,00
56	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	9,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,98
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	9,072
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90
57	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,55
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,85
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,50
58	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,04
	2663102100000	Beton	m3	0,40
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,00
59	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare 2.1.1 - 2.1.3)	buc	4,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,88
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,08
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,16

1	2	3	4	5
Total Drum Local L 612 Drum de acces spre s. Victoroivca- 2,5 km.				
		13. Drum Local L 613 Gotesti statia Gotesti - 1,0 km.		
60	DI155A	Taierca cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	600,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,94
	410011620280	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,20
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,92
61	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,249
62	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2815
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	3,9159
63	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,399
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8978
64	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	46,30
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,315
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,00

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	33,48
	14111222017521	Piatra sparta 8 - 16	m3	6,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	33,00
	1212121212121	apa	m3	15,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	1,80
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,426
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,84
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,932
	29522200003547	Autogreder	h-ut	2,328
66	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,44
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,90
Total Drum Local L 613 Gotesti statia Gotesti - 1,0 km.				
		14. Drum Local L 615 Drum de acces a or. Cantemir - 2,3 km.		
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,575
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina BA 16	t	2,875
	23203226001101	Bitum	t	0,015
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	1,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	1,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,20
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,125
68	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	38,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	1,90
69	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	38,00
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	0,95

1	2	3	4	5
Total Drum Local L 615 Drum de acces a or. Cantemir - 2,3 km.				
		15. Drum Local L 616 Drum de acces spre sa. Iepureni - 1,5 km.		
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	40,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,24
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	4,60
	23203226001101	Bitum	t	0,024
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	2,40
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,32
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,32
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,20
71	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	6,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	0,30
72	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	6,00
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	0,15
73	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,462
74	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,65
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,00
	2952220003547	Autogreder	h-ut	1,74

1	2	3	4	5
Total Drum Local L 616 Drum de acces spre sa. Iepureni - 1,5 km.				
		16. Drum Local L 618 Drum de acces spre s. Craciun - 3,8 km.		
76	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,00
	712904001011C	Asfaltator	h-om	75,79
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,78
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	14,95
	23203226001101	Bitum	t	0,078
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	7,80
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,04
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,04
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	7,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,65
77	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	36,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	1,80
78	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	36,00
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	0,90
79	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	36,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,772
80	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	3,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,18
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	4,408
Total Drum Local L 618 Drum de acces spre s. Craciun - 3,8 km.				

1	2	3	4	5
		17. Drum Local L 619 R 35 - Sadic - Taraclia - 10 km.		
82	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,30
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina BA 16	t	5,75
	23203226001101	Bitum	t	0,03
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	3,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	2,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,40
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,25
83	DY 02 G	Deplasarea tractorului cu compactorul, freza de la locul parcarii la locul de munca si inapoi	1 km	80,00
	295500005005	Tractor pe pneuri	h/ut	4,00
84	DY 02 H	Deplasarea autobasculantei de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
	34105400000072	Autobasculanta (Kamaz)	h/ut	2,00
85	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,16
86	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp.	1 km	5,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,05
87	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	11,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,877
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0044
88	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52
	2663102100000	Beton	m3	0,20
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,00
89	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati (indicator 5.63)	buc	1,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,33
	2617326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,03
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,06
Total Drum Local L 619 R 35 - Sadic - Taraclia - 10 km.				

Total
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %
Total Π3+Asigur
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %
Total Π3+Asigur+Cheltu
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %
Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Întocmit: Devizier atestat



N. Avram

Beneficiar: Consiliul raional
Cantemir



P. Gandrabur