

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada N.Dimo,
or.Durlesti, sec.Buicani, mun.
Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-11-48-D-
IEE**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Str. N.Dimo. Iluminat electric exterior (марка IEE)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-00 3-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB105)	buc	19,000		
2	33-04-00 3-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB105)	buc	1,000		
3	Pretul firmei	Стойка CB-105	buc	21,000		
4	33-04-00 3-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	40,000		
5	Pretul firmei	Стойка CB-95	buc	40,000		
6	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	61,000		
7	33-04-01 6-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	61,000		
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii	m3	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)				
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	50,000		
		Capitolul 1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура				
10	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	3,020		
11	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	3 020,00 0		
12	Цена поставщика	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	156,000		
13	Цена поставщика	Лента стальная бандажная 20x0,7x2000мм SOT46	m	28,000		
14	Цена поставщика	Скрепцы для крепления лент А200	buc	156,000		
15	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc	9,000		
16	Цена поставщика	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 PA2000	buc	12,000		
17	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	71,000		
18	Цена	Зажим поддерживающий ПН-1	buc	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик					
19	Цена поставщика	Зажим натяжной НЦ25...95	buc	9,000		
20	Цена поставщика	Зажим натяжной ОК2	buc	19,000		
21	Цена поставщика	Зажим ответвления фазы ОК1-2	buc	28,000		
22	Цена поставщика	Зажим ответвительный ОН2-1, ОН3-2	buc	39,000		
23	Цена поставщика	Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D	buc	12,000		
24	Цена поставщика	Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95	buc	2,000		
25	Цена поставщика	Зажим натяжной НЦ70	buc	10,000		
26	Цена поставщика	Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,000		
27	Цена поставщика	Зажим соединительный СФ 70	buc	20,000		
28	Цена поставщика	Зажим соединительный СФ 25...95	buc	12,000		
29	Цена поставщика	Зажим соединительный СНСА 25...95	buc	4,000		
30	Цена поставщика	Зажим ЕР95-13	buc	100,000		

1	2	3	4	5	6	7
31	Цена поставщика	Зажим ПС-1	buc	48,000		
32	Цена поставщика	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,000		
33	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc	81,000		
34	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	154,000		
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции				
35	08-02-30 5-4	Traversa pe stilp	buc	24,000		
36	Pretul firmei	Traversa TH27	buc	24,000		
37	08-02-30 5-2	Cîrlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	5,000		
38	Pretul firmei	Кронштейн У4	buc	5,000		
39	08-02-30 5-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	129,000		
40	Pretul firmei	Хомут Х12	buc	24,000		
41	Pretul firmei	Хомут Х16	buc	100,000		
42	Pretul firmei	Стяжка Х89	buc	5,000		
43	Pretul firmei	Стяжка Г11	buc	9,000		
44	Pretul firmei	Заземляющий проводник d=10мм	m	121,000		
		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
45	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	24,000		
		Capitolul 2.3. Кабельные изделия				
46	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в коробе, металлорукаве)	100 m	0,120		
47	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	4,430		
48	Pret de piata	Кабель Al АВВГ 4x35мм ²	m	5,000		
49	Pret de piata	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1x1,5мм ² +Cu	m	450,000		
		Capitolul 2.4. Щиты, шкафы, устройства				
50	08-03-57 2-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.900x650x275 - ЩУ)	buc	1,000		
51	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	3,000		
52	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,000		
53	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000		
54	08-03-52 3-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)	buc	3,000		
		Capitolul 2.5. Прокат черных металлов				
55	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	3,300		
56	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	4,300		
57	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,750		
58	08-02-40 9-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,050		
59	Pret de piata	Труба метал. д=60мм	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
60	08-02-41 1-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,070		
61	Pret de piata	Металлорукав Д=50мм	m	7,000		
		Capitolul 2.6. Оборудование осветительное				
62	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 55-60Вт)	buc	100,000		
63	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС2)	buc	100,000		
		Capitolul 2.7. Электроустановочные изделия				
64	08-03-52 3-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Прочной предохранитель 2А)	buc	100,000		
		Capitolul 2.8. Реконструкция РТ-8096				
65	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000		
		Capitolul 2.9. Демонтажные работы				
66	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	16,000		
67	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	16,000		
		Capitolul 3. Valoare utilajului				
68	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	24,000		
69	Цена поставщика	Шкаф учета навесной 900x650x275мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,000		
70	Цена поставщика	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,000		
71	Цена поставщика	Контактор Ip=160А, Un=400В	buc	1,000		
72	Цена	Таймер ТЭ15	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	поставщик					
73	Цена поставщика	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСс	buc	1,000		
74	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000		
75	Pretul firmei	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000		
76	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 55-60Вт световой поток 5950-6000 Лм, энергоэффективность до 100-105 Лм/Вт IP 65-66	buc	100,000		
77	Pretul firmei	Проходной предохранитель напряжением 220В, 2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	100,000		
78	Цена поставщика	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

Total:

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji
Valoare utilajului

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)