

**Reparatia (reabilitarea) strazii
Stefan cel Mare din s. Ciuciuleni,
r-nul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-03-2025

Reparatia imbracamintei din beton asfaltic in 2 straturi pe asfalt

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum 630m x 6m cu beton asfaltic 2 straturi				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic degradat pina la 10cm inclusiv ramasitele de borduri degradate	m3	346,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	553,600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,609		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	268,150		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	268,150		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,46		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,785		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	553,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,977		
		<i>Total</i>				
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,46		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,246		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,384		
		<i>Total</i>				
5	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	3 780,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,457		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,457		
		<i>Total</i>				
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 20mm	m3	766,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	612,800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	196,862		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5mm	m3	78,132		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63mm	m3	972,820		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	191,500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,172		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	197,628		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,150		
		<i>Total</i>				
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1De format resurs beton norma 0.055 De exclus ciment, nisip sInclusiv intrari in curte	m	1 300,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	195,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	572,000		
	2663102100001	Beton clasa.C16/20	m3	71,500		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 306,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,800		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.6l/m2	t	2,26		
	2320322600040 1	Bitum	t	2,328		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,678		
		<i>Total</i>				
9	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si otel patrat.Inclusiv drumuri laterale	m2	3 780,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	226,800		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.4	t	446,040		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,948		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	24,948		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	24,948		
		<i>Total</i>				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.3l/m2Inclusiv drumuri laterale	t	1,13		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,164		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,339		
		<i>Total</i>				
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat si otel patrat	m2	3 780,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	189,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	355,320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	20,034		

1	2	3	4	5	6	7
		cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,034		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,034		
		<i>Total</i>				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm SM SR EN 13242 + AI :2010	m2	315,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,986		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39,690		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,205		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,106		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,306		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,465		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,142		
		<i>Total</i>				
		2. Lucrari de amenajare a trotuarului 630m*1.2m				
13	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic degradat pina la 10cm inclusiv ramasitele de borduri degradate	m3	69,30		
	9310060019930	Muncitor	h-om	110,880		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,324		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	53,708		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	53,708		
		<i>Total</i>				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,552		
		<i>Total</i>				
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	110,88		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,404		
		<i>Total</i>				
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,69		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,248		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,003		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,276		
		<i>Total</i>				
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,56		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,353		
		<i>Total</i>				
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	113,40		
	7129020012800	Pavator	h-om	90,720		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,144		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31.5mm	m3	11,567		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31.5-63mm	m3	144,018		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,350		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,763		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,257		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,835		
		<i>Total</i>				
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x30x8) B3 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3, XF1 de format resurs beton se exclud ciment, nisip	m	630,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	113,400		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa.C16/20	m3	30,240		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	633,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,890		
		<i>Total</i>				
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x4.3 cm)	m2	583,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	338,257		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,211		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	932,800		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 695,600		
	2661112800655 1	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 gri	m2	591,745		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,915		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	22,154		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,660		
		<i>Total</i>				
21	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x4.3 cm)	m2	173,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	100,375		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,733		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	276,800		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 283,600		
	2661112800655 2	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4.3 cm, rosu	m2	175,595		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,865		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7	m3	6,574		

1	2	3	4	5	6	7
		mm (pentru strat)				
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,460		
		<i>Total</i>				
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri 20x10x6 cm)Intrari in curti	m2	176,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	102,115		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,781		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	281,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 323,200		
	2661112800655 3	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 cm, gri	m2	178,640		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,880		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,688		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,520		
		<i>Total</i>				
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare rosie 20x10x6 cm)Intrari in curti	m2	58,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	33,652		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,916		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	92,800		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	765,600		
	2661112800655 4	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x6 cm, rosu	m2	58,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,290		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,204		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,160		

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pasarela				
24	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,14		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,615		
		<i>Total</i>				
25	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	10,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,500		
		<i>Total</i>				
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	24,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,320		
		<i>Total</i>				
27	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,52		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,152		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,944		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,576		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,922		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,037		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,040		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006		

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	1,382		
		<i>Total</i>				
28	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Buloane D20	kg	470,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,510		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	481,750		
		<i>Total</i>				
29	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	5,96		
	7123010010200	Betonist	h-om	24,436		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,384		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 709,56 6		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,575		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,214		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,746		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,340		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,107		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,576		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,490		
		<i>Total</i>				
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (1470kg la o pasarela)36m UNP20+12m stilpi 100*100+108m bare 60*60*4	t	2,09		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	73,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,450		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 131,80 0		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,940		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	13,585		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	13,585		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	13,585		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,136		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,209		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,180		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,940		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,314		
		<i>Total</i>				
31	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,09		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,257		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,974		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	41,382		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	3,971		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,166		
	2320166200676	White spirit	kg	2,759		
		<i>Total</i>				
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Pergola peste pasarela din lemn jeluit si tratat cu grund si lac. 100*100 si podina scindura gr. 50mm.	m3	3,11		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	62,977		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,998		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	23,325		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,031		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\phi=100,125$ mm, calit, a II a geluite si grunduite si vopsite cu lac	m3	2,892		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\phi = 44$ mm calit I geluite grunduite si vopsite cu lac	m3	0,373		

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	10,574		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	9,361		
	2320322600036 1	Gudron	kg	8,024		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	9,330		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	4,510		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,466		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,026		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,715		
		<i>Total</i>				
33	CH06A	Ballustrada metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta vopsita Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m	20,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,000		
	2812106305714	Balustrada de otel forjat grunduit vopsit	m	20,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,000		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,500		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,000		
		<i>Total</i>				

Total deviz:

Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant

Nicolae Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

