

**Lucrari de reparatii capitale  
a sediului amplasat pe  
str. Socoleni, 15 din mun.  
Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Incapere nr. 1</b>		
		<b>Capitolul 1.1.1. Tamplarie</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,3400
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	3,5600
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,8000
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,8000
5	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,7800
6	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	1,0000
7	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
8	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
9	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
10	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	67,8800
		<b>Capitolul 1.1.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	16,2000

1	2	3	4	5
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)		
12	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,0400
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
		<b>Capitolul 1.1.3. Tavan</b>		
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	20,8300
		<b>Capitolul 1.1.4. Pereti</b>		
19	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	44,1100
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,1100
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,1100
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	44,1100
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,1100
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	44,1100

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,1100
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	44,1100
27	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	13,1000
28	CK18C	Coltari din aluminiu	m	13,1000
		<b>Capitolul 1.1.5. Pardosea</b>		
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,8300
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	20,8300
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,8300
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	20,8300
33	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	20,8300
34	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,0000
		<b>Capitolul 1.1.6. Incalzire</b>		
35	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000
36	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	20,0000
37	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	2,0000
38	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		(RA2991)		
39	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	2,0000
40	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	2,0000
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000
42	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000
43	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	20,0000
44	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,0000
45	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	8,0000
		<b>Capitolul 1.2. Incapere nr. 2 (Depozit)</b>		
		<b>Capitolul 1.2.1. Tamplarie</b>		
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000
47	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,8000
48	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	1,0000
49	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
50	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
51	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	5,0000

1	2	3	4	5
		sau ferestre - p/u usi din lemn		
		<b>Capitolul 1.2.2. Tavan</b>		
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	8,2400
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2400
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,2400
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,2400
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2400
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,2400
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,2400
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,2400
60	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,5000
		<b>Capitolul 1.2.3. Pereti</b>		
61	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	31,3400
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,3400
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,3400
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	31,3400
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,3400
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	31,3400

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,3400
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	31,3400
69	CK18C	Coltari din aluminiu	m	5,0000
		<b>Capitolul 1.2.4. Pardosea</b>		
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,2400
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	8,2400
72	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,2400
73	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	8,2400
74	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	8,2400
75	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,8000
		<b>Capitolul 1.3. Incapere nr. 3 (Depozit)</b>		
		<b>Capitolul 1.3.1. Tamplarie</b>		
76	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8000
77	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,8000
78	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	1,0000
79	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
80	pret de piata	Lacata	buc	1,0000

1	2	3	4	5
81	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
		<b>Capitolul 1.3.2. Tavan</b>		
82	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	4,3800
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,3800
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,3800
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,3800
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,3800
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,3800
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,3800
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,3800
90	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	9,2000
		<b>Capitolul 1.3.3. Pereti</b>		
91	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	25,7600
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,7600
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,7600
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	25,7600
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,7600
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	25,7600

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,7600
98	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,7600
99	CK18C	Coltari din aluminiu	m	5,0000
		<b>Capitolul 1.3.4. Pardosea</b>		
100	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,3800
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betonocontact	m2	4,3800
102	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,3800
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	4,3800
104	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	4,3800
105	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,4000
		<b>Capitolul 1.4. Incapere nr. 4</b>		
		<b>Capitolul 1.4.1. Tamplarie</b>		
106	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000
107	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,9000
108	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,9000
109	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,1000
110	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din	buc	1,0000



1	2	3	4	5
		lemn		
111	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
112	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
113	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
114	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	38,4500
		<b>Capitolul 1.4.2. Tavan</b>		
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	16,7400
		<b>Capitolul 1.4.3. Pereti</b>		
116	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	42,5500
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,5500
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,5500
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	42,5500
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,5500
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,5500
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,5500
123	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	42,5500
124	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	9,4000
125	CK18C	Coltari din aluminiu	m	9,4000
		<b>Capitolul 1.4.4. Pardosea</b>		
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,7400

1	2	3	4	5
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor Betoncontact	m2	16,7400
128	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,7400
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	16,7400
130	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi 400x400: la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	16,7400
131	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,0000
		<b>Capitolul 1.4.5. Incalzire</b>		
132	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000
133	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,0000
134	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	1,0000
135	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	1,0000
136	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,0000
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	1,0000
138	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
139	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"		
140	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	16,0000
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16,0000
142	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	5,0000
		<b>Capitolul 1.5. Incapere nr. 5 (Sala polivalenta)</b> <b>Capitolul 1.5.1. Tamplarie</b>		
143	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,7100
144	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	4,9300
145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,8000
146	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,8000
147	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	3,7800
148	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	2,0000
149	CK33B	Miner cromat la usi	buc	2,0000
150	pret de piata	Lacata	buc	2,0000
151	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	10,0000
152	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	67,8800
		<b>Capitolul 1.5.2. Reparatia in jurul tocurilor la ferestre (exterior/interior)</b>		

1	2	3	4	5
153	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor)	m	16,2000
154	CF61A adaptat	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (tocuri exterioare)	m2	2,0400
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
156	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan - a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	2,0400
		<b>Capitolul 1.5.3. Tavan</b>		
160	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3400
		<b>Capitolul 1.5.4. Pereti</b>		
161	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	87,2900
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,2900
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	87,2900
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	87,2900
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,2900

1	2	3	4	5
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,2900
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,2900
168	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	87,2900
169	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	19,5000
170	CK18C	Coltari din aluminiu	m	19,5000
		<b>Capitolul 1.5.5. Incalzire</b>		
171	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,0000
172	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,0000
173	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	2,0000
174	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	2,0000
175	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	2,0000
176	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	2,0000
177	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,0000
178	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,0000
179	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	28,0000

1	2	3	4	5
180	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	28,0000
181	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	8,0000
		<b>Capitolul 1.6. Incapere nr. 6 (Depozit)</b> <b>Capitolul 1.6.1. Tavan</b>		
182	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	1,1600
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,1600
184	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,1600
185	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,1600
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,1600
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,1600
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,1600
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,1600
190	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,0000
		<b>Capitolul 1.6.2. Pereti</b>		
191	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	9,6400
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6400
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,6400

1	2	3	4	5
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	9,6400
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6400
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6400
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6400
198	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	9,6400
199	CK18C	Coltari din aluminiu	m	5,0000
		<b>Capitolul 1.7. Incapere nr. 7</b>		
		<b>Capitolul 1.7.1. Tamplarie</b>		
200	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,6700
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	5,6700
202	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,5000
203	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,5000
204	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	89,4500
		<b>Capitolul 1.7.2. Tavan</b>		
205	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	37,6100
		<b>Capitolul 1.7.3. Pereti</b>		
206	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	56,5800
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,5800
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,5800

1	2	3	4	5
209	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	56,5800
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,5800
211	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,5800
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,5800
213	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	56,5800
214	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	18,0000
215	CK18C	Coltari din aluminiu	m	18,0000
		<b>Capitolul 1.7.4. Incalzire</b>		
216	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	3,0000
217	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,0000
218	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	3,0000
219	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	3,0000
220	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	3,0000
221	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	3,0000
222	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,0000



1	2	3	4	5
223	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,0000
224	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	36,0000
225	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36,0000
226	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	12,0000
227	CL20A	Grile de ventilatie interioare 200x200	buc	2,0000
		<b>Capitolul 1.8. Incapere nr. 8 (Bucatarie)</b> <b>Capitolul 1.8.1. Tamplarie</b>		
228	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,5000
229	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv - cu deschidere dubla, 5 camere, profil armat, calitativ, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,8000
230	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,4000
231	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,4000
232	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,7000
233	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	1,0000
234	CK33B	Miner cromat la usi	buc	1,0000
235	pret de piata	Lacata	buc	1,0000
236	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	5,0000
237	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente	kg	34,5000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.8.2. Tavan</b>		
238	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	17,8800
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8800
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,8800
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,8800
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8800
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8800
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8800
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,8800
		<b>Capitolul 1.8.3. Pereti</b>		
246	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,8000
247	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	28,7900
248	RpCJ35A k=0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (bucurdare partiala)	m2	28,7900
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	28,7900
250	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 300x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se coordoneaza obligatoriu cu beneficiarul la montare	m2	28,7900

1	2	3	4	5
251	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	9,2000
252	CK18C	Coltari din aluminiu	m	9,2000
		<b>Capitolul 1.8.4. Incalzire</b>		
253	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	1,0000
254	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,0000
255	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-600-1500) sau similar	buc	1,0000
256	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991)	buc	1,0000
257	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	1,0000
258	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss)	buc	1,0000
259	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
260	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,0000
261	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	14,0000
262	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,0000
263	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	5,0000

1	2	3	4	5
264	CL20A	Grile de ventilatie interioare 200x200	buc	1,0000
		<b>Capitolul 1.9. Incapere nr. 9 (WC, Dus)</b>		
		<b>Capitolul 1.9.1. Tamplarie</b>		
265	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4000
266	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (2 buc.)	m2	3,4000
267	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	2,0000
268	CK33B	Miner cromat la usi	buc	2,0000
269	pret de piata	Lacata	buc	2,0000
270	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	10,0000
		<b>Capitolul 1.9.2. Tavan</b>		
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,3400
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,3400
		<b>Capitolul 1.9.3. Pereti</b>		
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
274	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,0000
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000
276	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000
277	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	10,0000
278	CK18C	Coltari din aluminiu	m	10,0000
		<b>Capitolul 1.9.4. Ventilare</b>		

1	2	3	4	5
279	CL20A	Grile de ventilatie interioare 200x200	buc	2,0000
		<b>Capitolul 1.10. Incapere nr. 10 (Tambur)</b>		
		<b>Capitolul 1.10.1. Tavan</b>		
280	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	15,1200
		<b>Capitolul 1.10.2. Pereti</b>		
281	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea	m2	39,0000
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,0000
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0000
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	39,0000
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,0000
286	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,0000
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,0000
288	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	39,0000
		<b>Capitolul 1.11. Lucrari de strapungere pentru cabluri electrice</b>		
289	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	26,0000
290	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	200,0000
291	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	200,0000
292	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	200,0000
293	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		mecanizat		
294	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,0000
		<b>Capitolul 1.12. Lucrari exterioare</b>		
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	86,0200
296	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	86,0200
297	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip	m2	86,0200
298	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,5600
299	CN16A	Vopsirea scaunelor existente	m2	18,0000
		<b>Capitolul 1.13. Evacuare gunoi</b>		
300	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,4400
301	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,4400
302	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	5,4400
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
303	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rola, VVG 3x2,5 mm2	m	380,0000
304	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 20 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice.	m	380,0000
305	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob	buc	32,0000

1	2	3	4	5
		sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur - Corp LED 600x600, la montare se va coordona cu beneficiarul		
306	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,0000
307	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	36,0000
308	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	50,0000
309	2451089	Doze	buc	12,0000
310	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,0000
311	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A (de creat resursa)	buc	12,0000
312	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25A (de creat resursa)	buc	12,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.