

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Școala Profesională Nr.5 din mun.Chișinău
2. Organizatorul procedurii de achiziție Școala Profesională Nr.5 din mun.Chișinău
3. Obiectul achizițiilor **Reparația curentă a holului și coridorului de la nivelul 1 din caminul nr.1 din str.Sarmizegetusa, 47/3 al Scolii Profesionale nr.5 din mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Hol, Colidor, nivel I 1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,8500
2	RpCM07A k=0,5	Buciardarea suprafetelor	m2	23,2600
3	RpCE29A	Protejarea suprafetilor cu pelicula de polimeri	m2	30,0000
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,8500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	85,8500
6	CK26D	Montarea profilelor - maiac	m	235,0000
7	CK26D	Pervazuri montate la pereti din aluminiu - cornier perforat de colt	m	50,0000
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,8500
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10 mm	m2	85,8500
10	CK18C	Coltare din aluminiu	m	30,0000

1	2	3	4	5
11	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	85,8500
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	85,8500
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,8500
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund	m2	85,8500
15	CF62A	Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor (Structura decorativa va fi aleasa de beneficiar)	m2	85,8500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,8500
17	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	16,2500
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	28,8500
		1.1.2. Tavane		
19	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob	m2	63,8000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,8000
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,8000

1	2	3	4	5
22	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm	m2	63,8000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	63,8000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,8000
		1.1.3. Timplarie		
25	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 5 camere, 76mm cu 2 garnituri de etansare, culoarea alba, cu geam termopan 4-24-4mm, sticla crizet, fara prag inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2120 *2008 mm	m2	4,4000
26	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100kg	buc	2,0000
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle inclusiv mineru in set cu 5 chei	buc	2,0000
		1.1.4. Diverse		
28	TsH93A	Evacuarea moluzului	t	3,2000
29	TrI1AA01C3	Incarcarea moluzului	t	3,2000
30	TsI51B10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	3,2000
31	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	3,2000
		1.2. Colidor, nivel I		
		1.2.1. Pereti		
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	148,2300

1	2	3	4	5
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	148,2300
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	148,2300
35	CK26D	Montarea profilelor - maiac	m	148,2300
36	CK26D	Pervazuri montate la pereti din aluminiu - cornier perforat de colt	m	65,0000
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10 mm	m2	148,2300
38	CK18C	Coltare din aluminiu	m	87,0000
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	148,2300
40	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	148,2300
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	148,2300
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	148,2300
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca	m2	148,2300
44	CF62A	Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor (Structura decorativa va fi aleasa de beneficiar)	m2	148,2300
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	148,2300

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	54,1500
		1.2.2. Tavane		
47	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob	m2	51,2500
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	51,2500
49	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm	m2	51,2500
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca	m2	51,2500
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,2500
		1.2.3. Timplarie		
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 5 camere, 76mm cu 2 garnituri de etansare, culoarea alba, cu geam termopan 4-24-4mm, sticla crizet, fara prag inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2120 *2008 mm	m2	4,4000
53	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor cu greutatea pina la 100kg	buc	2,0000
54	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle inclusiv mineru in set cu 5 chei	buc	2,0000
		1.2.4. Diverse		
55	TsH93A	Evacuarea moluzului	t	2,9900

1	2	3	4	5
56	TrI1AA01C3	Incarcarea moluzului	t	2,9900
57	TsI51B10	Transportarea moluzului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	2,9900
58	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	2,9900
		2. Electricitatea		
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, LED (cu depozitare)	buc	12,0000
60	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare, (cu depozitare)	buc	2,0000
61	RpEE24B	Demontarea, prize (cu depozitare)	buc	3,0000
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (fara costul materialelor)	buc	2,0000
63	RpEE03A	Montarea prizelor (fara costul materialelor)	buc	3,0000
64	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm (fara costul materialelor)	buc	12,0000
65	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000
66	RpEA02A	Montarea tubului gofrat d=16mm	m	40,0000
67	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, VVGngLS 3*2,5mm	m	40,0000