

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

388
21.11.2018

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria or Tvardita
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria or Tvardita
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparări în spalatoria socială orașului Tvardița, r-nul Taraclia

Cod CPV **45300000-0**

| № п.п. | Шифры норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество согласно данным проекта |
|-----------|----------------------------------|--|---------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. РазделОбщестроительные работы. | | |
| 1 | RpCR29A | Стены.Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant(Очистка стен от известковой побелки) | m2 | 16,5000 |
| 2 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58.0000 |
| 3 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale mariunte (cirpe, disc)=1,0100- | m2 | 58.0000 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 16,5000 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitorii, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,5000 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impasliitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,5000 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,5000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|----|---------|
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,5000 |
| 10 | CK17F | Lamibriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,020 | m2 | 41,4000 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 46,0000 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,0000 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,0000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,0000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,0000 |
| 16 | CK23C | Okna.Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime piata 35 m inclusiv, avind suprafata toculei peste 2,5 mp | m2 | 6,3000 |
| 17 | CK26A | Gafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,0200 | m | 4,1000 |
| 18 | CK26B | Gafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 4,0000 |
| 19 | CK25A | Двери.Usi confectionate din profiluri din mase plastice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv | m2 | 12,2500 |
| 20 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din | m2 | 2,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| | | mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | |
| 21 | RpCK41A | Полы. Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 46,0000 |
| 22 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuri, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 46,0000 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin | m2 | 46,0000 |
| 24 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale mariunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 46,0000 |
| 25 | RpCU05D | Executarea strapungérilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime | buc | 7,0000 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 7,0000 |
| 27 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,0000 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 25,0000 |
| 29 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
| 30 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 9,0000 |
| 31 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|-----|---------|
| 32 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 33 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 4,0000 |
| 34 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0250 | buc | 2,0000 |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 36 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1.0500 | m | 22,0000 |
| 37 | SA08C | Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, cinepa fuior, grund miniu)=1.0500 | m | 15,0000 |
| 38 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 35,0000 |
| 39 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050 | buc | 16,0000 |
| 40 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 4,0000 |
| 41 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|---------|
| | | pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc)=1,0000 | | |
| 42 | SA10A | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,0000 | m | 22.0000 |
| 43 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grună miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 1,0000 |
| 44 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grună miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 2,0000 |
| 45 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel zificate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2" | m | 22,0000 |
| 46 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0000 | m | 85.0000 |
| 47 | RpEB03D | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350 | m | 40,0000 |
| 48 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc)=1,0200 | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| 49 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1.0200 | buc | 10,0000 |
| 50 | RpEC05A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tençuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit | buc | 7,0000 |
| 51 | RpEC08A | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tençuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit | buc | 3,0000 |
| 52 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc | 1,0000 |

Parmacli Z VI.



15.11.2018