

**Lucrari de reparatie capitala a  
Liceului Teoretic „Mesterul Manole”  
din s.Salcuta, r-nul Causeni**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

### Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2 M2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Modificari canale de ventilare</b>		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	63,4000
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	104,6100
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	104,6100
4	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,6000
5	CC02K2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,2600
6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	176,8000
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B10	m3	3,4000
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 turnarea cu mijloace clasice	m3	3,8000
9	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (П15Д-5)	buc	1,0000
10	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (П8Д-8)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	0,4000
12	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si dohile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba).2 straturi	m2	8,0100
13	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv	m3	12,3000
14	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,1300
		Capitolul 2. Schimb buiandrugi la goluri usa existente		
15	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	8,5500
16	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	21,6700
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	189,0000
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	72,8000
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 turnarea cu mijloace clasice	m3	1,2500



Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117

(semnătura, numele, prenumele)

Principal Sec. Constr. Radu / Radu Ec.  
 Președintele grupului de lucru  
 Nicolae Șerban

**Lucrari de reparatie capitala  
a Liceului Teoretic „Mesterul  
Manole” din s.Salcuta, r-nul  
Causeni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-5 M2**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Lucrari interioare</b>		
1	08-03-526-1	Automat mono-. bi-, tripolar. montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA 47-29)	buc	2,0000
2	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii. curent pina la 160 A (KM, КМИ)	buc	1,0000
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000
4	pret furnizor	Cablu KBBΓHΓ-SLTx 4x1.5 mm2	m	30,0000
5	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0800
6	pret furnizor	Corp de iluminat luminescent LTX 2x36 SPORT. IP20	buc	8,0000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Lucrari interioare</b>		
7	pret furnizor	Automat BA47-29M, 1P, 06A, C	buc	2,0000
8	pret furnizor	Contactator KM 20-20	buc	1,0000



Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117

(semnătura, numele, prenumele)

*Sec. Constr. Raou*  
*Președintele grupului de lucru*

*/Raou Ce./*

*Nicolaie Yorban*

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6 M2**  
**Semnalizare de paza automata. Modificare 2. (07/2015-1-SPA)**

(denumirea lucrări)


№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	4,65
2	pret furnizor	Cablu de semnalizare 6x0.22mm <sup>2</sup>	m.l.	465,00
3	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m	4,15
4	pret furnizor	Teava PVC d16	m.l.	415,00

Elaborat

Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117

(semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sp. princ. Sec. Constr. Radu / Radu Ec /  
Președintele grupului de lucru  
de lucru  
 Nicolae Yerban

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7 M2**  
**Semnalizare de incendiu. Modificare 2. (07/2015-1-SI)**

(denumirea lucrării)

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu</b>		
1	11-03-011-03	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: III (Seismic M16)	set	1,00
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	10,09
3	pret furnizor	Cablu de semnalizare 6x0.22mm2	m.l.	1 009,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m	9,10
5	pret furnizor	Teava PVC d16	m.l.	910,00
		<b>Capitolul 1.2. Sistemul de instiintare</b>		
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	9,52
7	pret furnizor	Cablu BBΓhr(A)-FRHF 2x1.5 mm2	m.l.	952,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m	8,80
9	pret furnizor	Teava PVC d16	m.l.	880,00
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b>		
10	pret furnizor	Sensor de seismicitate de tip Seismic M16, "Madas"	buc	1,00

Elaborat

Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117

(semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sp. principal Sec. Cons

Deleu

/Răduleț/

Președintele grupului  
de lucru



*Nicolae Yordan*

**Lucrari de reparatie capitala  
a Liceului Teoretic „Mesterul  
Manole” din s.Salcuta, r-nul  
Causeni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 3-1-1 M2**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Finisarea interioara Capitolul 1.1. Pardosele		
1	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	22,1000
		Capitolul 2. Acoperis		
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 1 straturi	m2	281,9000
3	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate Bipoli EPP si EKP lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	57,0000
4	CK35D	Dibluri din material plastic 8/120 fixate in ziduri din beton armat	buc	18,0000
5	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	7,3000



Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117

(semnătura, numele, prenumele)

*I.S. principal Sec. Constr. Ruciu Co-ma Iacu*  
*Președintele grupului de lucru*  
*Nicolae Iordan*

Reparatia capitala a L.T. #Mesterul Manole# din r-ul  
Causeni, s. Salcuta

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 3-1-6 M2**  
**Echiptament electric de forta. Iluminat interior. Modificare 2. (07/2015-2-EEF/IEI)**  
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (BBΓHГ)	100 m	1,47
2	pret furnizor	Cablu BBΓHГ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.	147,00

Elaborat

Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117

(semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sp. princ. Sectia Constr. *Ion* / *Rucou Co.*

Președintele grupulei  
de lucru *Andrei Gorbocn*



Lucrari de reparatie capitala  
a Liceului Teoretic „Mesterul  
Manole” din s.Salcuta, r-nul  
Causeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-1 M2**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 100 mm	100 m	0,5000
2	pret furnizor	Teava PE d100	m	50,0000
3	08-02-148-5	Cablu pina la 35 kV in tevi. blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg	100 m	0,5000

Elaborat

Corsan Ion, cert. seria 2015-D nr. 117

(semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sp. princ. Sec. Constr. Radu / Radu Es  
Președintele grupului de lucru  
Nicolae Yordan

