

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Zona Antreprenoriatului Liber " Expo-Business-Chisinau"

2. Organizatorul procedurii de achiziție Zona Antreprenoriatului Liber " Expo-Business-Chisinau"

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a Salii de Festivitati . BA ZAL Chisinau

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 49,00 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 47,00 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,80 |
| 4 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime | m | 23,30 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,10 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn acoperite cu placi din gips la tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 69,00 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,00 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 5,00 |
| 10 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 36,00 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: captuseli din PGC. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 11,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|----|--------|
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,60 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 69,00 |
| 14 | CG01A1 K=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 69,00 |
| 15 | CG22A3 K=0.5 | Pardoseli din termobeton (granule din polistiren) preparat pe santier in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 69,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -betonocontact | m2 | 14,60 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,60 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,60 |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 6,50 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,60 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 111,20 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 111,20 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe | m2 | 69,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----------------|-------|
| | | suprafete: mai mari de 16 m ² -placa portelona 1200x600 (culoarea se va coordona cu Beneficiarul.) | | |
| 24 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelana aplicate cu adeziv -h=100mm. | m | 36,40 |
| 25 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (existent) | buc | 1,00 |
| 26 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (existente) | buc | 2,00 |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m ² | 69,00 |
| 28 | RpEF02C | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi-LED 600x600 | buc | 10,00 |
| 29 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu | buc | 2,00 |
| 30 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 9,00 |
| 31 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica | buc | 1,00 |
| 32 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp | m | 24,00 |
| 33 | RpED10A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatia din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 | m | 48,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|--|-----|-------|
| | | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp | | |
| 34 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A | buc | 1,00 |
| 35 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10A | buc | 1,00 |
| 36 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 16 A | buc | 4,00 |
| 37 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 8,00 |
| 38 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 8,00 |
| 39 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 1,00 |
| 40 | TrB05A1-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 10,00 |
| 41 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 10,00 |
| 42 | TsI51A10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 10,00 |