

DEVIZ LOCAL №**Drenaj**

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5

Lucrari de pregatire

1	TsA01C1	Săpătura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren tare.	m3	185,000
2	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu.	100m2	65,000

Drenaj

1	DD07A01+	Geotextile B2B CONSPROD pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie și armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	m2	4 000,000
2	38-01-009-1	Pozarea tuburilor de drenaj din argila	buc	284,000
3	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (însurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilă având diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot). se va include conform proiectului	buc	50,000

4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	t	513
5	AcE103A1	Montarea Baza Camin de inspectie D.400 mm, 1 intr./1 ies. D.250 mm	buc	10,0000

Compactarea si transportarea pamintului

1	TsD24A	Compactarea pamintului cu compactor 8-14 t	h-ut	20
2	Tsl50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	h-ut	3