

Ремонтные работы кровли, SP-1, mun.Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Ремонтные работы кровли

Val

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpC142B K=0.5	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка шиферной кровли, K=0,5)	m2	1 480.00
2	RpCH32C K=0.5	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка старой обрешетки под шифером, K=0,5)	m2	1 480.00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных каркаса 20%)	m2	296.00
4	RpCH02C	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezic, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri grele (Несущая конструкция крыши из древесины)	m2	296.00
5	RpCH07A K=0.2	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFI brute la constructii obisnuite (Установка обрешетки, коэф. на материалы 0.2)	m2	1 480.00
6	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профнастила, волна листа 45мм, K=0.7 на зар.плату)	m2	1 024.00
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla	m2	456.00

1	2	3	4	5
		profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из суш. профнастила, волна листа 45мм)		
8	RpCH09A	Inlocuirea paziei, rebordului sau consolei din lemn, deteriorate, la streasina, calcan sau invelitoare - pазie simpla (Монтаж лобовой доски 100x30)	m	46.60
9	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrзznete, etc. (Устройство конька из оцинкованной жести)	buc	37.00
10	CE24D	Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in parapete, la picioare de antene, paratrзznete, etc. (Устройство суш. конька из оцинкованной жести)	buc	7.00
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка стнегодержателя)	kg	140.00
12	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Установка суш. стнегодержателя)	kg	19.60
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов)	m	22.00
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб)	m	12.00

Ремонтные работы кровли, SP-1, mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Ремонтные работы кровли

Valoarea

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	149.48
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	640.59
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1.60
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 650.88
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30.32
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	738.37
Total manopera				

Material:

1.	2010102901014	Lemn rotund de masinoase pentru constructii D=12-18 cm	m3	1.18
2.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D. gr=24mm, L=4.00 m; S 942	m3	7.40
3.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3.5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.59
4.	2010102904224	Dulapuri de rasini cls D, Gr=28-58mm, L=3-3.5m, l=7-15 cm, lung. Tiv	m3	0.28
5.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3.50 m	m3	4.14
6.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	5.03
7.	2413217300010	Cleme	buc	6.12
8.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1.60
9.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2.00
10.	2710403642045	Tabla zincata ondulata 45mm	m2	1 236.48
11.	2710403642590	Tabla zincata 0.5 x 800 x 2000 mm (конек L=2m)	buc	38.11
12.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12.85
13.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	23.79
14.	2811236309805	Confectii metalice diverse (снегдержатель)	m	100.00
15.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	171.68
16.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.80
17.	2874115837745	Suruburi	buc	226.60
18.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	7 770.00
19.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	35.88
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8.00
21.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0.00
22.	28752740000502	Cot burlan	buc	4.00
23.	28752740000503	Cot de capat	buc	2.00
24.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2.00
25.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	31.70
Total materiale de constructii				

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52.20
----	---------------	---------------------	------	-------

2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	44.18
3.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0.47
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	33.18
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	17.76
Total utilaje de construcții				