

CAIET DE SARCINI nr 1

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumului L478 .2 Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia (sectorul Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi 0.635 km)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum Botnarestii Noi - Botnarestii Vechi - Salcia		
		1.1. Decapare structurii rutiere		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	135,62
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta demolata)	100 m3	1,36
3	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,40
		1.2. Lucrari de terasament		
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	1,61
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	1,61
6	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	314,20
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,61
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,40
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	56,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,56
		1.3. Amenajarea sistemului rutier		
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	4 445,00
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm	m3	165,00
13	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5	m3	889,00

1	2	3	4	5
		M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm		
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	2,90
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	4 445,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	1,10
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	4 445,00
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 270,00

Președinte al raionului

Ion Vicol

CAIET DE SARCINI nr 2

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumului L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Socoleni - Botnarestii Noi 0,650 km)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Drum Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni		
		1.1. Decapare structurii rutiere		
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	135,62
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta demolata)	100 m3	1,36
		1.2. Lucrari de terasament		
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	1,61
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	1,61
5	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	314,20
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,61
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	0,66
8	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	115,50
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	56,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,56
		1.3. Amenajarea sistemului rutier		
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm	m2	4 550,00
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm	m3	144,20
13	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm	m3	910,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	2,96

1	2	3	4	5
		aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m ²		
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m ²	4 550,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m ²	t	1,14
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m ²	4 550,00
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m ²	1 300,00

Președinte al raionului

Ion Vicol

CAIET DE SARCINI nr 3

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumului G109 - Drum de acces spre s. Telita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea pământului)	100 m3	3,16
2	TsD03A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren cat. I sau II (asternerea pământului)	100 m3	3,16
3	TsD08A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv	100 m3	3,16
		2. Amenajarea sistemului rutier		
4	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (h=0.03m)	m3	37,30
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2	t	0,81
6	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic măcat SKPg-II)	m2	1 242,00
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	0,31
8	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	1 242,00
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	400,00

Președinte al raionului

Ion Vicol

CAIET DE SARCINI nr 4

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumului L476 R2 - Drum de acces spre s. Hirbovat**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului L476 R2 - Drum de acces spre s. Hirbovat		
1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	290,00
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	290,00
3	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile	m2	300,00
4	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	4,00
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	4,00

Președinte al raionului

Ion Vicol

CAIET DE SARCINI nr 5

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Anenii Noi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Anenii Noi**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia drumului L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (sectorul Chirca) 1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului)	100 m3	2,16
2	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului)	100 m3	2,16
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,16
		1.2. Amenajarea sistemului rutier		
4	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente)	100m2	28,35
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m)	m3	380,00

Președinte al raionului

Ion Vicol