

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT120**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de electromontaj				
1	33-04-008-3	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	1,60		
2		Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	1 600,00		
3		Banda F2007	м	156,00		
4		Clama A200	buc	156,00		
5		Suport CA 1500	buc	23,00		
6		Clema ES 1500	buc	55,00		
7		Clema PA 25*100(PA1000)	buc	31,00		
8		Clema de ramificare LP2x95	buc	60,00		
9		Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	14,00		
10		Curelusa CSB 180	buc	141,00		
11		Clema ПС-1-1	buc	12,00		
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90		
13		Cablu АBBГ-3x4mm2	м	90,00		
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	30,00		
15		Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0-10 D48mm	buc	30,00		
16	08-03-	Proiector, montat separat pe consola,	100 buc	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
	596-5	montat pe stîlp, LED-50W				
17	08-02-472-8	Conductor de legare la pămînt, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,20		
Прямые затраты			lei			
Asigurare sociala și medicală			24,00 %			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Cheltuieli de regie din manopera			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
18		Corp de iluminat LED-50W, 5700K (3 ani garanție)	buc	30,00		
Прямые затраты			lei			
Celtuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Прямые затраты	lei		
TVA	20,00 %		

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(Primaria Mitoc)

