

**Sistemul de canalizare a satului  
Tintareni, raionul Anenii Noi.  
Zona SE**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 2-1  
Rețele exterioare de canalizare  
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	83,6400
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	171,4620
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,2900
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,1024
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	450,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	927,0000
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde toate resursele normei in marime de 30 % din suprafata totala de sprijiniri)	m2	4 550,0000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1 365,0000
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	12,2850
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	85,5400
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag	m2	10 617,0000

1	2	3	4	5
		asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m. (Cuprinde doar salariul pentru dulgher in marime de 70 % din suprafata totala de sprijiniri)		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3 185,1000
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	199,5996
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	30,7000
	9312040019600	Sapator	h-om	18,7270
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,4675
7	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	46,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	39,1000
	1421102200226	Pietris ciuruuit nespalat de mal 7-15 mm	m3	47,1500
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului )	100 m3	1,9000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,2750
9	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	304,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,4560
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6840
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 485,6000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	460,5360
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 485,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 114,2000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	148,5600
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	77,6700
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	84,6603
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	77,6700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	685,0494
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	732,4281
Total				
<b>Total Lucrari de terasament</b>				
		<b>2. Conducte</b>		
15	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN4, SDR33, D=200 mm)	m	2 089,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	814,7100
	2521216700519 9	Conducta din PP, SN4, SDR33, D=200 mm	m	2 183,0050
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,1780
16	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN8, SDR29, D=200 mm)	m	69,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,9100
	2521216700519 8	Conducta din PP, SN8, SDR29, D=200 mm	m	72,1050

1	2	3	4	5
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1380
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. (Conducta din PP, SN4, SDR33, D=160 mm)	m	2 282,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	684,6000
	2521216700520 1	Conducta din PP, SN4, SDR33, D=160 mm	m	2 373,2800
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,2820
18	Pret de piata	Banda de semnalizare	m	4 440,0000
	2513206621500 1	Banda de semnalizare	m	4 440,0000
19	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=250 mm)	m	40,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8800
	2521216712	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=250 mm	m	41,0060
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,5400
20	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm. (Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm)	m	30,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,9100
	2521216713	Tub de protectie, PE corugata, mufata cu garnitura, SN4, D=315 mm	m	30,7545
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,4050
Total				
<b>Total Conducte</b>				
<b>3. Camine de vizitare</b>				
<b>3.1. Lucrari de terasament la camine</b>				
21	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	0,1900

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4864
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,8200
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,8810
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,5000
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamantului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	2,1500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8375
25	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	344,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	22,0160
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7740
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8600
27	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	3,1100
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,6124
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,1100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,4302
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	32,3129

1	2	3	4	5
		termic 6 cp (4 kw)		
Total				
<b>Total Lucrari de terasament la camine</b>				
		<b>3.2. Executarea caminelor</b>		
29	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 2,16 m3)	m3	4,1200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,7732
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,6112
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,1600
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5393
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2987
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,5186
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	41,4884
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	29,8716
	2320156200901	Motorina	kg	7,4679
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	87,1256
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	3,3191
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	8,0752
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,3131
30	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 36,72 m3)	m3	70,0600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	680,2826
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,4496
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	36,7200
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	9,1716
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	5,4324
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,2881
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	56,4403
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	132,4134
31	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Beton de ciment clasa B15/M200 - 10,56 m3)	m3	37,2600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	251,8776
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	108,0540

1	2	3	4	5
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	10,5600
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,9974
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,0737
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,4351
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	26,2385
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	39,7937
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	108,0000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,16 m3)	buc	108,0000
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,07 m3)	buc	4,0000
	2661126433011 11	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3 (0,07 m3)	buc	4,0000
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	107,0000
	2661126433001 21	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,17 m3)	buc	107,0000
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	97,0000
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,28 m3)	buc	97,0000
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	108,0000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	108,0000
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,33 m3)	buc	22,0000

1	2	3	4	5
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,33 m3)	buc	22,0000
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3)	buc	28,0000
	2661126433100 222	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3)	buc	28,0000
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	52,0000
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	52,0000
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	22,0000
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	22,0000
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare. KИO-1(0,02 m3)	buc	98,0000
	2661126433091 1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	98,0000
42	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	3 651,6800
	2775276309142	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	3 651,6800
43	Pret de piata	Consum de metale pentru constructia scarilor	kg	2 345,0000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	2 345,0000
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	6,0000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	38,6400
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	46,8000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	23,4000



1	2	3	4	5
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	3,3000
	2320166200676	White spirit	kg	11,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,8500
45	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 – 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	130,0000
	2875274200000 2	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	130,0000
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pereu)(Exclus compresor mobil )	m3	24,7000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,4530
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	28,4050
	4100126202818	Apa	m3	2,4700
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,3740
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu)	m3	17,2900
	7123010010200	Betonist	h-om	59,6505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9160
	2663102100000	Beton, marca B 20	m3	17,9881
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7549
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,3740
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,3225
Total				
<b>Total Executarea caminelor</b>				
Total				
<b>Total Camine de vizitare</b>				
		<b>4. Demolarea si reconditionarea drumului</b>		
		<b>4.1. Drum din asfalt</b>		
48	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6 370,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1 847,3000
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	22,2950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	254,8000
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1 872,7800
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei	m3	283,9000

1	2	3	4	5
		din beton asfaltic		
	9310060019930	Muncitor	h-om	454,2400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4225
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	220,0225
50	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	8,8700
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,8445
51	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	532,3200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	479,0880
	142110221	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	585,5520
	4100126202818	Apa	m3	53,2320
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	223,5744
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	443,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	439,0650
	1411122201752	Piatra sparta	m3	510,0250
	4100126202818	Apa	m3	44,3500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	186,2700
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	443,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	439,0650
	4100126202818	Apa	m3	44,3500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	186,2700
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m.p.)	t	2,1300
	2320322600040 1	Bitum	t	2,1939
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6390
55	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3 548,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	425,8560
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	333,5872
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	39,0368
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,1014
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,0700

1	2	3	4	5
		beton asfaltic (0,3 l/m.p.)		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,1021
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3210
57	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	3 548,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	425,8560
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	333,5872
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,0368
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,4563
Total				
<b>Total Drum din asfalt</b>				
<b>4.2. Drum din pietris</b>				
58	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,6500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5275
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	25,9200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,3280
	142110221	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,5120
	4100126202818	Apa	m3	2,5920
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,8864
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	32,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0760
	1411122201752	Piatra sparta	m3	37,2600
	4100126202818	Apa	m3	3,2400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,6080
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	32,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,0760
	4100126202818	Apa	m3	3,2400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,6080
Total				

1	2	3	4	5
<b>Total Drum din pietris</b>				
<b>4.3. Transportarea gunoiului</b>				
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	7,6000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,1000
63	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 444,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	109,7440
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7360
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,0400
Total				
<b>Total Transportarea gunoiului</b>				
Total				
<b>Total Demolarea si reconditionarea drumului</b>				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**