

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziție Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a colidorului et.II a Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia colidorului et.II		
		1.1. Demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,6800
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,0000
3	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,5000
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,5000
5	TsI51C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,5000
		1.2. Pereti		
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3	0,9900
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	626,6800

1	2	3	4	5
8	CF50B K=4	Tencuieli interioare de 20 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. K=4 doar la amestec uscat	m2	626,6800
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,6800
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,6800
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,6800
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,6800
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,6800
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	218,0000
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	214,0000
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	65,5000
		•1.3. Glafuri la usi si ferestre		
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,2600

1	2	3	4	5
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	40,3000
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la glafuri	m2	40,3000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2	40,3000
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele la glafuri	m2	40,3000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	40,3000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	40,3000
1.4. Tavane				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,8100
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,8100
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,8100
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,8100
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,8100
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,8100
30	CK18B	Montarea baghetelor	m	250,0000

1	2	3	4	5
		1.5. Timplarii din PVC (Usi si Ferestre)		
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	46,0200
32	CK23A	Ferestre din mase plastice 5 kamere cu doua deschideri sticla LOW cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	31,4000
33	CK25B	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	12,0900
34	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150-200 MM	m	13,6000
35	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 450 mm	m	13,6000
		2. Electricitatea		
36	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5 mm	m	300,0000
37	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5 mm	m	70,0000
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x6 mm	m	10,0000
39		Teava PVC diam.16 mm	m	300,0000
40		Teava PVC diam.20mm	m	70,0000
41	RpEG06A	Montarea cutiei de distributie	buc	9,0000
42	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolar	buc	6,0000

1	2	3	4	5
43	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000
44	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, (Box p/u 24 automate)	buc	1,0000
45	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 10 A 1P	buc	6,0000
46	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc	3,0000
47	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 32A 1P	buc	1,0000
48	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor- automat diferential 16 A	buc	1,0000
49	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor- automat diferential 25 A	buc	1,0000
50	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	43,0000
51	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,0000
52	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,0000