

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a colidorului et.II a Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Reparatia colidorului et.II</b>  |                    |          |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>  |                    |          |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2                 | 626,6800 |
| 2      | RpCO56B                     | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.   | m2                 | 275,0000 |
| 3      | TrI1AA02C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)  | t                  | 13,5000  |
| 4      | TrB05B2-2                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m ( sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)   | t                  | 13,5000  |
| 5      | TsI51C5                     | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km  | t                  | 13,5000  |
|        |                             | <b>1.2. Pereti</b>   |                    |          |
| 6      | RpCG05C                     | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm | m3                 | 0,9900   |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact  | m2                 | 626,6800 |

| 1                                      | 2          | 3  | 4  | 5        |
|--|------------|--|----|----------|
| 8                                      | CF50B      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2 | 626,6800 |
| 9                                      | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=15                 | m2 | 626,6800 |
| 10                                     | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 626,6800 |
| 11                                     | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 626,6800 |
| 12                                     | CF56A      | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 626,6800 |
| 13                                     | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 626,6800 |
| 14                                     | CN06A      | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 626,6800 |
| 15                                     | CK18C      | Montarea coltarelor din aluminiu   | m  | 218,0000 |
| 16                                     | CG15A      | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea freat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m  | 214,0000 |
| 17                                     | RpCR25B    | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta   | m2 | 65,5000  |
| <b>1.3. Glafuri la usi si ferestre</b> |            |  |    |          |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5        |
|----|---------|--|----|----------|
| 18 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat , avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m  | 149,2600 |
| 19 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor  | m2 | 40,3000  |
| 20 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la glafuri                        | m2 | 40,3000  |
| 21 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri   | m2 | 40,3000  |
| 22 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele la glafuri   | m2 | 40,3000  |
| 23 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor  | m2 | 40,3000  |
| 24 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri   | m2 | 40,3000  |
|    |         | <b>1.4. Tavane</b>   |    |          |
| 25 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie  | m2 | 368,8100 |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 368,8100 |
| 27 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 368,8100 |
| 28 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2 | 368,8100 |
| 29 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor   | m2 | 368,8100 |
| 30 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de   | m2 | 368,8100 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5        |
|----|---------|---|----|----------|
|    |         | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  |    |          |
| 31 | CK18B   | Montarea baghetelor   | m  | 250,0000 |
|    |         | <b>1.5. Timplarii din PVC ( Usi si Ferestre)</b>  |    |          |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)   | m2 | 46,0200  |
| 33 | CK23A   | Ferestre din mase plastice 5 kamere cu doua deschideri sticla LOW cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv  | m2 | 31,4000  |
| 34 | CK25B   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv | m2 | 12,0900  |
| 35 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 150-200 MM   | m  | 13,6000  |
| 36 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 450 mm  | m  | 13,6000  |
|    |         | <b>2. Electricitatea</b>  |    |          |
| 37 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5 mm  | m  | 300,0000 |
| 38 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5 mm  | m  | 70,0000  |
| 39 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x6 mm  | m  | 10,0000  |
| 40 |         | Teava PVC diam.16 mm  | m  | 300,0000 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       |
|----|---------|---|-----|---------|
| 41 |         | Teava PVC diam.20mm   | m   | 70,0000 |
| 42 | RpEG06A | Montarea cutiei de distributie  | buc | 9,0000  |
| 43 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolar  | buc | 6,0000  |
| 44 | RpEE03A | Montarea prizelor   | buc | 3,0000  |
| 45 | RpEG16F | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, ( Box p/u 24 automate) | buc | 1,0000  |
| 46 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 10 A 1P   | buc | 6,0000  |
| 47 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 25A 1P  | buc | 3,0000  |
| 48 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29 32A 1P  | buc | 1,0000  |
| 49 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor- automat diferential 16 A  | buc | 1,0000  |
| 50 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor- automat diferential 25 A  | buc | 1,0000  |
| 51 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi                        | buc | 43,0000 |
| 52 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW  | buc | 9,0000  |
| 53 | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat  | buc | 43,0000 |