

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziție Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a colidorului et.II a Liceul Teoretic „Stefan Cel Mare,, din str.Florilor 4, mun.Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia colidorului et.II		
		1.1. Demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,6800
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,0000
3	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,5000
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (sapa,pereti,tencuiala,placici ceramice si blocuri de sticla demolate.)	t	13,5000
5	TsI51C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,5000
		1.2. Pereti		
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3	0,9900
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	626,6800

1	2	3	4	5
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	626,6800
9	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=10	m2	626,6800
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,6800
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,6800
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,6800
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,6800
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	218,0000
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalare, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	214,0000
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	65,5000
		1.3. Glafuri la usi si ferestre		
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm	m	149,2600

1	2	3	4	5
		latime		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betoncontact	m2	40,3000
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,3000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri	m2	40,3000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri	m2	40,3000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	40,3000
		1.4. Tavane		
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,8100
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,8100
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,8100
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,8100
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,8100
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,8100
29	CK18B	Montarea baghetelor	m	250,0000
		2. Electricitatea		

1	2	3	4	5
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1,5 mm	m	300,0000
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2,5 mm	m	70,0000
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x6 mm	m	10,0000
33		Teava PVC diam.16 mm	m	300,0000
34		Teava PVC diam.20mm	m	70,0000
35	RpEG06A	Montarea cutiei de distributie	buc	9,0000
36	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolar	buc	6,0000
37	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,0000
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, (Box p/u 24 automate)	buc	1,0000
39	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 10 A 1P	buc	6,0000
40	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 25A 1P	buc	3,0000
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - automat BA 47-29 32A 1P	buc	1,0000
42	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor- automat diferential 16 A	buc	1,0000
43	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor- automat diferential 25 A	buc	1,0000
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi	buc	43,0000

1	2	3	4	5
45	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,0000
46	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,0000