

**str.Stefan cel Mare si Sfint,
com.Bobeica, r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**lucrari de reparatie/reabilitare a str.Stefan cel Mare si Sfint, com.Bobeica, r-ul
Hincesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDC15A	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului (uzura si binderul), cu adincimea de frezare prestabilita pina la 10 cm si cu adaugare de componente noi (agregae naturale-pietris) conform retetelor laboratorului cu lianti hidraulici (ciment) si agregate noi, pina la 20% materiale noi adaugate, cu pietris ciuruit Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0500	m2	7 750,0000		
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,6500		
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	7 750,0000		
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,0000		

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)