

**Lucrari de reparatie curenta pe str. 31
August sector (str. F. Seliviorstov - bl.
Republicii) L=131,0m, B=8,0 - 9,00 m, in
mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-4 Deviz-oferta № 2-4

str.31 August

(denumirea lucrării)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. str.31 August Capitolul 1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	5,60		
2	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,06		
3	TsI51A8	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km	t	12,32		
4	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,06		
		Capitolul 1.2. Excavarea pamintului				
5	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,112		
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,50		
7	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,112		
8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112		
		Capitolul 1.3. Demolarea bordurei				
9	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate	m	180,00		

		a betonului asfaltic in lungul bordurii				
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	116,00		
11	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	67,00		
12	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	3,00		
13	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,078		
14	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	17,16		
15	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,078		
		Capitolul 1.4. Montarea bordurei				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	3,70		
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	185,00		
		Capitolul 1.5. Ajustarea capacelor la fintini				
18	RpAcF3 4A	Demontarea capacilor la camine	buc	4,00		
19	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	0,16		
20	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (CTP 1-10-1) circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Capac cu rama din fonta de tip greu)	buc	4,00		
		Capitolul 1.6. Reamenajarea pavajului pe trotuar				
21	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	46,00		

		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=6cm)				
		Capitolul 1.7. Constructia sistemului rutier				
22	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	5,60		
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.32m)	m3	17,90		
24	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	962,00		
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,077		
26	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatie mare SKPg-II)	m2	192,00		
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	0,034		
28	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II)	m2	56,00		
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t	0,289		
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3)	m2	962,00		
		Capitolul 1.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
31	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	49,00		