

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com.
Hincauti, s.Hincauti si s.Cliscauti
r-nul Edinet. №09/16**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Rețele exterioare de alimentare cu apa (Sectorul 1, trasa 2)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari terasamente.		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	58,620
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	120,171
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.)	100 m3	2,115
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,336
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки и пересечения)	m3	97,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	128,040
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3	181,300

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	373,478
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	445,760
	9312040019600	Sapator	h-om.	271,914
	1421102203131 9	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	456,904
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную)	m3	344,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	106,934
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)	m3	344,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	258,712
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,495
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом)	100 m3	54,040
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	58,904
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	54,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	476,633
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	509,597
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,573

1	2	3	4	5
		(Вытесненный грунт)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,789
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 117,410
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,170
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,573
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,366
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,026
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,629
Total Lucrari terasamente.				
		1.2. Conducte si armaturi		
13	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d-90mm (A1) (минус трубы,укл в футляр-19,6м)	m	4 881,050
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	717,514
	2521216711090	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d90mm	m	5 053,351
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	146,431
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	56,132
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d-75mm (A1)(минус трубы,укл в футляр-7,3м)	m	689,550
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	101,364
	2521216711075	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d75mm	m	713,891
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	20,686
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	7,930
15		Banda de avertizare	m	5 597,500
	2513206621501	Banda de avertizare	m	5 597,500
16	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea,	m	696,850

1	2	3	4	5
		inaintea receptiei		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,874
	4100116202820	Apa potabila	m3	69,685
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,905
17	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 900,650
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	343,046
	4100116202820	Apa potabila	m3	735,097
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	245,032
18	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	5 597,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	22,950
19	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijine)	m3	2,240
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	19,107
	2663102100026	Beton marca B20	m3	2,330
	4100116202818	Apa	m3	0,226
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,784
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,728
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,344
20	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x9mm L=0,2m (Tub de protectie L=200mm ot. d-273x9mm)	buc	38,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	36,100
	272210331002739	Tub de protectie din otel d273x9mm	m	7,600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,400
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,016
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,660
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	24,396
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,137
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,034
	2652102100713	Var pasta	m3	0,011
21	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	6,520
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,303
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,717

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,261
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,311
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	3,260
	2320166200676	White spirit	kg	0,241
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	14,866
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	1,193
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,254
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,372
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	1,317
22	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, (Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d-280mm)	m	86,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,060
	25212167016280	Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d-280mm	m	88,778
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,598
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,169
23	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, (Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d-250mm)	m	41,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,195
	25212167016250	Tub de protectie PE100 PN6 SDR26 d-250mm	m	42,646
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,248
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,562
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce egala din fonta cu flanse d-80/80/80mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,780
	2523156713812681	Cruce egala din fonta cu flanse d-80/80/80mm	buc	2,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,000
25	AcA26A	Teu egal din fonta cu flanse D-80/80	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,670
	28752741101088	Teu egal din fonta cu flanse D-80x80	buc	3,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	11,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,790
	2875274110388	Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	11,000

1	2	3	4	5
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	44,000
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc	29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,950
	287411730280	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc	30,160
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,300
	287411730265	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	6,240
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc	7,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,230
	2875274110586 5	Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc	7,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	28,000
30	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm	buc	34,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,720
	2523156712090	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d90mm	buc	35,020
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d75 mm	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,740
	2523156712075	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d75mm	buc	3,090
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	34,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,260
	28752741190	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	34,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	34,340
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	136,000
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	3,000

1	2	3	4	5
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,670
	28752741175	Flansa libera din otel zincat d75mm	buc	3,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,030
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000
34	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d75mm	buc	3,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,400
	252315670775	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Dop electrosudabil d75mm	buc	3,030
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,800
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d90 mm	buc	26,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,080
	2523156712459 0	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45*,60* PE100 d90mm	buc	26,780
Total Conducte si armaturi				
		1.3. Tub de protectie otel d-273x6 mm, prin metoda inchisa (buc-4).L=6.0 m. L=7.30 m L=6.40 m.L=7.20 m)		
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Рабочий и приемный котлован)	100 m3	2,472
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,068
37	GD60D	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съёмного оборудования, для трубопроводов, диаметром 251-315 мм)	buc	4,000

1	2	3	4	5
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	206,680
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	35,120
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	35,120
38	GD59D	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm	m	26,900
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	188,300
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	37,660
	2521216716002	Teava de otel D-273 x6 mm	m	26,981
	4100126202818 1	Apa	m3	28,245
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	1 694,700
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	37,660
39	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d90mm,укладываемоя в футляр)	m	19,600
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,196
	2521216711090	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d90mm	m	19,698
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	21,168
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,784
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,784
40	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. (Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d75mm,укладываемоя в футляр)	m	7,300
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,526
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,263
	2521216711075	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d75mm	m	7,322
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	7,884
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,292
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,292
41	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm	buc	4,000
	7134050013250	Izolator	h-om	12,080
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	37,317
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	14,695
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,048
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu	100 m3	2,472

1	2	3	4	5
		buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,694
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,472
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,803
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	23,311
44	AcD17B	Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, cu mufa si cep, tip P-50-800 mm sau tip L-800-1200 mm, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 100-150 mm (Inel distrantier PA 3-90 (2 segmente))	buc	21,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,540
	2513736601500	Inel distrantier PA 3-90 (2 segmente)	buc	21,634
Total Tub de protectie otel d-273x6 mm, prin metoda inchisa (buc-4).L=6.0 m. L=7.30 m L=6.40 m.L=7.20 m)				
		1.4. Camine		
45	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton de ciment M100 - 0,65 m3; Scara - 222.04 kg)	m3	9,120
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,357
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	222,040
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,650
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,111
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,093
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,462
	2664102101126	Var	kg	1,018
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,741
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,037
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,872
46	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara	m3	7,050

1	2	3	4	5
		apa subterana (Beton de ciment M100 - 0,15 m3; Scara - 37.97kg)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	42,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,022
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	37,970
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,150
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,495
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,612
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,844
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,641
	2664102101126	Var	kg	1,047
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,028
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,844
47	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15	buc	13,000
	266112643315	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	13,000
48	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m KИД-20	buc	3,000
	266112643320	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	3,000
49	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИ-15-9	buc	26,000
	2661126433159	Placi prefabricate pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	26,000
50	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m KИ-20-9	buc	6,000
	2661126433209	Placi prefabricate pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	6,000
51	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИИ2-15-1	buc	13,000
	2661126433215 1	Placi prefabricate pt. camine KИИ2-15-1 (0,27 m3)	buc	13,000
52	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m KИИ1-20-1	buc	1,000
	2661126433120 1	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,000
53	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0m KИИ2-20-1	buc	2,000
	2661126433220 1	Placi prefabricate pt. camine KИИ2-20-1 (0,51 m3)	buc	2,000

1	2	3	4	5
54	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIQO-1	buc	16,000
	26611264331	Placi prefabricate pt. camine KIQO-1 (0,02 m3)	buc	16,000
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KIQ-7-3	buc	16,000
	266112643373	Placi prefabricate pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	16,000
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,273
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,758
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,129
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,065
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,150
	2320166200676	White spirit	kg	0,532
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,266
57		Capacul cu rama din fonta C250	buc	15,000
	2875274200012	Capac cu rama din fonta C250	buc	15,300
58		Capacul cu rama din fonta B125	buc	1,000
	2875274200011	Capac cu rama din fonta B125	buc	1,020
59	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	0,192
	7129020012800	Pavator	h-om	0,221
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,252
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,045
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,029
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,004
60	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu	m2	1,920
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,557
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,115
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,138

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004
Total Camine				
		1.5. Demolarea si restabilirea drumului din pietris b=900mm		
		1.5.1. Drumul din pietris		
61	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	4,634
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,663
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,111
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,064
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,064
62	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	6,435
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,122
63	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	257,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	231,660
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	283,140
	4100116202818	Apa	m3	25,740
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	108,108
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	193,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,120
	1411122201752	Piatra sparta	m3	222,007
	4100126202818	Apa	m3	19,305
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	81,081
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din demolari	m3	193,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,120
	4100126202818	Apa	m3	19,305
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	81,081
Total Drumul din pietris				
		1.5.2. Transportarea gunoiului		
66	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	480,670
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,763
67	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,435

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,317
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	2,574
Total Transportarea gunoiului				
Total Demolarea si restabilirea drumului din pietris b=900mm				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
2. Lucrari de montare				
68	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	16,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	43,520
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	129,280
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	129,280
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,131
69	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	16,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,480
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Utilaj				

1	2	3	4	5
70	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	16,000
	023748203	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	16,000
71	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	16,000
	40231014	Indicator hidrant de incendiu	buc	16,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de pozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com.
Hincauti, s.Hincauti si s.Cliscauti
r-nul Edinet. №08/16 AE.S**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Retele exterioare de alimentare cu apa. conectarea consumatorilor (Sectorul 1, trasa 2)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari terasamente.		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,968
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,634
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.)	100 m3	0,504
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,033
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (прямки)	m3	22,130
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,212
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	43,200

1	2	3	4	5
		taluzului, in teren mijlociu (Доработка)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,992
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка /	m3	75,000
	9312040019600	Sapator	h-om.	45,750
	1421102203131 9	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	76,875
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную)	m3	73,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,655
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение)	m3	73,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,810
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,308
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.грунтом)	100 m3	11,450
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,480
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	11,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	100,989
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	107,973
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,945

1	2	3	4	5
		autovehicule teren catg. II (Вытесненный грунт)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,626
11	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	500,650
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,518
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,945
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,060
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,178
Total Lucrari terasamente.				
1.2. Conducte si armaturi				
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25mm. (Conducta PE100 SDR26 PN6 d-25mm)	m	1 500,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,000
	2521216710025	Conducta PE100 SDR26 PN6 d-25mm	m	1 504,500
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	60,000
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	60,000
14		Banda de avertizare	m	1 500,000
	2513206621501	Banda de avertizare	m	1 500,000
15	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 500,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	60,000
	4100116202820	Apa potabila	m3	150,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,000
16	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 500,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,150
17	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa,	m	320,000

1	2	3	4	5
		asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d-40mm)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,040
	252121670140	Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 d-40mm	m	331,296
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,175
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	3,680
18	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier fix d-90/25mm)	buc	66,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	38,280
	2523156713890 25	Teu bransament cu colier fix d-90/25mm	buc	67,980
19	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier fix d-75/25mm)	buc	28,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,240
	2523156713875 25	Teu bransament cu colier fix d-75/25mm	buc	28,840
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier fix d-63/25mm)	buc	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,480
	2523156713863 25	Teu bransament cu colier fix d-63/25mm	buc	6,180
21	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 25mm. (Mufa electrosudabila d-25mm.)	buc	100,000
	7212030022700	Sudor	h-om	80,000
	2523156713812 5	Mufa electrosudabila d-25mm	buc	101,000
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	60,000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	60,000
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic	buc	200,000

1	2	3	4	5
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Cot dublu polipropilena armat d-20mm)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	70,000
	2523156713820	Cot dublu polipropilena armat d-20mm	buc	206,000
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, (Robinet de concesie din bronz d-20mm)	buc	100,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	55,000
	287411730220	Robinet de concesie din bronz d-20mm	buc	104,000
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, (Niplu redus d-15mm)	buc	100,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	89,000
	2875274110581 5	Niplu redus d-15mm	buc	100,000
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, (Prelungitor din bronz d-15mm, L=60mm)	buc	100,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	89,000
	2875274110581 56	Prelungitor din bronz d-15mm, L=60mm	buc	100,000
Total Conducte si armaturi				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
26	AcB06B	Camin apometru din PE d-550mm, cu	buc	307,000

1	2	3	4	5
		capac		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	835,040
	142110223281	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,705
27	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Contor de clasa "C" cu citire la distanta d-15mm)	buc	100,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	100,000
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	10,100
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	2,020
	2414317346207	Stearina	kg	2,020
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	22,220
28	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 (Filtru tip Y din bronz d-15mm,)	buc	100,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	230,000
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
29	Valrom	Camin apometru din PE d-550mm, cu capac	buc	100,000
	1207121615	Camin apometru din PE d-550mm, cu capac	buc	100,000
30	Pret de piata	Contor de clasa "C" cu citire la distanta d-15mm	buc	100,000
	0237482015	Contor de clasa "C" cu citire la distanta d-15mm	buc	100,000
31	Pret de piata	Filtru tip Y din bronz d-15mm	buc	100,000
	40231014	Filtru tip Y din bronz d-15mm	buc	100,000
Прямые затраты				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com.
Hincauti, s.Hincauti si s.Cliscauti
r-nul Edinet. №09/16**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1
Retele exterioare de alimentare cu apa (Sectorul 2)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Lucrari terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	27,660
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	56,703
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	86,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,160
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,050
	7137010011500	Electrician	h-om	1,200
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,690

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,552
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	117,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,488
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,690
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,248
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,276
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	27,880
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	30,389
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	27,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	245,902
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	262,908
Total Lucrari terasamente				
1.2. Conducte si armaturi				
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d90mm (A1.1)	m	3 180,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	467,460
	2521216711090	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d90mm	m	3 292,254
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	95,400
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	36,570
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d75mm (A1.1)	m	376,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	55,272

1	2	3	4	5
	2521216711075	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d75mm	m	389,273
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	11,280
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,324
11	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, WaterPRO PE100 PN10 SDR17 d63mm (A1.1)	m	67,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,849
	2521216711063	Teava polietilena WaterPRO PE100 PN10 d63mm	m	69,365
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,010
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,770
12		Banda de avertizare	m	3 623,000
	2513206621501	Banda de avertizare	m	3 623,000
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	443,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,720
	4100116202820	Apa potabila	m3	44,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,290
14	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	3 180,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	222,600
	4100116202820	Apa potabila	m3	477,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	159,000
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	3 623,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,854
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B20 (pentru sprijine)	m3	1,410
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	12,027
	2663102100026	Beton marca B20	m3	1,467
	4100116202818	Apa	m3	0,142
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,493
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,458

1	2	3	4	5
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,846
17	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul d273x9mm L=0,2m	buc	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,200
	272210331002739	Tub de protectie din otel d273x9mm	m	3,200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,112
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,120
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,272
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,058
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014
	2652102100713	Var pasta	m3	0,005
18	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	2,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,815
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,302
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,110
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,553
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	1,375
	2320166200676	White spirit	kg	0,102
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	6,270
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,503
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,107
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,157
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,556
19	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc	10,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,500
	287411730280	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d80mm	buc	10,400
20	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,650
	287411730265	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d65mm	buc	3,120
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar	buc	1,000

1	2	3	4	5
		cauciucat din fonta d50mm		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550
	287411730250	Robinet cu sertar cauciucat din fonta d50mm	buc	1,040
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	5,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,450
	2875274110388	Teu fonta cu flanse cu suport hidrant d80x80mm	buc	5,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	20,000
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d80mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890
	2875274110380	Teu fonta cu flanse d80 mm	buc	1,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,670
	2875274110586 5	Reductie fonta cu flanse d80x65mm	buc	3,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie fonta cu flanse d80x50mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890
	2875274110585	Reductie fonta cu flanse d80x50mm	buc	1,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d90 mm	buc	12,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,960
	2523156712090	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d90mm	buc	12,360
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d75 mm	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,740
	2523156712075	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa	buc	3,090

1	2	3	4	5
		PE100 d75mm		
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PE100 d63 mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580
	2523156712063	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Capat flansa PE100 d63mm	buc	1,030
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	12,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,680
	28752741190	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	12,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	12,120
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	48,000
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d75mm	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,670
	28752741175	Flansa libera din otel zincat d75mm	buc	3,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,030
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890
	28752741163	Flansa libera din otel zincat d63mm	buc	1,000
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000
32	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d75mm	buc	3,000
	7212030022700	Sudor	h-om	2,400
	252315670775	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Dop electrosudabil d75mm	buc	3,030
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,800
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,800
33	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop electrosudabil d63mm	buc	8,000

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	6,400
	252315670763	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Dop electrosudabil d63mm	buc	8,080
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,800
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,800
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 30*,45*,60*,90* PE100 d90 mm	buc	13,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,540
	2523156712459 0	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45*,60* PE100 d90mm	buc	13,390
Total Conducte si armaturi				
		1.3. Camine		
35	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton de ciment M100 - 0,3 m3; Scara - 77,0 kg)	m3	9,120
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	61,560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,357
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	77,000
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,300
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,111
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,093
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,462
	2664102101126	Var	kg	1,018
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,741
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,037
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,872
36	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИД-15	buc	6,000
	266112643315	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	6,000
37	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИ-15-9	buc	12,000
	2661126433159	Placi prefabricate pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	12,000
38	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5m KИП2-15-1	buc	6,000

1	2	3	4	5
	2661126433215 1	Placi prefabricate pt. camine KII2-15-1 (0,27 m3)	buc	6,000
39	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIQO-1	buc	6,000
	266112643331	Placi prefabricate pt. camine KIQO-1 (0,02 m3)	buc	6,000
40	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m KIQ-7-3	buc	6,000
	266112643373	Placi prefabricate pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,000
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,077
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,496
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,601
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,300
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,042
	2320166200676	White spirit	kg	0,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075
42		Capacul cu rama din fonta C250	buc	6,000
	2875274200012	Capac cu rama din fonta C250	buc	6,120
Total Camine				
		1.4. Demolarea si reconditionarea		
		1.4.1. Drumul din pietris		
43	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	2,480
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,828
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	99,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	108,900
	4100116202818	Apa	m3	9,900
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	41,580
45	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	74,500

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,755
	1411122201752	Piatra sparta	m3	85,675
	4100126202818	Apa	m3	7,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	31,290
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din demolari	m3	74,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,755
	4100126202818	Apa	m3	7,450
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	31,290
Total Drumul din pietris				
Total Demolarea si reconditionarea				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				
		2. Lucrari de montare		
47	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,320
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	48,480
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48,480
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,424
48	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	6,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,180
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				

1	2	3	4	5
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Utilaj				
49	Pret de piata	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	6,000
	023748203	Hidrant DN80mm H=1,0m	buc	6,000
50	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	6,000
	40231014	Indicator hidrant de incendiu	buc	6,000
Прямые затраты				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com.
Hincauti, s. Hincauti si s.
Cliscauti, r-nul Edinet N08-16**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-2-1

Platforma B. Castel de apa. Amenajarea teritoriului - gard (marca PG)

Castel de apa
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Gard		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,120
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,286
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,344
		<i>Total</i>		
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,860
		<i>Total</i>		
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,529
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623
		<i>Total</i>		
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,420

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,406
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,633
	4100126202818	Apa	m3	0,142
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,596
		<i>Total</i>		
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200	m3	9,940
	7123010010200	Betonist	h-om	34,293
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,976
	2663102100000 200	Beton M200	m3	10,341
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,009
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,964
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,485
		<i>Total</i>		
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150	m3	0,652
	7123010010200	Betonist	h-om	2,249
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,261
	2663102100000 150	Beton M150	m3	0,678
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,066
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,391
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,163
		<i>Total</i>		
7	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 527,340
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	75,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	126,367
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 653,707
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,527
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,527
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	12,637
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	2,530
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	16,293
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	19,734
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	9,867
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,391
	2320166200676	White spirit	kg	4,933
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,467
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gard				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com.
Hincauti , s.Hincauti si s.
Cliscauti, r-nul Edinet N09-16**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-4

**Statia de pompare a apei Lucrari de constructii (marca CBA
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de terasamente		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,270
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,554
		<i>Total</i>		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,110
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,248
		<i>Total</i>		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360
		<i>Total</i>		
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,270

1	2	3	4	5
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,294
		<i>Total</i>		
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,381
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,805
		<i>Total</i>		
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,197
		<i>Total</i>		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,097
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,108
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de terasamente				
		2. Constructii		
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50	m3	0,740
	7123010010200	Betonist	h-om	2,849
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,481
	2663102100000 50	Beton M50	m3	0,766
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075
	2922140007000	Macara	h-ut	0,185
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,296
		<i>Total</i>		
9	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (CTN-1A)	buc	1,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2666122800600 1	Element prefabricat CTN-1A	buc	1,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,550
		<i>Total</i>		
10	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (CTR-1A)	buc	1,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2666122800600 2	Element prefabricat CTR-1A	buc	1,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,550
		<i>Total</i>		
11	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (P1)	buc	1,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2666122800600 3	Element prefabricat P1	buc	1,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,550
		<i>Total</i>		
12	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (KIQO1)	buc	1,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2666122800600	Element prefabricat KIQO1	buc	1,010
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,150
		<i>Total</i>		
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	10,820

1	2	3	4	5
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,056
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108
	7212030022700	Sudor	h-om	0,108
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,820
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,108
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,054
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,087
		<i>Total</i>		
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,010
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,064
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,078
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,039
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,006
	2320166200676	White spirit	kg	0,020
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
		<i>Total</i>		
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,810
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,802
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,932
	4100126202818	Apa	m3	0,081
		<i>Total</i>		
16	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8,080
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,505
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,949
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,111
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,054
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,054
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,054
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,030
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
		<i>Total</i>		
Total				
Total Constructii				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din
com.Hincauti, s.Hincauti si
Cliscauti, r-nul Edinet. N09/16**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-5

Statie de pompare a apei. Lucrari tehnologice. Platf.C

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii.		
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,000
	2521216701051	Teava din otel d80mm	m	4,242
	24111115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,378
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,840
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,546
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,294
	2320322600374	Citom	kg	0,084
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,084
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,588
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,240
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,004
		<i>Total</i>		
2	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,546
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,504
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,168
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,047
	2320166200676	White spirit	kg	0,112
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,056
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cu flansa, fonta d80mm	buc	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,300
	287411730033	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana sertar cu flansa, fonta d80mm	buc	6,240
		<i>Total</i>		
4	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	8,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,120
	2875274400101	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	8,400
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,200
		<i>Total</i>		
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Trecere PEd90mm-otel d80mm	buc	4,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,320
	25231567137	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Trecere PEd90mm-otel d80mm	buc	4,120
		<i>Total</i>		
Total				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii.				
		2. Lucrari de montare.		
6	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,400
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	2,379
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	6,180
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	6,180
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600
		<i>Total</i>		
7	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	3,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	3,150
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,772
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	9,270
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	9,270
		<i>Total</i>		
8	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Apometru electromagnetic d80	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,450
	2414317346207	Stearina	kg	0,061
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,353
		<i>Total</i>		
Total				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare.				
		3. Valoarea utilajului.		
9		Grup de pompare Hudro MPC-E 2CR 15-05 cu doua pompe, panou de comanda si control	buc	1,000
	2875274200220 2	Grup de pompare Hudro MPC-E 2CR 15-05 cu doua pompe, panou de comanda si	buc	1,000

1	2	3	4	5
		control		
		<i>Total</i>		
10		Pompa de drenaj Q=10 l/sec H=8mTM 32/8	buc	1,000
	2875274200222 5	Pompa de drenaj Q=10 l/sec H=8mTM 32/8	buc	1,000
		<i>Total</i>		
11	Dematek	Apometru electromagnetic d80 Dematek	buc	2,000
	2875274200222 7	Apometru electromagnetic d80	buc	2,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului.				
Total				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com.
Hincauti si s. Climauti raionul
Edinet N09/16-C-REAE**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-2-1

**Statie de pompare. Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica
10/0.4kV**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-11	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	56,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,08
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,40
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0016
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,40
	110-9091	Dibluri	buc	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0004
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,00
	446-2012	Sustineri pentru stilpi CB-105	buc	8,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	7,56
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,80
		<i>Total</i>		
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri,	buc	17,00

1	2	3	4	5
		cu un singur picior		
	1	Muncitor	h-om	64,60
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	1,70
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,34
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0005
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0068
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,70
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0017
	110-9091	Dibluri	buc	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00
	446-2011-4	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	17,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	13,26
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	3,23
		<i>Total</i>		
3	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	23,70
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,30
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,06
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0001
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0012
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,30
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0003
	110-9091	Dibluri	buc	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,00
	446-2011-4	Sustineri pentru stilpi CB-95	buc	6,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	5,58
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,20
		<i>Total</i>		
4	33-04-	Transportarea constructiilor si	buc	31,00

1	2	3	4	5
	016-2	materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior		
	1	Muncitor	h-om	13,64
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	7,44
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	7,44
	021141-1	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	7,44
		<i>Total</i>		
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	31,00
	1	Muncitor	h-om	7,75
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	4,34
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	4,34
		<i>Total</i>		
6	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 10 kV, П-3И	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	3,96
	446-23001	Placi de ancorare din beton armat П-3И	buc	4,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,20
		<i>Total</i>		
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,29
	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,01
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,00
	503-90422	Corpuri de iluminat PKY-01	buc	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,11
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
8	510-125	Lampa ДРЛ-250	buc	1,00
	510-125	Lampa ДРЛ-250	buc	1,00
		<i>Total</i>		
9	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	5,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,872
	7137010011500	Electrician	h-om	1,508
		<i>Total</i>		
10	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	3,90
	7137010011500	Electrician	h-om	14,469
		<i>Total</i>		
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri,	km	0,003
	1	Muncitor	h-om	0,399
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0002
	530-01811	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	3,00
		<i>Total</i>		
12	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului - СИП-2А -3x35+1x50 mm2	1000 m	0,725
	1	Muncitor	h-om	47,299
	3410520006739-1	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,5945
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	7,076
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	8,6637
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	17,6973

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
13	507-970	Conductor СИП-2А -3x50+1x54 mm2	m	725,00
	507-970	Conductor СИП-2А -3x50+1x54 mm2	m	725,00
		<i>Total</i>		
14	136	Banda F2007	m	54,00
	136	Banda F2007	m	54,00
		<i>Total</i>		
15	137	Screpa A200	buc	54,00
	137	Screpa A200	buc	54,00
		<i>Total</i>		
16	163	Consola CA 2000	buc	6,00
	163	Consola CA 2000	buc	6,00
		<i>Total</i>		
17	1681	Clema ES 1500	buc	22,00
	1681	Clema ES 1500	buc	22,00
		<i>Total</i>		
18	161	Clema PA 2000	buc	9,00
	161	Clema PA 2000	buc	9,00
		<i>Total</i>		
19	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	26,00
	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	26,00
		<i>Total</i>		
20	08-02-305-1	Clema de conexiune "IIC-1-1"	buc	50,00
	1	Muncitor	h-om	12,00
	15560	Clema de conexiune "IIC-1-1"	buc	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,05
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	17,00
		<i>Total</i>		
21	162	Curau CSB	buc	52,00
	162	Curau CSB	buc	52,00
		<i>Total</i>		
22	08-02-305-1	Clema HIQ70	buc	8,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,92
	155601	Clema H1170	buc	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,008
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,72
		<i>Total</i>		
23	08-02-305-1	Clema de conenectare CHCA70	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	0,96
	155603	Clema de conenectare CHCA70	buc	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,36
		<i>Total</i>		
24	08-02-305-1	Clema de conenectare CΦ70	buc	16,00
	1	Muncitor	h-om	3,84
	155604	Clema de conenectare CΦ70	buc	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,016
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	5,44
		<i>Total</i>		
25	15188	Capac CPTAU	buc	8,00
	15188	Capac CPTAU	buc	8,00
		<i>Total</i>		
26	404-23	Caramida	buc	104,00
	404-23	Caramida	buc	104,00
		<i>Total</i>		
27	408-93	Nisip	m3	1,40
	408-93	Nisip	m3	1,40
		<i>Total</i>		
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
28	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 - DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,005
		<i>Total</i>		
29	08-02-305-1	Consola Y4	buc	6,00
	1	Muncitor	h-om	1,44
	150536-	Consola Y4	buc	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut.	0,006

1	2	3	4	5
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,006
		<i>Total</i>		
30	08-02-305-4	Traversa pe stilp TH27	buc	12,00
	1	Muncitor	h-om	4,92
	15512	Traversa "TH27"	buc	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	2,28
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,012
		<i>Total</i>		
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, KC2	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006
	222111321	Кронштейн однорожковый KC-2	buc	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,02
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,02
		<i>Total</i>		
32	08-02-305-1	Clema de fixare Г11	buc	9,00
	1	Muncitor	h-om	2,16
	1505399	Clema de fixare Г11	buc	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,009
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	3,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,009
		<i>Total</i>		
33	08-02-305-1	Bratară pe stilp X12	buc	12,00
	1	Muncitor	h-om	2,88

1	2	3	4	5
	15533	Bratară "X12"	buc	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	4,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,012
		<i>Total</i>		
34	08-02-305-1	Bratară pe stilp X16	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,24
	15534	Bratară "X16"	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,001
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,34
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,001
		<i>Total</i>		
35	08-02-305-1	Bratară pe stilp X89	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	0,96
	15535	Bratară "X89"	buc	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
36	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "3Π6"	100 m	0,15
	1	Muncitor	h-om	11,94
	110-082	Conductor de legare la pamint "3Π6"	m	15,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0013
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0075
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	3,045
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,012
		<i>Total</i>		
37	08-01-	Limitator supratensiune neliniar, LVA-	set	6,00

1	2	3	4	5
	066-1	440-CS		
	1	Muncitor	h-om	18,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,28
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,66
		<i>Total</i>		
38	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,15
	1	Muncitor	h-om	0,9945
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,7485
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,7485
		<i>Total</i>		
39	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	0,15
	1	Muncitor	h-om	3,27
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3КП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0015
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3Сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0375
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0012
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0062
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0014
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2475
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,744
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,744
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,2475
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
40	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,70
	1	Muncitor	h-om	20,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0058
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0029
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0067
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,141
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,494
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,494
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	1,141
		<i>Total</i>		
41	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	2,53
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001
	5009031	Scoabe	10 buc	0,18
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0021
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0025
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,025
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,122

1	2	3	4	5
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,584
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,584
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,122
		<i>Total</i>		
42	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,15
	1	Muncitor	h-om.	0,9765
		<i>Total</i>		
43	Pretul firmei	Cablu ББ6IIIВ-5x6 mm2	m	15,00
	590-20502	Cablu ББ6IIIВ-5x6 mm2	m	15,00
		<i>Total</i>		
44	Pretul firmei	Cablu ББ6IIIВ-3x2.5 mm2	m	10,00
	590-20504	Cablu ББ6IIIВ-3x2.5 mm2	m	10,00
		<i>Total</i>		
45	Pretul firmei	Cablu ББГ-3x1.5 mm2	m	20,00
	590-2063	Cablu ББГ-3x1.5 mm2	m	20,00
		<i>Total</i>		
46	Pretul firmei	Cablu ББГ-3x2.5 mm2	m	20,00
	590-2064	Cablu ББГ-3x2.5 mm2	m	20,00
		<i>Total</i>		
47	Pretul firmei	Cablu ББГ-5x4 mm2	m	10,00
	590-2068	Cablu ББГ-5x4 mm2	m	10,00
		<i>Total</i>		
48	Pretul firmei	Cablu ББГ-5x6 mm2	m	5,00
	590-2069	Cablu ББГ-5x6 mm2	m	5,00
		<i>Total</i>		
49	Pretul firmei	Cablu КББ6IIIВ-7x1.0 mm2	m	15,00
	590-205040	Cablu КББ6IIIВ-7x1.0 mm2	m	15,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
50	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD218	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om	2,32
	570-4221	Corp CD218	buc	2,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0001
	5009113	Prezoane	buc	4,08
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,056
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,0536
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,848
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0536
		<i>Total</i>		
51	507-0104	Lampa 2G11	buc	4,00
	507-0104	Lampa 2G11	buc	4,00
		<i>Total</i>		
52	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,07
		<i>Total</i>		
53	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,87
		<i>Total</i>		
54	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЭСИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
		<i>Total</i>		
55	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-100	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,53
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03
	1019852	Vopsea	kg	0,07
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЭСИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,06
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
56	08-01-	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00

1	2	3	4	5
	066-1			
	1	Muncitor	h-om	3,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,11
		<i>Total</i>		
57	11-06-001-02	Panou, ABP-114A-100A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	7,86
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,014
	1011292	White-spirit	t	0,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	12,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,23
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,07
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,05
		<i>Total</i>		
58	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002

1	2	3	4	5
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
		<i>Total</i>		
59	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 3P 10A B	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	3,12
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,14
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012
	1019852	Vopsea	kg	0,072
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,004
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,004
		<i>Total</i>		
60	08-03-	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
	526-1	constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/16/30mA		
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
61	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/2P/10/10mA	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006
	1019852	Vopsea	kg	0,036
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,002
		<i>Total</i>		
62	08-03-525-2	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,81
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,046
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,009
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,009

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
63	08-01-080-1	Taimer electronic 1 canal TƏ-15 16A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,04
		<i>Total</i>		
64	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,395
	540-402	Intreruptor	buc	1,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	1,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0102
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0103
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0011
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0003
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0003
		<i>Total</i>		
65	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,381
	540-40044	Priza inchisa	buc	1,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,015
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0042
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0004

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0004
		<i>Total</i>		
66	245-1010	Cutie KM41005	buc	5,00
	245-1010	Cutie KM41005	buc	5,00
		<i>Total</i>		
67	24566	Cutie У614А	buc	1,00
	24566	Cutie У614А	buc	1,00
		<i>Total</i>		
68	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om.	1,43
	1235681	Ящик ЯТП-0,25 220/36	buc	1,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,26
		<i>Total</i>		
69	Цена поставщика	Laterna electrica portabila cu baterie	buc	1,00
	5009597f52	Переносной электр. фонарь	buc	1,00
		<i>Total</i>		
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,60
	1	Muncitor	h-om	4,974
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0486
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0012
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,468
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,084
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,524
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,084
		<i>Total</i>		
71	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,90
	1	Muncitor	h-om	19,17
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0828
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca	t	0,0036

1	2	3	4	5
		"BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm		
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,38
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,38
	1019852	Vopsea	kg	2,16
	5009031	Scoabe	10 buc	1,35
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	12,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,171
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,024
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,171
		<i>Total</i>		
72	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	1,10
	1	Muncitor	h-om	23,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0044
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	1,43
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,02
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,02
	10193731	Otel fisie necalcat 50x5 mm	t	0,143
	1019852	Vopsea	kg	2,53
	5009031	Scoabe	10 buc	1,65
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	14,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,275
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,275
		<i>Total</i>		
73	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,15
	1	Muncitor	h-om	9,33
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,027
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,63
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,05
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,12
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,15
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m ³	0,0225

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,261
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,265
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,261
		<i>Total</i>		
74	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,07
	1	Muncitor	h-om	2,429
	646551	Furtun metalic D50mm	m	7,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0036
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,526
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,253
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,3108
		<i>Total</i>		
75	245666	Capse metalice D48-50	buc	7,00
	24666	Capse metalice D48-50	buc	7,00
		<i>Total</i>		
76	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	3,47
	6465351	Furtun metalic D25mm	m	10,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0052
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,18
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,79
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,444
		<i>Total</i>		
77	245667	Capse metalice D25-26	buc	5,00
	24667	Capse metalice D25-26	buc	5,00
		<i>Total</i>		
78	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,20

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	4,76
	503-800	Teava din PIBX D20	m	20,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,192
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,68
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,04
	5009030	Flanse	10 buc	0,20
	5009031	Scoabe	10 buc	1,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,60
	5009070	Racordari	10 buc	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,022
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,54
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,968
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,022
		<i>Total</i>		
79	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,25
	1	Muncitor	h-om	5,95
	503-801	Teava din PIBX D25	m	25,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,35
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,05
	5009030	Flanse	10 buc	0,25
	5009031	Scoabe	10 buc	1,675
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,50
	5009070	Racordari	10 buc	0,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0275
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	3,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,675
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,21

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0275
		<i>Total</i>		
80	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	1,72
	503-803	Teava din PIBX D40	m	5,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011924	Electrozi Ǻ42A, diametru 4 mm	kg	0,048
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,67
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,02
	5009030	Flanse	10 buc	0,05
	5009031	Scoabe	10 buc	0,335
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,90
	5009070	Racordari	10 buc	0,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0165
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,175
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,135
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,348
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0165
		<i>Total</i>		
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
81	Pretul firmei	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
	620-1003	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
82	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00
	620-10-	Dulap BZUM-TF-01-100-01	buc	1,00
		<i>Total</i>		
83	540-401	Intreruptor BP32-31-3P-100	buc	1,00
	540-4001	Intreruptor BP32-3P-100	buc	1,00
		<i>Total</i>		
84	Pretul firmei	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
	620-1003	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
85	Pretul firmei	Contor electric ZMR110ACe 380B 5-120A	buc	1,00
	503-9969	Contor electric ZMR110ACe 380B 5-120A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
86	Pretul firmei	Limitator OΠC1-B-4P	buc	1,00
	510-121	Limitator OΠC1-B-4P	buc	1,00
		<i>Total</i>		
87	Pretul firmei	Dulap ABP-114A-100A-M-54-YXJ14	buc	1,00
	93230215	Dulap ABP-114A-100A-M-54-YXJ14	buc	1,00
		<i>Total</i>		
88	Pretul firmei	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
	620-1003	Automat DPX3 250/3P/40A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
89	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P B10A	buc	2,00
	540-26167	Automat BA47-29 3P B10A	buc	2,00
		<i>Total</i>		
90	Pretul firmei	Automat ABДT32/2P/C6/30mA	buc	1,00
	540-2628	Automat ABДT32/2P/C6/30mA	buc	1,00
		<i>Total</i>		
91	Pretul	Automat ABДT32/2P/C10/10mA	buc	1,00

1	2	3	4	5
	firmei			
	540-2629	Automat ABДТ32/2P/C10/10mA	buc	1,00
		<i>Total</i>		
92	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
	530-2011	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
93	material	Taimer electronic 1 canal TЭ-15 16A	buc	1,00
	620-1092	Taimer electronic 1 canal TЭ-15 16A	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli depozitarea				
Total Utilaj				
Total				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Constructia retelelor de
alimentare cu apa din com.
Hincauti si s. Climauti raionul
Edinet N09/16-C-REAE**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-3-1

**Монтаж и оборудование дизель-генератора мощ.13.7 кВт HYW-17 T5
(Statie de pompare SPC)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	08-01-062-2	Reactor uleios, masa pina la 3 t	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	30,10
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,50
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	buc	15,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,03
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,64
		<i>Total</i>		
Total				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
2	Pretul firmei	Дизельная электростанция 13.7 кВт НУW-17 T5	buc	1,00
	505-101	Дизельная электростанция 13.7 кВт НУW-17 T5	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli depozitarea				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

