

APROBAT:
Primar or.Lipcani r-nul Briceni.
Evghenii Dumenco

Reparație capitală a unor sectoare de drumuri locale din or.Lipcani, raionul Briceni (Etapa I)

„-----”-----2020

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări (defecțiunilor) №04-2020

or.Lipcani

07.02.2020

№ crt	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale.		
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,83
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm .	100m2	28,30
3	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,43
4	DB19F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0cm, cu asternere mecanica	m2	2 832,00

Total:

L.S.

Proiectant

(V.Crestiuc)c.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

(E.Duemnco)