

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: **Primaria s. Cioc-Maidan**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primaria s. Cioc-Maidan**
3. Obiectul achizițiilor: **«Капитальный ремонт здания Дома Культуры с. Чок-Майдан»**
4. Tipul lucrărilor de construcție: **«1-очередь, 2-этап»**

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта
1	2	3	4	5
1. Общестроительные работы 1.1. Благоустройство 1.1.1. Земляные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) ***Минеральный грунт	100 m3	1,5400
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1570
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)*** Минеральный грунт	100 m3	1,5400
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5594
3	TsC22K1, Кмех.2,0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)***на 20 м- Минеральный грунт	100 m3	1,5400
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,9280
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)***Грунт из корыта под дорожное и тротуарное покрытие	100 m3	0,2000
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4100
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)***Грунт из корыта под дорожное и тротуарное покрытие	100 m3	0,2000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7220
6	TsC22K1, Кмех.=2,0	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории)***на 20 м - Грунт из корыта под дорожное и тротуарное покрытие	100 m3	0,2000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6400
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	6,1600

1	2	3	4	5
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)***Грунт из корыта под дорожное и тротуарное покрытие		
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,8600
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	1 016,4000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,9281
9	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)***1595,0 м2	100 m3	1,7400
1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,0741
2.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,7666
3.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,0741
1.1.2. Общестроительные работы				
1.1.2.1. Бетонная отмостка				
10	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия), дл.=180,0м(L) x 0,2м(H)x0,28(B)=10,08м3	m3	10,0800
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,4336
11	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,5040
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9807
12	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 2 категории)	t	16,8300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5735
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)***10,08м3*1,67=16,83тн	t	16,8300
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,6446
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)***BR 1000x200x80 мм	m	180,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	79,2000
1.	2663102100001	Beton clasa M150	m3	8,1000
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	525,6000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4400
4.	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 мм	m	180,9000
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня), толщ.слоя=10см***270,0м2x0,1м=27,0м3	m3	27,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,7300
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	31,0500
2.	4100126202818	Apa	m3	2,7000
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,6700
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,3400
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)***диам.4 ВрI с ячейками 100x100 мм, (1м2=2,019 кг)	kg	545,1300
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,6282
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7256
1.	2873122004100	Plase sudate *** диам.4 ВрI с ячейками 100x100 мм	kg	550,5813
2.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,7256
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,4513
4.	2010237318750	Distantieri	buc	163,5390
1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3271
17	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3	18,9000

1	2	3	4	5
		200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонной отмостки, приготовленной на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, бетон класса M200)***270,0м2(S)x0,07(H)=18,90м3 (цемент M400 + песок мытый +гравий) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300		
1.	7123010010200	Betonist	h-om	116,2350
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5050
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5 898,5010
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,5224
3.	1421102200290-0	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, Гравий	m3	13,3349
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4241
1.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,1425
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,3400
3.	2922140007000	Macara	h-ut	5,2920
1.1.2.2. Тротуары из бетонной плитки				
18	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на песок (каменные или бетонные бордюры)) *Существ. брусчатка	m	440,0000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,6000
19	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры)) *Существ бордюры	m	135,0000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,7000
20	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	13,7200
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,0624
21	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)***245,0м x0,28м=68,6м2	100m2	0,6860
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6960
22	Tr11AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	22,9100
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3095
23	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)***13,72м3 x1,67=22,91тн	t	22,9100
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,8775
24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)***BR 1000x200x80 мм	m	245,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,7500
2.	7129020012800	Pavator	h-om	107,8000
1.	2663102100001	Beton clasa M150	m3	11,0250
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	715,4000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,9600
4.	2666122800285-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 мм	m	246,2250
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4700
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 cm	m3	85,5000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,6450
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	98,3250
2.	4100126202818	Apa	m3	8,5500

1	2	3	4	5
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	17,9550
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	35,9100
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток (брусчатка толщ.=4см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	855,0000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	496,0710
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,5090
1.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 368,0000
2.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 286,0000
3.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare брусчатка толщ.=4см	m2	867,8250
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,2750
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	32,4900
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,1000
1.1.2.3. Проезд из бетонной плитки				
27	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) дл.=215,0м(L)х0,2(Н)х 0,35м(В)=15,05м3	m3	15,0500
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,9460
28	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)***215,0м х0,35м=75,25м2	100m2	0,7525
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9573
29	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	25,1300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3085
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)***15,05м3 х1,67=25,13тн	t	25,1300
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9625
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)***BR 1000*300*150 мм	m	215,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,2500
2.	7129020012800	Pavator	h-om	94,6000
1.	2663102100001	Beton clasa M150	m3	9,6750
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	627,8000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7200
4.	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	216,0750
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2900
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)***толщ.-15см	m3	70,5000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	42,3000
1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,3115
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,9395
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,5750
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9610
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	18,1890
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,0575
33	CA04K2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa. Pentru pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса... Для подачи по горизонтали на расстоянии более 15м)***Бетонное покрытие проезда под бетонные плитки (брусчатку), толщ.10см	m3	47,0000

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400		
1.	7123010010200	Betonist	h-om	47,0000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7000
1.	2663102100000-1	Beton M150	m3	50,1020
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,3320
1.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	70,5000
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	5,1700
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,4000
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)***брусчатка толщ.=6см	m2	470,0000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	272,6940
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,4260
1.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	752,0000
2.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 204,0000
3.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare брусчатка толщ.=6см	m2	477,0500
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,8600
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,4000
1.1.2.4. Проезд из асфальтобетона				
35	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит и каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон (каменные или бетонные бордюры))***Разборка существующих бордюров	m	62,0000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,0400
36	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,2500
1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9625
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)***125,0м3 x1,67=208,7тн	t	208,7000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,9932
38	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)***дл.=62,0м(L)x0,2м(H)*0,35(B)=4,34м3	m3	4,3400
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6728
39	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)***62,0м x0,35м=21,7м2	100m2	0,2170
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8528
40	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)***подбивка грунтом бордюров	m3	4,3400
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3454
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)***BR 1000*300*150 мм	m	62,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,3000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	27,2800
1.	2663102100001	Beton clasa M150	m3	2,7900
2.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	181,0400

1	2	3	4	5
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4960
4.	2666122800285-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	62,3100
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3720
42	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)***толщ.=20см	m3	50,0000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	18,5000
1.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,6000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	65,5500
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	7,6500
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1500
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4000
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)***толщ.-24см	m3	60,0000
1.	7129020012800	Pavator	h-om	36,0000
1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,1800
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	73,1400
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0000
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	15,4800
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,9000
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)***0,65 l/m2	t	0,1625
1.	23203226000401	Bitum	t	0,1674
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0488
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) ***BA-16 мелкозернистый Nisip bitumat=0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm=0	m2	250,0000
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,0000
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BA-16	t	35,2500
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,7500
3.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,0000
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,9750
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,9750
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,9750
1.1.2.5. Металлическое ограждение				
46	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)***0,9 (H)x0,4(B)x0,4(B)=0,144 м3, количество ям - 7шт.	m3	1,0100
1.	9312040019600	Sapator	h-om	3,1310
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)***толщ.слоя 10см	m3	0,1120
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1109
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1288
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0112
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0235
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0470
48	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)***M200	m3	0,8960

1	2	3	4	5
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300		
1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,5104
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4032
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	279,6326
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6885
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6322
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3046
1.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2912
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5376
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2509
49	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	190,6800
1.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	66,7380
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,0680
1.	2710703518270-75	Tr. diam. 38x1,2mm	kg	67,2528
2.	2710703518270-74	Tr. diam 16x1,2mm	kg	71,5622
3.	2710703518270-73	Tr. diam. 50x1,5mm	kg	61,3799
4.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9534
5.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1441
6.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	1,5254
7.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,9068
8.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	28,6020
50	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	14,4000
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,1280
1.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,7280
2.	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	1,4400
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2160
4.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,4400
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7200
6.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,4320
1.1.2.6. Лестница				
1.1.2.6.1. Демонтаж				
51	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	53,0700
1.	7123010010200	Betonist	h-om	111,4470
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,0524
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6535
1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	15,3903
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	15,3903
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,9605
52	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300	kg	916,8300
1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,3346
2.	7212030022700	Sudor	h-om	2,2921
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9168
1.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3777
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5666
1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1834
1.1.2.6.2. Устройство лестницы				
1.1.2.6.2.1. Земляные работы				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,3682
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,3284
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	416,8000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,9634
55	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	2,6800
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,5324
1.1.2.6.2.2. Армабетонные работы с устройством опалубки				

1	2	3	4	5
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	134,0200
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	132,6798
1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	154,1230
2.	4100126202818	Apa	m3	13,4020
1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	28,1442
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	56,2884
57	RCsD01D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура PC 52, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)*** Арматура диам.8 АIII	kg	924,8200
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	83,2338
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,7446
1.	2710602000470-1	Арматура D8 АIII	kg	947,9405
2.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	9,2482
3.	2010237318750	Distantieri	buc	138,7230
1.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	2,5895
2.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	3,2369
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,3687
4.	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	2,3120
58	RCsD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура PC 52, диаметром более 8 мм, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)*** Арматура диам.10 АIII	kg	1 670,7000
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	143,6802
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,1210
1.	2710602000038-1	Арматура D10 А III	kg	1 712,4675
2.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	16,7070
3.	2010237318750	Distantieri	buc	250,6050
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,4745
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Закладная деталь МИ 1-18, серия 3.400-6/76 (-120x8, дл.180мм - 1шт., арматура D8 АIII, дл.200мм - 4шт. - на одно изделие). Всего - 86шт.	kg	146,2000
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,7780
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4620
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4620
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,4620
2.	2775276309886-2	Сетка рабница №25	kg	64,9567
3.	2775276309886-8	Арматура D10 АIII	kg	84,8837
4.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7310
5.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1696
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,1930
60	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка из хвойных досок для повторной укладки бетона в конструкции пилоэстров, перемычек, балок, колонн высотой до 20 м)	m2	118,8500
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	146,1855
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,8180
1.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	10,4588
2.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,1783
3.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,1783
4.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	4,1598
5.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	3,9220
6.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	14,2620
7.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	15,6882
1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,3930
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3770
61	RCsB03A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti	m3	62,8000

1	2	3	4	5
		despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici, la cladiri existente (Приготовление бетона B15/M200 бетономешалкой на стройплощадке и укладка классическим способом в армированные конструкции: в перемычки, пояса, изолированные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн, в существующих зданиях) ***Бетон M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0250		
1.	7123010010200	Betonist	h-om	374,9160
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,3560
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	20 920,2500
2.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	43,6429
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,6338
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,9547
1.	2952270003700	Betoniera de 250 l	h-ut	20,4100
2.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	37,6800
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,4200
62	RCsB13A	Beton simplu B12,5/M150 preparat manual pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Приготовление бетона класса B12,5/M150 вручную, на стройплощадке и укладка в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих)*** Бетон M150 Materiale marunte (dreptare etc)=1,0500	m3	40,0000
1.	7123010010200	Betonist	h-om	299,6000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	198,0000
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 272,0000
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,5840
3.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	28,9800
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9800
1.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	24,0000
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,0000
1.1.2.6.2.3. Ступени и две площадки между осями 5-7, A-D				
63	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)***цвет и размер согласовать с заказчиком	m2	225,0000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	867,3750
1.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	229,5000
2.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 305,0000
3.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	33,7500
4.	24302261000001	Fuga	kg	45,0000
5.	2881116002700	Disc abraziv	buc	4,5000
6.	4100126202818	Apa	m3	1,1250
1.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	77,1750
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	8,1000
3.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,6200
64	RpCK43A	Reparatia pardoselilor din placi de granit ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm (Ремонт полов из керамогранитных плиток путем замены плиток на клею, размером: до 40x40 см)***цвет и размер согласовать с заказчиком.Две площадки меду осями 5-7; A-D	m2	45,0000
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,9500
1.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	45,6750
2.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	193,5000
3.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	144,0000
4.	24302261000001	Fuga	kg	9,0000
5.	4100126202818	Apa	m3	0,1800
1.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,6000
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,0250
3.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,2500
65	RCsM14A	Placaje din marmura artificiala, cu grosimea de pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv, pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (Облицовка из искусственного мрамора толщиной до 5 см включительно, на клею, вертикальных поверхностей, включая заделку швов)***Деоративная облицовка по осям A,B,C и D искусственным "косэуцкий" камнем Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	95,2600
1.	7122030012940	Pietrar	h-om	866,8660
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,2080
1.	2670112202050-1	Искусственный "косэуцкий" камень	m2	101,9854

1	2	3	4	5
2.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	76,9701
3.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	428,1461
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 924,2520
5.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,7216
6.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	38,4850
7.	2430226100000	Chit	kg	96,2126
1.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	95,2600
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,7630
3.	2952270004044	Malaxor de chituri 100 h	h-ut	1,9052
1.1.2.6.2.4. Ограждение				
66	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	294,0900
1.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	102,9315
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,4090
1.	2710703518270-75	Тр. диам. 38x1,2мм	kg	103,7255
2.	2710703518270-74	Тр. диам 16x1,2мм	kg	110,3720
3.	2710703518270-73	Тр. диам. 50x1,5мм	kg	94,6676
4.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4704
5.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,7645
6.	2874125884800	Nit cu cap semirrotund	kg	2,3527
7.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,9409
8.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	44,1135
67	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, 1 слоем антикоррозийной грунтовки на основе модифицированной алкидной смолы, разбавленной водой и 1 слоем краски на основе модифицированной алкидной смолы)	m2	32,3600
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,8320
1.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	2,5888
2.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	3,2360
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,9708
4.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,2360
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6180
6.	2320166200676	White spirit	kg	3,2360
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0324
1.1.2.7. Пандус установить на боковой вход в здание				
68	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) ***Длина пандуса - 8 м. ширина - 1,2 м. (Каркаса из тр. проф. 80x40x5 мм. - 16 м. (132,8 кг.), Перила и перемычки из тр. проф. 40x40x3 мм. - 56 м. (135,52 кг.), Лист стальной рифленый 9,6 м2 (232,32 кг.))	kg	500,6400
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	115,1472
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0128
3.	7212030022700	Sudor	h-om	5,0064
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	500,6400
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5032
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0051
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,0064
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0128
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,0128
69	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	29,7600
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,3312
1.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,5712
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,9760
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4464
4.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,9760
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4880
6.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,8928
1.1.2.8. Малые архитектурные формы				
70	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн) Урна (отделанная деревом, с пепельницей, под бетонирование) ***Урна №37 ArtMet"SRL или аналог	buc	7,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2000
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1500

1	2	3	4	5
3.	7123011000200	Betonist	h-om	33,9500
1.	2030112931102	Urne***ArtMet"SRL или аналог	buc	7,0000
2.	2663102100000	Beton	m3	0,5880
3.	1212121212121	apa	m3	1,0500
71	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)***Скамья модель П16, производитель SRL "Mobilier-Novator" или аналог	buc	7,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,3000
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1500
3.	7123011000200	Betonist	h-om	33,9500
1.	2513206621460-11	Скамья модель П16, производитель SRL "Mobilier-Novator" или аналог	buc	7,0000
2.	2663102100000	Beton	m3	0,2520
3.	1212121212121	apa	m3	1,0500
1.1.2.9. Озеленение				
72	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)	buc	55,0000
1.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,6875
73	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)***Ель колючая "Глобоза"	buc	15,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3500
1.	2830127303001-1	Ель колючая "Глобоза"	buc	15,7500
74	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)***Можевельник китайский "Стрикта"	buc	10,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000
1.	2830127303001-2	Можевельник китайский "Стрикта"	buc	10,5000
75	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)***Туя "Западная Глобоза Компакта"	buc	15,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,3500
1.	2830127303001-3	Туя "Западная Глобоза Компакта"	buc	15,7500
76	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)***Сосна горная "Мопс"	buc	10,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000
1.	2830127303001-4	Сосна горная "Мопс"	buc	10,5000
77	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)***Сосна горная "Гном"	buc	5,0000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500
1.	2830127303001--5	Сосна горная "Гном"	buc	5,2500
1.2. Усиление стен подвала				
1.2.1. Земляные работы				
78	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,2763
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,6664
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	227,6300
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,5653
80	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	2,2763
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,0770
1.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,4655
1.2.2. Общестроительные работы				
81	RpCG29C	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida	m3	2,0000

1	2	3	4	5
	1	plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства) ***Разборка перегородок между осями А"-Б и 12"-13		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
1.	4100126202818	Apa	m3	0,2400
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1600
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6400
3.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,6400
82	RpCF02B	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inclusiv si pina la 50 cm grosime, in cladiri existente (Кладка из бутового карьерного камня или речного камня для строительства, с горизонтальными швами и раствором M 50-Z для заполнения, заделки проемов или переделки кладок ровных или криволинейных до 2 м включительно толщ. 50 см, в существующих зданиях)***Заделка оконного проема по оси 13 между осями Д-Д"	m3	1,3800
1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,2800
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4500
1.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,6560
2.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	119,2320
3.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0400
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5341
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1380
6.	2664102100001-1	Mortar marca 100	m3	0,4416
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1380
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3450
83	RCsU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированным способом)	buc	189,0000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,3500
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,0700
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Установка шпилек, 189 штук, арм-ра диам.10 АIII, дл.750мм с шайбами (2 шт.) полоса 50x50x5 мм	kg	124,5000
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,6550
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2450
3.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2450
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,2450
2.	2775276309886-83 ш	Шайба полоса 50x50x5 мм	kg	37,9600
3.	2775276309886-83	Арматура D10 АIII	kg	89,6524
4.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6225
5.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9960
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,8675
85	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Усиление углов по осям: 13-А" и 13-Д"	kg	389,1200
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,9328
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8912
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,8912
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,8912

1	2	3	4	5
2.	2775276309886-843	Полоса 50x8 мм, дл.750мм	kg	28,9505
3.	2775276309886-842	Полоса - 200x8мм,дл.3500мм	kg	180,2404
4.	2775276309886-841	Арматурă D16 AIII, дл.750мм (шпилька+гайка)	kg	14,3974
5.	2775276309886-84	Уголок 100x100x8 мм, дл.3500 мм	kg	175,0651
6.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9456
7.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1130
8.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,8368
86	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment (Заделка отверстий в перекрытиях цементным раствором)	buc	189,0000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,8500
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,1500
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1890
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1340
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8900
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,8350
87	RCsD01D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Стальная арматура PC 52, диаметром до 8 мм включительно, заготовленная в мастерской для фундаментов и ростверков на стройплощадке, установленная в существующие строительные элементы. Заготовка арматуры для ровных перекрытий, колонн, балок и т.д.)***Арматура диам.6 AIII	kg	482,5300
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,4277
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,4759
1.	2710602000470-85	Аматура D6 AIII	kg	494,5932
2.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	4,8253
3.	2010237318750	Distantieri	buc	72,3795
1.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,3511
2.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	1,6889
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,8886
4.	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	1,2063
88	CB17A	Glisarea cofrajelor la pereti din beton armat la constructii industriale si social culturale, cu inaltimea de pina la 35 m, peretii avind sectiunea constanta (Скользкая опалубка для стен из армированного бетона, в строениях промышленного и социально-культурного назначения, высотой до 35м, стены имеют постоянное сечение)***Наружняя стена подвала	m2	58,2750
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4033
2.	8281030221530	Lacatus utilaj CM	h-om	4,0792
1.	2722106312766	Tije pentru verine din OL 50 cu diametrul de 25 mm	kg	11,6550
2.	2722106312792	Teci pentru tije din tevi de otel	kg	0,2914
3.	2811237336238	Rama din tabla neagra de 1,5 mm grosime pentru crearea golurilor in pereti	kg	0,4079
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,5688
5.	2320187315789	Decofrol	kg	6,9930
6.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5828
7.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,9138
1.	2952270003802	Instalatie de cofraje glisante tip I (6t) un set de 60 verine si o pompa inclusiv accesoriile, fara tije	h-ut	5,8275
2.	2952270003805	Pompa pt. inst. hidr. de glisare a cofrajelor pre. 70 kg/cmp	h-ut	5,8275
89	RCsB03A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici, la cladiri existente (Приготовление бетона B15/M200 бетономешалкой на стройплощадке и укладка классическим способом в армированные конструкции: в перемычки, пояса, изолированные карнизы, перегородки, лестничные и балконные парапеты, декоративные столбы, ж/б подушки для монтажа металлических колонн, в существующих зданиях) ***Наружняя стена подвала, Бетон M200 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0250	m3	5,8300
1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,8051
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,0641
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 942,1188
2.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	4,0516
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,4221
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8525
1.	2952270003700	Betoniera de 250 l	h-ut	1,8947
2.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	3,4980

1	2	3	4	5
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8745
90	IzF01F1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на стены в ваннах или охлаждающих камерах битумной катиононой эмульсией в один слой)***Наружная стена подвала	m2	58,2800
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,9140
1.	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	17,4840
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0175
91	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)***Гидроизоляция: битумная холодная мастика "AquaMast", Технониколь в 2 слоя.***Наружная стена подвала	m2	58,2800
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,1400
2.	7122050013400	Zidar	h-om	22,1464
1.	24165373438290-1	Гидроизоляция битумная холодная мастика "AquaMast", Технониколь	kg	69,9360
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4570
92	CF16C	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см)*** Внутренняя стена подвала Material marunt (gamituri, furtune)=1,0200	m2	50,4000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,6000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	47,8800
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 963,7856
2.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,1591
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9768
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6683
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	141,3720
1.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	9,5760
2.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,5120
3.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	9,5760
4.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	9,5760
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,5760
93	CF16C1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade (Специальная защитная штукатурка, торкретированием кирпичных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненная и шероховатая средней толщиной 3 см, на каждые 1,5 см толщины плюс или минус)***Внутренняя стена подвала. Кмат=4,0 Material marunt=4,0000	m2	50,4000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5520
2.	7122050013400	Zidar	h-om	25,7040
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 265,9200
2.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	3,6288
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6128
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0080
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	235,8720
1.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	4,0320
2.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,6552
3.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	4,0320
4.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	4,0320
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,0320
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или	m2	50,4000

1	2	3	4	5
		кирпичных с ровной поверхностью)		
1.	7122050013400	Zidar	h-om	70,5600
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,1200
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	529,2000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5120
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3528
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2016
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,4032
1.3. Ремонт потолков зрительного зала и сцены				
1.3.1. Демонтажные работы потолка				
95	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	614,4000
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	460,8000
1.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1843
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0614
3.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1843
4.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0737
5.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8432
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 764,8000
96	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.) *Разборка потолка обрешетки, дранки, утеплителя, полистирольные плитки.	m2	614,4000
1.	7422010060100	Timplar	h-om	79,8720
2.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,7280
97	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	30,7000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,9080
98	TrI1AA01 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 2 категории)	t	30,7000
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,8150
99	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	30,7000
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,7122
1.3.2. Устройство нового потлка				
100	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (Каркасы из деревянных материалов на кровлях, складах, жилых бараках, навесах, перемычках и т.д., из обрезной хвойной древесины) *Замена балок 150x150 мм. (сгнивших)	m3	2,2500
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	58,1625
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5625
1.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	1,4175
2.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,9450
3.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	11,2500
4.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	7,8750
5.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	7,8750
6.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	7,8750
7.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	7,8750
1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0225
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0225
101	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных	m2	614,4000

1	2	3	4	5
		хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,03 м3/м2 доска толщиной 30мм. в сплошную		
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	138,2400
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,0080
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	18,4320
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	73,7280
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,4320
102	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	20,6820
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,5159
1.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	27,9207
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0207
2.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0207
103	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	20,6820
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	17,5797
1.	1212121212121	apa	m3	4,7569
2.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	35,1594
3.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	138,5694
4.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2482
5.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	20,6820
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1034
2.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2409
3.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2482
104	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм) *Укрепить балки 150x150 мм. к фермам с помощью катанки	kg	125,0000
1.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,7500
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2500
1.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	127,5000
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0000
105	CE17A прим	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Пароизоляционная плёнка уложенная на перекрытие Material marunt=1,0300	m2	897,4500
1.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	179,4900
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,8725
1.	2682132600465,1	Folie suplimentara polimerica/Пароизоляционная плёнка	m2	1 063,0295
2.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 092,4820
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,9745
106	RpCE15C	Strat termoizolant din produse de vata minerala, la terase, acoperisuri, plansee si pereti, executat cu saltele din vata minerala, in poduri uscate necirculare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20% (Термоизоляционный слой из минеральной ваты на террасах, крышах, перекрытиях и стенах, из минераловатных матов, на сухих некруглых чердаках по поверхности горизонтальной или наклонной до 20%) *Минвата 135кг/м3, толщ.=150 мм. Materiale marunte=1,0300	m2	520,0500
1.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	31,2030
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8020
1.	2682162611300	Saltele din vata minerala *Минвата 135кг/м3, толщ.=150 мм.	m2	562,4341
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,1604
107	CE17A прим	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Гидроизоляционная плёнка уложенная на перекрытие Material marunt=1,0300	m2	614,4000
1.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	122,8800
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,7200
1.	2682132600465,2	Folie suplimentara polimerica/Гидроизоляционная плёнка	m2	727,7568
2.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 593,9840

1	2	3	4	5
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,1440
108	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,03 м3/м2 доска толщиной 30мм. в сплошную, Трапы 60 м2	m2	60,0000
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,5000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8000
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,2000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8000
109	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) *Влагостойкий	m2	614,4000
1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,1600
2.	7422010060100	Timplar	h-om	1 259,5200
1.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 457,6000
2.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	645,1200
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,2160
2. Ремонт освещения зрительного зала				
2.1. Замена освещения				
110	08-03-526-1 Прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 *Автомат ВН32 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования=0 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т=0	buc	1,0000
1.	1	Затраты труда	h-om	1,5600
1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
2.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010
3.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490
4.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
5.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
6.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
7.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060
8.	1019852	Краска	kg	0,0360
9.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010
10.	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000
11.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
12.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200
13.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010
14.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060
15.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300
3.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
4.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020
111	08-03-526-1 Прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 *Автоматы 10-16А Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования=0 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т=0	buc	8,0000
1.	1	Затраты труда	h-om	12,4800
1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,5600
2.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0080
3.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3920
4.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	9,7600
5.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,1120
6.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	9,7600
7.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0480
8.	1019852	Краска	kg	0,2880
9.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0080
10.	5009062	Наконечники кабельные	buc	48,8000
11.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	8,0000
12.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1600
13.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0080
14.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0480
15.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,	kg	0,0960

1	2	3	4	5
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно		
1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0160
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,0400
3.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,3200
4.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0160
112	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) *Кабель ВВГнг-FR-LS- 3 x2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	172,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,0400
1.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru/Кабель ВВГнг-FR-LS- 3 x2,5	m	194,8760
2.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,4600
113	рыноч цена	Гофра ПНД 20 мм.	m	172,0000
1.	0000000005	Гофра ПНД 20 мм.	m	172,0000
114	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1-simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158) *Выключатель одноклавишный	buc	8,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4000
1.	1111000100020	Intrerupator Выключатель одноклавишный	buc	8,0000
2.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	8,0000
3.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0400
4.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,6000
115	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) *Светильник светодиодный 48Вт 6500К 60x60см для амстронга Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	186,0000
1.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,0800
1.	2875274400501,3	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente/Светильник светодиодный 48Вт 6500К 60x60см для амстронга	buc	193,4400
2.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	193,4400
3.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	193,4400
3. Оборудование				
116	рыноч цена	Щиток электрический накладной 24 модулей	buc	1,0000
1.	0000000001	Щиток электрический накладной 24 модулей	buc	1,0000
117	рыноч цена	Автомат ВН32	buc	1,0000
1.	00000000002	Автомат ВН32	buc	1,0000
118	рыноч цена	Автоматы 10-16А	buc	8,0000
1.	00000000004	Автоматы 10-16А	buc	8,0000