

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Directia generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului RM. Cladirea administrativa nr. 162 din bd. Stefan cel Mare si
Sfint, mun. Chisinau.**
**Reparatia încăperilor amplasate la et. 9;10;11;12;13;14 ale clădirii
administrative .**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел 1.1. Lucrari generale. 1.1.1. Tavanul.		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	480,250
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	420,250
3	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla cu gr. 160gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	420,250
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Tavane. Amorsa-grund Supraton extra.	m2	420,250
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	420,250
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Tavane. Amorsa-grund Supraton extra.	m2	3 633,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Betohguht.	m2	579,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	4 212,500

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Amorsa-grund Supraton extra.	m2	5 055,000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea emulsie Euroton Lav aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. Tavane.	m2	5 055,000
1.1.2. Peretii.				
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	1 038,110
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	907,500
13	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,020	buc	144,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inclusiv glafurile. Pereti . Grunt Supraton Extra.	m2	9 646,890
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti.. Betohgpuht.	m2	1 038,110
16	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla cu gr. 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,010	m2	907,500
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.inclusiv glafurile.	m2	4 725,588
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	816,200

1	2	3	4	5
		adauga sau se scade la art. CF50) Se adauga 15mm. K=15,000		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inclusiv glafurile. Pereti. Amorsa -grund Supraton Extra.	m2	10 685,000
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fughenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10 685,000
21	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu . k=0.3 pentru manopera. K=0,300	m	1 365,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor, inclusiv glafurile. Pereti. Amorsa -grund Supraton Extra.	m2	12 494,000
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea emulsie Euroton Lav aplicate pe tencuieli driscuite	m2	12 494,000
24	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la mortare	kg	27,000
25	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Acoperirea peretelui de sub pervazul ferestrelor	m2	432,000
26	CK18C	Montarea baghetelor din poliuretan	m	3 861,600
		1.1.3. Pardosele.		
27	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura. (Plinte)	m2	247,700
28	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1,010	m2	1 281,120
29	RpCK06C	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu panouri de parchet lipit. Parchet refolosit. Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1,010	m2	960,000

1	2	3	4	5
30	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 004,000
31	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si tielingul.	m2	522,500
32	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	3 884,500
33	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet Lazura in trei straturi	m2	5 288,400
34	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	3 539,850
1.1.4. Timplarii.				
35	RpCO56A	Demontarea timplariilor (usi,ferestre)	m2	1 731,360
36	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . 4 camere, un canat cu deschidere dubla si plasa antimoschit.	m2	962,700
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice .Pervazuri din PVC cu latimea de 300 mm	m	617,400
38	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	31,680
39	RpCO22A	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, inclusiv montarea tocului.(material -MDF, dimensiunile - 2.36m*1.05m)	m2	642,660
40	RpCO22C	Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, confectionate din orice fel de material, pe toc, in doua canaturi. (material -MDF. dimensiunile- 1.5*2.36m; 1.765*2.36m; 1.95*2.36m)	m2	126,000
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	1 599,000

1	2	3	4	5
		tocurilor si pervazurilor, la usi de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime		
42	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi. MDF b=120mm	m	3 840,000
43	CK33C	Set pentru usi (minere, lacat)	buc	210,000
44	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi. Aplicarea a2 straturi de lac Lazura pe suprafata dulapurilor inzidite.	m2	432,000
1.1.5. Electricitate.				
45	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	715,000
46	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	150,000
47	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	552,000
48	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu LEDuri, aparent. Dimensiunile 60*60 cm. Puterea 30-40Wt. Certificat ISO.	buc	715,000
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp VVG ng 3*1.5mm. (pentru ventilconvectoare) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	2 340,000
1.1.6. Lucrari auxiliare.				
50	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	120,000
51	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	60,000
52	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau	t	60,000

1	2	3	4	5
		teren, in auto categoria 3		
53	Ts150J	Transportarea moluzului cu autocamione la distanta 30 km	t	60,000
		1.2. Retele de termoficare .		
		1.2.1. Lucrari sanitare.		
54	Rp1C19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	2 436,000
55	RpSA16C	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm Tava PP diam. 32mm. Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m	2 436,000
56	RpSD37C	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" . Americanca diam.32mm. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.010	buc	636,000
57	RpID11C	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2". Diam. 32mm Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,025	buc	636,000
58	RpIE04B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	2 436,000
59	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm D=32mm. Materiale marunte=1,050	m	2 436,000
		1.2.2. Utilaj.		
60	Cost firma	Ventiloconvector P incalzire- 4.05 KW. Presiunea de lucru nu mai mica de 8 bari.	buc	318,000
		1.2.3. Lucrari de montare.		
61	RpVC29A	Montarea ventiloconvectoarelor (fan-coil).	buc	318,000

1	2	3	4	5
		Puterea de incalzire P=4.05kW. Presiunea de lucru nu mai mica de 8 bari. Montarea la nivelul pardoselei. Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,005		
		1.3. Retele de curenti slabi.		
		1.3.1. Lucrari de montare. Calculatoare. Telefonie.		
62	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton . Cablu internet 4 perechi CAT 5E cupru.	100 m	105,000
63	Pretul firmei	Cablu internet 4 perechi CAT 5E cupru.	100 m	105,000
64	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu telefon , 2 perechi, CAT3 cupru.	100 m	85,000
65	Pretul firmei	Cablu telefon 2 perechi CAT3E cupru.	100 m	85,000
66	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de conectare a alimentarii. Dulap 19" 42U.	buc	12,000
		1.3.2. Utilaj.		
67	Pretul firmei	Dulap 19" 42U	buc	12,000

Conducatorul grupului de lucru

Nicolae SILION