

**____Lucrari de reparatie la
Farmacie in cadrul Spitalului
Clinic Municipal de copii
"Valentin Ignatenco" din str.
Grenoble 149, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de inlaturare a neconformitatilor**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Incapere Nr.1 - Depozit		
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,500
2	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeași culoare și format la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, în încăperi cu suprafața mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	0,500
3	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare, demontarea cornierului din plastic	m	10,000
4	RpCU06A	Executarea rostului la coltului coloanelor pentru montarea cornierului	m	10,000
5	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice pentru protecția colturilor	m	10,000
6	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare, cu recuperarea materialelor	m2	2,670
7	RpCJ15B	Chituirea suprafetelor placate cu fuga	m2	1,000
8	RpIC19A	Demontarea tevii, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	3,000
9	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena / Reducție PPR p/m 25x3/4"	buc	1,000
10	IC35C	Teava din polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având	m	3,000

1	2	3	4	5
		diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR fibra 25 PN25		
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena / Cot PPR 45 FF $\phi 25$	buc	4,000
12	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, cu folosirea radiatorului demontat anterior	m2	2,670
13	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de pvc (pervazuri), in constructii existente, la interior, in doua straturi	m2	1,520
		Capitolul 1.2. Incapere Nr.2 - Birou Sef farmacie		
14	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 250x250 mm, montate in zid	buc	2,000
15	CK26B	Montarea profilul de trecere suprafete la pardoseli, din aluminiu	m	1,100
16	RpCU07D	Matarea rosturilor de montaj la usi si ferestre, dupa montarea usilor si ferestrelor	m	11,000
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
18	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR in interiorul cladirii, la legaturi, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	1,000
19	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	1,000
20	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,000
21	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din polipropilena montat prin lipire pe conducta existenta - cu diametrul de 20 mm / Cot cu fixare 20 x 1/2" FI	buc	2,000
22	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,000
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,500
24	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	2,500

1	2	3	4	5
25	RpSC21C	Montarea lavoarului demontat anterior, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea materialelor	m2	1,230
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000
31	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, cu folosirea radiatorului demontat anterior	m2	1,230
32	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple	kg	15,000
33	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a grilelor, in doua straturi de vopsea	m2	1,500
34	CI18D	Placaje cu fisii emailate din fibre de lemn aplicate prin fixare cu suruburi la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din MDF latimea 300mm (aplicativ)	m	8,760
35	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de pvc (pervazuri), in constructii existente, la interior, in doua straturi	m2	1,200
		Capitolul 1.3. Incapere Nr.3		
36	CK26B	Montarea profilul de trecere suprafete la pardoseli, din aluminiu	m	1,000
37	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea retelelor	m2	0,800
38	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv	m2	0,800

1	2	3	4	5
		glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat (canal retele)		
39	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeaasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat (sub conditioner)	m2	0,600
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,000
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000
45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea materialelor	m2	1,230
46	RpCJ15B	Chituirea suprafetelor placate cu fuga	m2	1,000
47	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, cu folosirea radiatorului demontat anterior	m2	1,230
48	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de pvc (pervazuri), in constructii existente, la interior, in doua straturi	m2	1,200
		Capitolul 1.4. Incapere Nr.4 - Cabinet Asistenta majora		
49	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
50	RpSA04A	Demontarea tevii din PPR in interiorul cladirii, la legaturi, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	1,000
51	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime,	m	1,000

1	2	3	4	5
		in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2		
52	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	1,000
53	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din polipropilena montat prin lipire pe conducta existenta - cu diametrul de 20 mm / Cot cu fixare 20 x 1/2" FI	buc	2,000
54	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,000
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,500
56	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	2,500
57	RpSC21C	Montarea lavoarului demontat anterior, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea materialelor	m2	1,230
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,000
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000
63	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, cu folosirea radiatorului demontat anterior	m2	1,230
64	RpCU07D	Matarea rosturilor de montaj la usi si ferestre, dupa montarea usilor si ferestrelor	m	10,000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	1,000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri		
67	CI18D	Placaje cu fisii emailate din fibre de lemn aplicate prin fixare cu suruburi la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din MDF latimea 300mm (aplicativ)	m	9,520
68	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de pvc (pervazuri), in constructii existente, la interior, in doua straturi	m2	1,200
		Capitolul 1.5. Incapere Nr.5		
69	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din Armstrong cu recuperarea placilor	m2	12,000
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, fara costul placilor	m2	12,000
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile, cu recuperarea materialelor	buc	1,000
72	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	0,500
73	RpSC21C	Montarea lavoarului demontat anterior, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
74	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea materialelor	m2	1,640
75	RpCJ15B	Chituirea suprafetelor placate cu fuga	m2	1,000
76	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, cu folosirea radiatorului demontat anterior	m2	1,640
77	RpCU07D	Matarea rosturilor de montaj la usi si ferestre, dupa montarea usilor si ferestrelor	m	3,500
78	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie ceramice, inclusiv stratul suport	m2	12,000
79	RpCK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de	m2	12,000

1	2	3	4	5
		ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu fuga, executate in incaperi sub 16 mp		
80	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de pvc (pervazuri), in constructii existente, la interior, in doua straturi	m2	1,200
		Capitolul 1.6. Incapere Nr.6		
81	CK26B	Montarea profilul de trecere suprafete la pardoseli, din aluminiu	m	1,100
82	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare, plinta din PVC	m	1,600
83	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
84	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	1,000
85	RpAcA37A	Врезка в существующий водопровод ф32	buc	1,000
86	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	1,000
87	SD19A	Robinet cu bila BP-BP ф20	buc	1,000
88	SD19A	Robinet cu bila BP-BP ф15	buc	2,000
89	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	7,500
90	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din polipropilena montat prin lipire pe conducta existenta - cu diametrul de 20 mm / Cot cu fixare 20 x 1/2" FI	buc	2,000
91	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	1,500
92	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
93	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,000

1	2	3	4	5
94	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
95	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	2,500
96	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000
97	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
98	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare, cu recuperarea materialelor	m2	1,230
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,000
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000
103	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, cu folosirea radiatorului demontat anterior	m2	1,230
104	CI18D	Placaje cu fisii emailate din fibre de lemn aplicate prin fixare cu suruburi la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din MDF latimea 300mm (aplicativ)	m	9,600
105	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de pvc (pervazuri), in constructii existente, la interior, in doua straturi	m2	1,200
		Capitolul 1.7. Incapere Nr.8 - Hol central		
106	RpCK43B	Reparatia pardoselilor din placi ceramice prin	m2	1,200

1	2	3	4	5
		inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 60x60 cm		
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000
108	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	1,000
109	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	2,000
110	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000
111	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	3,000
112	RpCP34A	Inlocuirea geamurilor termopan din 2 sticle la usilor din aluminiu cu sticla mata, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp 740x1000mm, 980x500mm, 890x1300mm, 890x700mm	m2	3,010
		Capitolul 1.8. Incapere Nr.9 - Hol secundar		
113	RpCJ15B	Chituirea suprafetelor placate cu fuga	m2	15,000
114	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare, demontarea cornierului din plastic	m	32,400
115	RpCU06A	Executarea rostului la coltului coloanelor pentru montarea cornierului	m	32,400
116	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice pentru protectia colturilor	m	32,400
117	RpCU07D	Matarea rosturilor de montaj la usi si ferestre, dupa montarea usilor si ferestrelor	m	30,350
118	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 700x2100 - 2buc	m2	2,940

1	2	3	4	5
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,000
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000
		Capitolul 1.9. Incapere Nr.11 - Depozit		
123	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 250x250 mm, montate in zid	buc	4,000
124	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 700x2100 - 1buc	m2	1,470
		Capitolul 1.10. Incapere Nr.12 - Depozit		
125	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm	buc	1,000
126	VB15B	Rama cu jaluzele / Grila de ventilare din aluminiu montata pe canal ϕ 160	buc	1,000
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,000
128	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	2,000
		Capitolul 1.11. Incapere Nr.13 - Depozit spirt		
129	VB15B	Rama cu jaluzele / Grila de ventilare din aluminiu montata pe canal ϕ 160	buc	1,000
130	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,250

1	2	3	4	5
131	VA13FG2	Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Косой выброс $\phi 160$ - 1шт	m2	0,350
132	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000
		Capitolul 1.12. Incapere Nr.14 - Depozit narcotice		
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,300
134	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	1,300
		Capitolul 1.13. Incapere Nr.15 - Destilare		
135	RpVB43A	Demontarea grilei de ventilare din metal	buc	1,000
136	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 250x250 mm, montate in zid	buc	1,000
137	RpCU07D	Matarea rosturilor de montaj la usi si ferestre, dupa montarea usilor si ferestrelor	m	10,000
138	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,200
139	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	7,000
140	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	7,000
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,200
142	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat	m2	1,200
143	RpAcA37A	Врезка в существующий водопровод $\phi 32$	buc	1,000
144	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"		
145	SD19A	Robinet cu bila BP-BP $\phi 20$	buc	1,000
146	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	7,500
147	RpSA33B	Inlocuirea unui fitting din polipropilena montat prin lipire pe conducta existenta - cu diametrul de 20 mm / Cot cu fixare 20 x 3/4" FI	buc	2,000
148	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm	m	4,000
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000
		Capitolul 1.14. Incapere Nr.16 - Viceu		
151	RpSC41A	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet, din portelan sanitar, avind sifonul interior tip S, cu instalarea vasului de closet demontat anterior	buc	1,000
152	RpSC38A	Inlocuirea, cu refolosirea accesoriilor, a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc., cu instalarea lavuarului demontat anterior	buc	1,000
153	RpSC01A	Demontarea unei cazi de dus, inclusiv accesoriile	buc	1,000
154	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,000
155	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusirea retelelor	m2	1,400
156	RpCM22C3	Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat (canal retele)	m2	1,400
157	RpSC19A	Montarea cabina pentru dus din polimetacril, cu	buc	1,000

1	2	3	4	5
		usi din sticla calita		
158	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
		Capitolul 1.15. Nise holuri		
159	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment, cu evacuarea deseurilor	m2	3,600
160	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,600
161	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000
		Capitolul 1.16. Alte lucrari		
162	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,500
163	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor	t	1,500
164	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	1,500
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Incapere Nr.1 - Depozit		
165	RpVC42A	Demontarea blocurilor de conditioner - interioare pentru racirea aerului aerului, (cu montarea ulterioara)	buc	1,000
166	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare existente	buc	1,000
167	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x60 mm	m	1,500
168	RpEE17A	Inlocuirea prizelor si intrerupatoarelor, Demontarea prizei si intrerupatorului existent, montarea repetata cu utilizarea ramelor, folosind echipamentul demontat anterior (resursele priza si doza se exclud)	buc	2,000
169		Rama pentru 2 pozitii	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Incapere Nr.2 - Birou Sef farmacie		

1	2	3	4	5
170	RpEE17A	Inlocuirea prizelor si intrerupatoarelor, Demontarea prizelor existente, montarea repetata cu utilizarea ramelor, folosind echipamentul demontat anterior (resursele priza si doza se exclud)	buc	3,000
171		Rama pentru 3 pozitii	buc	1,000
172	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45 cat5 (materialul este inclus in norma)	buc	1,000
		Capitolul 2.3. Incapere Nr.3		
173	RpVC42A	Demontarea blocurilor de conditioner - interioare pentru racirea aerului aerului, (cu montarea ulterioara)	buc	1,000
174	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare existente	buc	1,000
175	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x60 mm	m	1,000
		Capitolul 2.4. Incapere Nr.4 - Cabinet Asistenta majora		
176	RpEE17A	Inlocuirea prizelor si intrerupatoarelor, Demontarea prizelor existente, montarea repetata cu utilizarea ramelor, folosind echipamentul demontat anterior (resursele priza si doza se exclud)	buc	2,000
177		Rama pentru 2 pozitii	buc	1,000
178	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45 cat5 (materialul este inclus in norma)	buc	1,000
		Capitolul 2.5. Incapere Nr.5		
179	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010
180		Corp de iluminat 2*18	buc	1,000
181		Lampa antibactericid 18W LED	buc	2,000
		Capitolul 2.6. Incapere Nr.6		
182	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C	buc	1,000
		Capitolul 2.7. Incapere Nr.8 - Hol Principal		

1	2	3	4	5
183	10-03-027-01	Аудиопереговорное устройство (домофон)	buc	1,000
184	СК33С	Broasca aplicata / Электромагнитный замок	buc	1,000
185	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri: bloc de alimentare / Резервный источник питания РИП-12	buc	1,000
186	10-01-039-06	Piese diverse: Аккумулятор 12В, 7 А/ч	buc	1,000
187	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба гофро ПВХ 16	100 m	2,240
188	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	4,480
189	Pret de piata	Cablu FTP cat 5	m	224,000
190	Pret de piata	Cablu PVS2x1	m	224,000
191	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	1,000
192	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
		Capitolul 2.8. Incapere Nr.9 - Hol secundar		
193	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	1,000
194	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000
		Capitolul 2.9. Incapere Nr.13 - Depozit spirt		
195	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor	buc	1,000
		Capitolul 2.10. Incapere Nr.15 - Destilare		
196	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010
197		Corp de iluminat 2*18	buc	1,000
198		Lampa 18W antibactericid LED	buc	2,000
		Capitolul 2.11. Verificari functionalitate retea		

1	2	3	4	5
		electrica		
199	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale / Verficiarea si reglarea retelelor electrotehnice	100 cupluri	2,100
		Capitolul 3. Utilaj		
		Capitolul 3.1. Incapere Nr.6		
200		Boiler electric cu capacitatea 50litri	buc	1,000
		Capitolul 3.2. Incapere Nr.8 - Hol principal		
201		Электромагнитный замок	buc	1,000
202		Резервный источник питания РИП-12	buc	1,000
203		Аккумулятор 12В, 7 А/ч	buc	1,000
204		Аудиопереговорное устройство (домофон)	buc	1,000
205		Panou pentru curenti slabi 350x400	buc	1,000
		Capitolul 3.3. Incapere Nr.9 - Hol secundar		
206		Panou pentru curenti slabi 350x400	buc	1,000
		Capitolul 3.4. Incapere Nr.13 - Depozit spirt		
207		Канальный вентилятор с частотным регулятором L=530 m3/час, N=0,050 кВт, U=220В, ф160мм	buc	1,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.