

**Renovarea rețelei de iluminat  
public, din r-nul Orhei, s.  
Susleni, 9916 N04-08/2020-  
AEE/IEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Renovarea rețelei de iluminat public, PT750H**  
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-2	buc	18,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-5	buc	10,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	28,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	28,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	2,903
6	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	2 903,00
7	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	99,00
8	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	99,00
9	1681	Clema ES 1500	buc	41,00
10	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	237,00
11	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	26,00
12	162	Brida de legatura XC-180	buc	362,00
13	136	Banda F2007	m	391,00
14	137	Screpa A200	buc	391,00
15	110-15822	Capac КИ6-35	buc	60,00
16	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	79,00
17	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	79,00
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,00

1	2	3	4	5
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,00
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПИИ2/2	buc	1,00
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМПИ-1-3	buc	1,00
23	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,00
24	08-01-081-1	Releu de timp AHC15A	buc	1,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B10A	buc	2,00
27	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
28	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,04
30	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,01
31	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	7,00
32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	6,00
33	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	73,00
34	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, К1П-10-10 + bratară X8 (2 buc)	buc	6,00
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	73,00
36	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,06
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,22
38	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АВВГнг	100 m	0,105
39	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x25 mm2	m	1,50
40	Pretul firmei	Cablu АВВГ-2x25 mm2	m	9,00
41	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x4 mm2	m	122,00
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	9,60
43	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,06
44	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,21
45	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	79,00
46	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	79,00
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
47	Pretul firmei	Dulap BZUM-DDE-25	buc	1,00

1	2	3	4	5
48	Pretul firmei	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,00
49	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПН2/2	buc	1,00
50	Pretul firmei	Dulap IP54 ЦМП-1-3,76	buc	1,00
51	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,00
52	Pretul firmei	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
53	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,00
54	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
55	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00
56	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
57	504201	Bara DIN L=1m	buc	1,00
58	504201	Sina N ШНИ-8x12x6-КС-С	buc	1,00
59	504201	Sina PE ШНИ-8x12x6-КС-Ж	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.