

**Schimbrarea timplariilor (ferestrelor)
la gradinita nr.5 din mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	151,450
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.-exterior	m	73,650
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.-interior	m	73,650
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (exterior si interior)	m2	368,690
5	CK23B	Fereastră PVC plastice (profile PVC de origine europeana (etanseitate la apa clasa 9A conform standard DIN EN 12208, Etanseitate la aer clasa 4 conform standard DIN EN 12207), nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere, 2 sticle, una Low-e, grosimea tocului 70 mm, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 2,0 mm, deschidere cercevea pentru aerisire in doua poziti, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 inclusiv plasa pentru insecte	m2	145,600
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,850
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=450 mm	m	73,650
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	73,850
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor betonokontakt n=0.27kg/m2 interioare a peretilor	m2	368,690
10	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (exterior si interior)	m	526,720
11	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu (de exclus suruburi)	m	526,720
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	368,690

1	2	3	4	5
		plane		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	368,690
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,680
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	2,000
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,680
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,680
18	CN06A	Vopsitorii interioare si exterior cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	210,680
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	158,010
20	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	158,010
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	320,000
22	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,000
23	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	5,000
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,000