

Lista cu cantitățile de lucrări.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de reparatie. 1.1. Lucrari generale. 1.1.1. Tavanul.				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat G/carton hidrofob gr.12.5mm	m2	20,080
	7422010060100	Timplar	h-om	46,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,815
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,004
	2662102700202	Placi ghips-carton hidrofob 250x120x1.25 cm	buc	7,430
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	17,269
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,422
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	903,600
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,442
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	15,110
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	401,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	24,096
	2875276305105	Conector	buc	89,155
2	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	40,000
	7422010060100	Timplar	h-om	8,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	40,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra.	m2	20,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,602
	2416586155053 03	Grund Supraton Extra.	kg	3,012
	8210741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,004
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	20,080

1	2	3	4	5
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,008
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,182
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Aplicarea grundului Supraton Extra.	m2	20,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,602
	241658615505303	Grund Supraton Extra.	kg	3,012
	8210741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,004
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,080
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,855
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,032
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,040
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,004
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,201
7	CK18C	Montarea corniselor din poliuretan	m	39,780
	7422010060100	Timplar	h-om	10,343
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	41,769
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	238,680
1.1.2. Peretii.				
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruluu, masti, etc.)	m2	7,580
	7422010060100	Timplar	h-om	1,592
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,592
9	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	89,700
	7132010010900	Faiantar	h-om	71,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,760
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	89,700
	7122050013400	Zidar	h-om	10,764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,455
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	89,700

1	2	3	4	5
		plane		
	7122050013400	Zidar	h-om	125,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,910
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	941,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,691
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,359
12	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	4,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,005
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	8,653
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,718
	2710703520285	Profil de suport	m	9,065
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	5,027
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,243
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,233
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,721
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,181
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	121,266
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,066
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,266
13	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Acoperirea canalelor de ventilare si a tevilor de canalizare.	m2	7,800
	7422010060100	Timplar	h-om	26,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,794
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,390
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,886
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,410
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,276
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	390,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	226,200
	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,840

1	2	3	4	5
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	36,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,360
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	37,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	216,000
15	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. Usita de acces 400*600mm din PVC	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,400
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,090
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000
	287411124765700	Usita pentru acces 400*600mm	buc	2,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,600
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	56,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	56,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	75,880
	7132010010900	Faiantar	h-om	170,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,176
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	79,674
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,352
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 517,600
	24302261000001	Fuga	kg	25,040
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	303,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,518
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(pereti)	m2	97,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,937
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,685
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	29,040

1	2	3	4	5
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,429
	2653102100831	Amestec uscat	kg	207,346
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,116
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,294
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,465
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(pereti)	m2	29,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,871
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,356
20	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	29,040
	7133010012100	Ipsosar	h-om	18,586
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	101,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,174
	2652102100713	Var pasta	m3	0,017
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,029
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .(pereti)	m2	29,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,871
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,356
22	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,040
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,038
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,616
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	14,520
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,452
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,290
1.1.3. Pardosele.				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,080
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,831
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,831
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,080
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,012
25	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150	m3	1,300

1	2	3	4	5
		kg/mc		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,445
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,195
26	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	20,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,088
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie. Portelonat 60*20cm	m2	20,889
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	129,797
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,315
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	405,616
	4100126202818	Apa	m3	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,337
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,265
27	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	40,920
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,092
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	81,840
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,246
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	41,738
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,409
1.1.4. Timplarii.				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn . Usi.	m2	7,370
	7422010060100	Timplari	h-om	1,548
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,548
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina	m2	9,050

1	2	3	4	5
		la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,724
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,050
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,525
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,584
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,430
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,181
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	7422010060100	Timplar	h-om	12,100
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	5,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	30,000
1.2. Apeduct.				
31	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	7,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,160
32	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
33	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	7,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,040
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,240
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,720
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,302
34	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,280
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,000
35	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	4,000

1	2	3	4	5
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	4,024
36	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
	2622102438000	Lavoar	buc	2,040
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080
37	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2", stativa.	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
1.3. Canalizarea.				
38	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
39	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,840
40	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5,180
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,092
41	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,180
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,968

1	2	3	4	5
	2521251672016 0	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	5,335
42	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	6,180
43	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot d=110mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640
	2523156712230	Cot 110*110*90grade canalizare	buc	4,100
44	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Teu 110*110*90gr Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2523015671223 0	Teu 110*110*90grade	buc	2,050
45	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,150
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,070
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,024
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,700
46	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Mufa 110mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de	buc	1,000

1	2	3	4	5
		slefuit, etc)=1,025		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660
	2523831156712 230	Mufa 110mm	buc	1,025
47	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. Cot 110*110*50 Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,025	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2524315671223 0	Cot 110*110*50	buc	2,050
48	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920
	2523156712223 0	Cot d=50mm	buc	4,160
49	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. Teu 50*50*50mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,040	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
	2523156712923 0	Teu 50*50*50mm	buc	2,080
50	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,050
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,020
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,012
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,100
51	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		conducele avind diametrul de 4"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,000
52	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,980
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,000
53	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,200
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,100
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100
1.4. Lucrari de electricitate.				
54	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,800
55	RpEF15E	Montarea corpurilor de iluminat. Varianta LED, complet echipat.	buc	5,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,500
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	5,000
	2051142950700	Dibluri	buc	10,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	10,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,000
56	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,950
	1111000100020	Intrerupator	buc	3,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	2,000

1	2	3	4	5
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100	Priza	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,400
	2722223107001	Conductor de cupru VVG ng 2*2.5mm	m	22,660
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,100
59	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2924127356800	Uscator de miini	buc	2,000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
60	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,020
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,000
1.5. Lucrari auxiliare.				
61	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,920
62	TsH92B	Incarcarea in auto a molozei.	t	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,660
63	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	6,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,604

Conducătorul grupului de lucru _____

Igor MÎNĂSCURTĂ

Ex. Ion Iovu
022250288