

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
- Organizatorul procedurii de achiziție:** Serviciul medical al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, MD-2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25^b tel: 25-41-05, 25-41-01, fax: 72-80-47; mob.076724405
- Obiectul achizițiilor:** Reparație capitală a unor încăperi a secției **TERAPIE** a Spitalului (**Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior**)
- Cod:** CPV

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (Щиты встраев. ЩО9, ЩС12)	buc	2,000
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов и выкл. в щиты)	buc	31,000
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит распредел вентиляции РЩВ3 - ЩРН-24з-0 IP54)	buc	1,000
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РЩВ3)	buc	11,000
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах, коробе)	100 m	19,500
6	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,520
7		Кабель ВВГнг-LSLTx 2x1,5мм2	m	30,000
8		Кабель ВВГнг-LSLTx 3x1,5мм2	m	1 300,000
9		Кабель ВВГнг-LSLTx 3x2,5мм2	m	800,000
10		Кабель ВВГнг-LSLTx 5x2,5мм2	m	25,000
11		Кабель ВВГнг-LSLTx 5x4мм2	m	25,000
12		Кабель ВВГнг-LSLTx 5x10мм2	m	2,000
13		Кабель КВВГнг-FRLS-0.66 4x1,5мм2	m	20,000
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4 - 1 прокладка)	100 m	1,800
15	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ПВ1 1x10 - 1 прокладка)	100 m	0,700
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	22,000
17		Труба ПВХ Д=20мм	m	2 150,000
18		Труба ПВХ Д=25мм	m	50,000
19	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,830
20		Светильник потол. с лампой LED 35Вт, 3500лм, 4000К IP54 OWP OPTIMA LED 595	buc	6,000
21		Светильник потол. с лампой LED 28Вт, 3200лм, 4000К, IP20, OPTIMA.OPL ECO LED 595	buc	66,000

22		Светильник потол. с лампой LED 18Вт, 1800лм, 4000К, IP20, OPTIMA.OPL ECO LED 300	buc	11,000
23	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,210
24		Светильник настенный с люм. лампой 72Вт, IP20, ВН 236ps	buc	21,000
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник LED)	100 buc	0,530
26		Светильник настенный с лампой LED 13Вт, 1300лм, 4000К IP54, ЛПО2010	buc	14,000
27		Светильник потол. с лампой LED 16Вт, 1300лм, 4000К IP54 К LED 300	buc	21,000
28		Светильник CD LED18 18Вт, 1650лм, 4000К, IP65	buc	5,000
29		Светильник с лампой LED с надписью "Не входить! УФО" IP20	buc	13,000
30	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Облучатель бактерицидный)	100 buc	0,130
31		Облучатель бакцирицидный, 2х30Вт, IP20 ОБН 150А 30В	buc	13,000
32	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильник "Указатель путей эвакуации" ССА 1001)	100 buc	0,060
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc	0,970
34	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP44)	100 buc	0,030
35	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,550
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-хклав. для скрытой проводки IP20)	100 buc	0,110
37	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP44)	100 buc	0,020
38		Коробка для установочная	buc	170,000
39		Коробка ответвительная для скрытой установки IP20	buc	50,000
40		Коробка ответвительная для скрытой установки IP44	buc	12,000
41		Шина медная РЕ 6х9 6/2	buc	12,000
42		Фонарь светодиодный аккумуляторный	buc	2,000
43		Щит ЩРВ-24з-0 IP31 PRO разм.460х310х124мм	buc	1,000
44		Щит ЩРВ-36з-0 IP31 PRO разм.585х310х130мм	buc	1,000
45		Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25, 40А	buc	2,000
46		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В)	buc	15,000
47		Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/С16А/30мА	buc	14,000
48		Щит ЩРН-24 з-0 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc	1,000
49		Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 40, 16, 10А(С)	buc	5,000
50		Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С)	buc	5,000
51		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,000

Inginer superior pe exploatarea clădirilor
al Secției administrare și logistică a SM

Andrei Popa

COORDONAT:

Șef al Secției administrare și
logistică a Serviciului medical

Spiridon Timercan