

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
		1.1. Lucrări de terasament		
1.1.1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100 m2	18,0000
1.1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120
1.1.2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in stratari cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	1,8000
1.1.2.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900
1.1.3	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in stratari succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3	1,8000
1.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700
1.1.3.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700
		TOTAL 1.1. Lucrări de terasament		
		1.2. Bordure		
1.1.4	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	10,8000
1.1.4.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000
1.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200
1.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40 compactată	m3	3,0000
1.1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	180,0000
1.1.6.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450
1.1.6.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700
1.1.6.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090
1.1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060
1.1.6.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 18x30x100 cm	m	1,0050
1.1.6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
1.1.6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200
		TOTAL 1.2. Bordure		
		1.3. Stratul suport		
1.1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100 m2	18,0000
1.1.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
1.1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300
1.1.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000
1.1.8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr.40-70	m3	126,0000
1.1.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.8.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.8.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900

1.1.8.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.8.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 20-40	m3	180,0000
1.1.9.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartă fr. 5-20	m3	90,0000
1.1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.11	TsC54A	Strat de fundatie din savură de granit	m3	54,0000
1.1.11.1	1421102200525	Savură de granit	m3	1,1000
1.1.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.11.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.11.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.11.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		TOTAL 1.3. Stratul suport		
		1.4. Teren gazon artificial		
1.1.12	IzF04J1 aplicativ	Strat de amortizare h=8mm, (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial role	m2	1800,0000
1.1.12.1	02682122600749	Strat de amortizare h=8mm Shock Pad	m2	1,0800
1.1.12.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
1.1.12.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
1.1.13	pret de piata	Bandă adezivă 40mm	m	1400,0000
1.1.14	TsH43A aplicativ	Așezarea acoperirii din gazon artificial tip Monofilament pentru terenuri de fotbal: înalțimea părului 50 mm, acoperită cu nisip cuarțos.(norma nisip cuarțos n=34kg/m2)	m2	1800,0000
1.1.14.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial Monofilament 50mm	m2	1,0300
1.1.14.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830
1.1.14.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082
1.1.14.4	1421102200801	Nisip cuarțos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	34,0000
1.1.14.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000
1.1.14.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235
1.1.14.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloirilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
1.1.14.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015
1.1.14.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351
1.1.14.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085
1.1.14.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003
1.1.15	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m	396,0000
1.1.15.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial de culoare albă	m2	0,1440
1.1.15.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700
1.1.15.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200
1.1.15.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540
1.1.15.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea ruloirilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004
1.1.15.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0044
1.1.16	TsH80C	Aranjarea porților de fotbal,(montarea porților de fotbal 3x2)	buc	4,0000
1.1.16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0200
		TOTAL 1.4. Teren gazon artificial		
		1.5. Gard de protecție		
1.1.17	RpDD19B	Forarea mecanica (vertical-circulara) a terenului pentru consolidarea terenurilor slabe sau instabile, la marginea acostamentelor de drumuri, strazi autostrazi cu diametrul de 35 cm.	m	90,0000
1.1.17.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000
1.1.17.2	2952160007252	Utilaj de forat pe senile ECODRIL-10	h-ut	0,6000
1.1.18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m,	t	3,5000

		avind pina la 1 t inclusiv.(țevă metalică 80x80 gr. 3mm - 420ml(30x6 ; 60x4) cu capac pvc(perimetru stilpi)		
--	--	--	--	--

1.1.18.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000
1.1.18.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500
1.1.18.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000
1.1.18.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
1.1.18.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
1.1.18.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500
1.1.18.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
1.1.18.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000
1.1.18.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000
1.1.18.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000
1.1.18.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000
1.1.18.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000
1.1.18.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
1.1.18.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500
1.1.18.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000
1.1.19	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv.(țevă metalică 40x40 gr. 3mm - 564ml(perimetru+orizontale)	t	1,9800
1.1.19.1	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000
1.1.19.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500
1.1.19.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000
1.1.19.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000
1.1.19.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000
1.1.19.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500
1.1.19.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
1.1.19.8	2732103600227	Tablă neagră 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000
1.1.19.9	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000
1.1.19.10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000
1.1.19.11	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000
1.1.19.12	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000
1.1.19.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000
1.1.19.14	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500
1.1.19.15	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000
1.1.20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	8,6600
1.1.20.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000
1.1.20.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450
1.1.20.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850
1.1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900
1.1.20.5	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000
1.1.20.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
1.1.20.7	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
1.1.20.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
1.1.20.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
1.1.21	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat.(3buc)	m2	12,0000
1.1.21.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000
1.1.21.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000
1.1.21.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000
1.1.21.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000
1.1.21.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000
1.1.21.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150

1.1.21.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300
1.1.21.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500
1.1.21.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
1.1.21.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010
1.1.21.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900
1.1.21.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600
1.1.21.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800
1.1.21.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800
1.1.21.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
1.1.22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	223,3600
1.1.22.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040
1.1.22.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100
1.1.22.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500
1.1.22.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700
1.1.22.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000
1.1.22.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
1.1.22.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
1.1.22.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
1.1.23	CC09D aplicativ k=2	Montarea plasei rabbit (numai manopera si utilaj)	m2	540,0000
1.1.23.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000
1.1.23.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
1.1.24	pret furnizor	Plasă împletită zincată d-3mm, ochi 55x55, h=3m	m2	540,0000
1.1.25	pret furnizor	Oțel rotund d-5,5mm(катанка 5,5mm)	ml	870,0000
1.1.26	pret furnizor	Dop PVC 80x80	buc	90,0000
1.1.27	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	8,7000
1.1.27.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000
1.1.28	pret furnizor	Cablu din oțel zincat d-4mm	buc	1080,0000
1.1.29	pret furnizor	Set pentru fixare (întinzător și 2 cleme duble zincate pentru cabluri din oțel)	buc	48,0000
1.1.30	CC09D aplicativ	Montarea plasei ploițelenă (numai manopera si utilaj)	m2	360,0000
1.1.30.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2000
1.1.30.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
1.1.31	pret furnizor	Plasă polietilenă, fir 4,2mm, ochi patrat 130mm	m2	360,0000
		TOTAL 1.5. Gard de protecție		
		1.6. Lucrari de amenajare		
1.1.32	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	2,8200
1.1.32.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
1.1.33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,2820
1.1.33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
1.1.33.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900
1.1.34	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	8,8700

1.1.34.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000
1.1.34.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200
1.1.35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,9600
1.1.35.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.35.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.35.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.35.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.35.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100 × 8 × 20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	197,0000
1.1.36.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480
1.1.36.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
1.1.36.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
1.1.36.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 × 8 × 20 cm	m	1,0050
1.1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030
1.1.36.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
1.1.36.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
1.1.37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	14,1000
1.1.37.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.37.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.37.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.37.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.37.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.38	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate de dimensiuni 200x100x40(h)mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(1,5m perimetrul terenului +3m cale de acces spre workout)	m2	282,0000
1.1.38.1	2661112800655	Placi din beton, Pavaj 200x100x4	m2	1,0150
1.1.38.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
1.1.38.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300
1.1.38.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
1.1.38.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857
1.1.38.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
1.1.38.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124
1.1.38.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316
TOTAL 1.6. Lucrari de amenajare				
1.7. Amenajarea zonei workout				
1.1.39	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100 m2	2,0000
1.1.39.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250
1.1.40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,2000
1.1.40.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
1.1.40.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900
1.1.41	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare.	m3	3,6000
1.1.41.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000
1.1.41.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200
1.1.42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,9600
1.1.42.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.42.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.42.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.42.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.42.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200

1.1.43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	60,0000
1.1.43.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480
1.1.43.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200
1.1.43.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
1.1.43.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 20 B 2	m	1,0050
1.1.43.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030
1.1.43.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
1.1.43.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800
1.1.44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	20,0000
1.1.44.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500
1.1.44.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.44.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
1.1.44.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.44.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.45	TsC54A	Strat de fundatie din savura de granit	m3	6,0000
1.1.45.1	1421102200525	Savură de granit 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
1.1.45.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000
1.1.45.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
1.1.45.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
1.1.45.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
1.1.46	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: acoperire tip multisport cu inaltimea parului 30 mm, acoperita cu nisip, se exclude cauciuc farimitat.	m2	200,0000
1.1.46.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial multisport 30mm	m2	1,0300
1.1.46.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830
1.1.46.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082
1.1.46.4	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000
1.1.46.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235
1.1.46.6	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rolurilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071
1.1.46.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0015
1.1.46.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351
1.1.46.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085
1.1.46.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003
1.1.47	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal.- panou de baschet(se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	
1.1.47.1	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930
1.1.47.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300
1.1.47.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630
1.1.47.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870
1.1.47.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0590
1.1.47.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200
1.1.47.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000
1.1.47.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600
1.1.48	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal-complex workout (se exclude teava, vopsea, zugrav)	buc	
1.1.48.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500
1.1.48.2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250
1.1.48.3	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850
1.1.48.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5890
1.1.48.5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290
1.1.48.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700
1.1.48.7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700
1.1.48.8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200

1.1.48.9	7124010010700	Dulgher	h-om	5,3700
TOTAL 1.7. Amenajarea zonei workout				

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
1.2.1	pret furnizor	Porți mobile minifotbal 3x2 din duraluminiu, cu plase	buc	4,0000
1.2.2	pret furnizor	Stilpi mobili pentru volei și badminton, reglabil pe înălțime	set	1,0000
1.2.3	pret furnizor	Minitribună metalică cu 10 locuri individuale, echipată cu scaune cu spătar, realizată din structură portantă din profile metalice 30×30×3 mm, în configurație pe două nivele, prevăzută cu suport pentru picioare din tablă expandată perforată	buc	4,0000
1.2.4	pret furnizor	Complex sportiv WORKOUT din Bare orizontale+Bare paralele+Scară suedeză +Bancă înclinată+Bare de cățărare cu mâinile+Bare de cățărare în formă de zigzag	buc	1,0000
1.2.5	pret furnizor	Stalp de Baschet fix(Panou de baschet din placaj laminat rezistent la umiditate, țevi metalice, acoperite cu vopsea pulbere)	buc	1,0000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.