

CAIET DE SARCINI

Obiectul **Autoritatea contractantă Primaria s.Horodca, r-nul Ialoveni**

Lista cu cantitățile de lucrări № 1 **Drum sector I 5200 m2)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	15,600
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,600
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 18 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	13,000
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	780,000
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	5 200,000

Aprobat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de pregătire		
1	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890
3	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat.II, cu compactor pe pneuri de 18 t , 8 parcurșuri pe o urma	100 m3	
	2952240004125	Compactor 18 t	h-ut	1,1920
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920
		2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu amestec optimal pietriș-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	14214022003932	Pietriș-nisip fr.0.32	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime după cilindrare de 10 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri 20-40 mm	m3	0,1280
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (Săvura)	m3	0,0410
	1212121212121	Apa	m3	0,0330
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0042
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030

APROBAT:

Intocmit
I.Mesina

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,440
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	72,080
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	480,000

Aprobat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pregatire		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 18 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	
	2952240004125	Compactor 18 t	h-ut	1,1920
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920
		2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	14214022003932	Pietrix-nisip fr.0.32	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 20-40 mm	m3	0,1280
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0,0410
	1212121212121	Apa	m3	0,0330
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030

APROBAT:

Intocmit
I.Mesina

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Primaria Horodca raionul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,400
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,600
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 18 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,400
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	264,000
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	1.760,000

Proiectant I.Mesina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Primaria Horodca raionul Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pregatire		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
3	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 18 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	
	2952240004125	Compactor 18 t	h-ut	1,1920
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920
		2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	14214022003932	Pietris-nisip fr.0.32	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 20-40 mm	m3	0,1280
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0,0410
	1212121212121	Apa	m3	0,0330
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030

APROBAT:

Intocmit
I.Mesina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2.000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8.000
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 18 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2.000
		Capitolul 2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	120.000
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	8.000

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Obiect Primaria Horodca r-nul Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pregatire		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 18 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	
	2952240004125	Compactor 18 t	h-ut	1,1920
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920
		2. Imbracaminte rutiera		
4	DA06B1 K=1.2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietrix-nisip fr.0-32 h=15 cm	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700
	14214022003932	Pietris-nisip fr.0.32	m3	1,3110
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480
5	RpDD07B	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 10 cm	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 20-40 mm	m3	0,1280
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,0160
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Savura)	m3	0,0410
	1212121212121	Apa	m3	0,0330
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0042
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0280
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.