

Aprobat:

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Servicii de amenajarea și montare a utilajului terenului de joacă**
- * **Volumele indicate sunt pentru amenajarea a 3 terenuri de joacă.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Lucrari de terasament			
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. h=20 cm (90% - mecanic)	100 m3		0,5400
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (10% - manual)	m3		6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pamintului decapat)	100 m3		0,0600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (q=1,6 t/m3)	t		96,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta de riu, fr. 4-16 mm	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
6	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2		3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3		3,0000

		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
		1.2. Montarea pietrei de bordura			
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm , sub fundatia bordurei h=10 cm, b=30 cm	m3		3,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222016601	Piatra sparta, fr. 8-31,5 mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici B5 100x20x10 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m		120,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,0480	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	
		1.3. Fundatia			
10	DA19A aplicativ	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului - Geotex - geotextil geosintetic 100 gr/m2	m2		300,0000
	93100610019900	Muncitor necalificat	h-om.	0,0040	
	71290201012800	Pavator	h-om.	0,0340	
	26821226016261	Geotex - geotextil geosintetic 200 gr/m2	m2	1,0000	
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de riu fr. 16-31,5 h=10 cm	m3		30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	141112220175221	Piatra sparta de riu, fr. 16-31,5 mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta de riu fr. 4-16 h=5 cm	m3		15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta de riu, fr. 4-16 mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
		1.4. Amenajarea terenului de joaca			
13	TsH91A	Instalarea Banca stradala cu spatar	buc		6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	
	2513206621460	Banca stradala cu spatar (Materialul Beneficiarului)	buc	1,0000	
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,0360	
	1212121212121	apa	m3	0,1500	
14	TsH91A	Instalarea Banca stradala fara spatar	buc		9,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	
	2513206621461	Banca stradala fara spatar	buc	1,0000	
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,0360	
	1212121212121	apa	m3	0,1500	
15	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi stradal	buc		15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	
	2030112931102	Cos de gunoistradal	buc	1,0000	
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,0840	
	1212121212121	apa	m3	0,1500	
16	TsH91B aplicativ	Montarea echipamentului sportiv (se calculează pentru fiecare picior)	buc		81,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	
	2663102100000	Beton C8/10	m3	0,0840	
	1212121212121	apa	m3	0,1500	
17	TsC54A aplicativ	Suplinirea nisipiere cu nisip (Se exclude: Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg, Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min, Apa)	m3		1,2600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	