

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat PRIMARIA COMUNEI SARATA VECHE

2. Organizatorul procedurii de achiziție PRIMARIA COMUNEI SARATA VECHE

3. Obiectul achizițiilor Lucrari suplimentare de constructie a sistemelor de captare si evacuare a apelor de suprafata de pe str.Hortopului, s. Sarata Veche.

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari pregatitoare | | |
| | | 1.1. Restabilirea traseului | | |
| 1 | 0001 | Restabilirea traseului | km | 0,0530 |
| 2 | 00012 | Pichetarea axei,relief cat.II | km | 0,0530 |
| | | 2. Lucrari de terasamente | | |
| 3 | TsC03F1 | Excavarea pamintului in debleu,caseta sistemului rutier,exc.0,4 m.c.,in rambleu,gr.II,V=1,73 t/mc | 100 m3 | 4,3000 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 743,9000 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 4,3000 |
| 6 | DI96 | Compactarea fundatiei casetei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8-12 parcursuri pe o urma (numai compactor) | 100 m3 | 4,3000 |
| 7 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 43,0000 |
| 8 | DI96 | Compactarea fundatiei casetei, cu compactor pe pneuri de 25 t , 6-8 parcursuri pe o urma (numai compactor) | 100 m3 | 0,4600 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor | 100m2 | 3,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|---------|---------|
| | | de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | | |
| | | 3. Lucrari de consolidare | | |
| | | 3.1. Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31.5 mm,LA25. H=0.15m | | |
| 10 | DII15 | Consolidarea acostamentelor cu agregate concasate din piatra sparta fr.8-31,5 mm,LA25.H=0,15 m | m2 | 56,0000 |
| | | 3.2. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0,15m cu insamintare manuala | | |
| 11 | TsC03E1 | Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40 mc, | 100 m3 | 0,0700 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 12,8000 |
| 13 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 7,0000 |
| 14 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 | 0,4600 |
| 15 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,4600 |
| | | 4. Amenajarea sistemului rutier | | |
| 16 | DA12B | Amenajarea stratului de fundatie din materiale granulare din pietris concasat fr.8-31.5 mm,conform SM SR EN 13043:2010,LA30. H=18 cm | m3 | 48,0600 |
| 17 | PB11B | Amenajarea stratului de rulare din beton monolit C30/37 conform SM EN 206+A1:2017 folosite la executarea lucrarilor,trebuie sa corespunda clasei de expunere XC4+XD1+XF4.H=14 cm | m3 | 46,3400 |
| 18 | DC07A | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (Уход за основанием или покрытием из | 1000 m2 | 0,3020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|----|------------|
| | | виброкатанного дорожного бетона посыпкой песком и поливкой водой) | | |
| 19 | PD03A | Armarea stratului de rulare din beton monolit cu plasa din armatura D-6 mm,clasa A240C cu sectiunea golurilor 100x100 | kg | 1 328,8000 |
| 20 | PC01A | Cofraje pentru stratului de rulare din betoni, executate din panouri cu placaj P | m2 | 8,7000 |
| 21 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 61,0000 |
| 22 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 61,0000 |
| 23 | DE10A | Instalarea bordurii 100.30.15 din beton C35/45,clasa de expunere XC4+XD1+XF4 | m | 73,0000 |