

denumirea obiectivului

Lista cu cantități de lucrări Deviz ofertă

Lucrări de reparații generale și de renovare din cadrul Batalionului de comunicații și apărare cibernetică al AN

Nr. d/o	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrări	Unit. de măsură	Cant.
1.	2.	3.	4.	5.
Camera nr.1				
1.	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.)	m2	7,59
2.	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp	m2	1,62
3.	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși	m	1,50
4.	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m	1,50
5.	CK25A	Uși confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	1,83
6.	RpCJ06B k-2	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	24,24
7.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	8,47
8.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	8,47
9.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	8,47
10.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	8,47
11.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	8,47
12.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,47
13.	RpCJ35A	Executarea crestaturilor la pereți (nasecica)	m2	44,82
14.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	44,82
15.	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160 gr/m2	m2	44,82
16.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	44,82
17.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	44,82
18.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	44,82

Nr. d/o	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrări	Unit. de măsură	Cant.
1.	2.	3.	4.	5.
19.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	44,82
20.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,82
21.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,80
22.	CG36A	Pardoseli din placi laminat gr.12mm clasa 33 inclusiv plinte din PVC 60mm	m2	13,80
Camera nr.2				
23.	RpCJ35A	Executarea creștăturilor la pereți (nasecica)	m2	35,00
24.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	35,00
25.	CF17C	Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160 gr/m2	m2	35,00
26.	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare mecanică a mortarului.	m2	35,00
27.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	35,00
28.	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	35,00
29.	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	35,00
30.	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,00
31.	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,61
Electricitate				
32.	RpEE24A	Demontarea prize duble	buc	23,00
33.	RpEE03A	Montarea prizelor duble	buc	20,00
34.	RpEE01A	Montarea întrerupătoarelor duble	buc	3,00
35.	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED pentru armstrong	buc	4,00
36.	RpEE24A	Demontarea prize duble	buc	23,00
Tâmplărie				
37.	CK12A	Uși metalice confecționate și montate 1 buc-2.04*1.15, 1 buc 2.04*0.9	m2	4,17