

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reconstrucția str.Hirbovat din s.Firladeni,r-l Causeni

Etapa I Sector PC 3+75-11+75

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reconstrucția strazii Hirbovat		
		1.1. Defrisarea copacilor		
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari și bradul, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc	3,00
2	TsG17A	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor tăiați în scaun, având diametrele până la 40 cm	100 buc	0,03
3	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esența rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t	1,98
4	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 2 km	t	1,98
		1.2. Decaparea pământului vegetal		
5	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I (decaparea pământului vegetal)	100 m ³	7,20
6	TsC03A1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I (încărcarea pământului vegetal)	100 m ³	7,20
7	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 1 km	t	1 080,00
8	TsC51B	Lucrări la descărcare	100 m ³	7,20

1	2	3	4	5
		1.3. Demolarea podet		
9	DII22	Demolarea elementelor podetului	m3	9,11
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	22,77
		1.4. Lucrari de terasament		
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (saparea covatei)	100 m3	30,30
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	9,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 638,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (rambleu)	100 m3	9,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	21,30
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3 876,60
17	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	21,30
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (talpa fundatiei)	100 m3	18,20
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamintului)	100 m3	8,20
20	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3	8,20

1	2	3	4	5
		peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II (k=2)		
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (rambleu)	100 m3	8,20
22	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	116,17
23	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	33,21
24	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	4,98
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	747,23
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (impingerea si imprastierea pamintului vegetal)	100 m3	4,98
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	33,21
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	33,21
		1.5. Sistemul rutier PC 3+75-11+75		
29	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15 cm	m3	1 000,80
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C4 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (amestec de piatra sparta C4 M400,H=27cm)	m3	1 252,80