

Reparatia grupei Albinuta la IET din s.Varvareuca,r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (inlaturarea stratului de vopsea)	m2	187,6200
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	187,6200
3	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondelile din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton	m2	187,2000
4	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	187,6200
5	CF50B ksal 0,7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Ksal=0,7000	m2	177,2200
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	177,2200
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	177,2200
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	177,6200
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la	m2	177,2200

1	2	3	4	5
		spalare,murdarie si patare de orice fel)		
10	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2	10,4000
		Capitolul 2. Glafuri,rigole,coloane		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,8000
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	6,8000
13	CK18C	Montarea coltari din aluminiu Ksal=0,5000	m	55,0000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,0000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri(Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)	m2	7,0000
		Capitolul 3. Pardosea		
17	CB05A	Strat de OSB de 12 mm grosime batut in cuie pe strat existent	m2	91,4300
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVCsi curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp Kman=0,7000 Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	91,4300
		Capitolul 4. Tavan		
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Kman=0,5000	m2	91,4300
20	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi LED in tavane	100 buc	0,1100

1	2	3	4	5
		suspendate		
		Capitolul 5. Timplarie		
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre	m	8,0000
22	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	25,4000
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,4000
24	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,4000
		Capitolul 6. Diverse		
25	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,0000
26	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	5,0000
27	TrI1AA01D1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	2,5000
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,5000
		Capitolul 7. Sistema de incalzire		
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,5000
30	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	16,0000
31	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40 mm(TUB PP-RFB ALB VISION PN 20 40x3.5mm)	m	16,0000
32	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
33	IB05A	Radiatoare din bimetel, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	5,0000
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	10,0000
35	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	15,0000
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,0000
		Capitolul 8. Retele electrice. Lucrari electrice		
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	11,0000
38	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000
39	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,0000
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,0000
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7900
42	Pret piata	Cablu VVGngLS 3x1,5	m	55,0000
43	Pret de piata	Cablu VVGngLS 3x2,5	m	24,0000
44	Pret de piata	Doze de ramificare	m	2,0000
45	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 *60 LED	buc	11,0000
46	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,0000

1	2	3	4	5
47	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	3,0000
		Capitolul 9. Utilaj electricitate		
48	Pret de piata	Panou interior din plastic cuusa din metal IP20 6 module in set cu sina N,PE	buc	1,0000
49	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 30 IEK	buc	1,0000
50	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-29M,IP,20A,C-B	buc	2,0000
51	Pret de piata	Intrerupator automat de tip BA47-29M,IP,16A,B	buc	2,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.