

Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal din or. Edinet

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

PT - 530

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-17

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,50
2		Cablu SIP-5 2x25	m	500,00
3		Furnitura de sustinere KM-1800	buc	17,00
4		Complect de furnitura de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate КОПМ 1500	buc	7,00
5		Pivot de ancorare/sustinere a furniturii de intindere 3AC 4x16-50/14400	buc	17,00
6		Banda metalica inoxidabila F207	m	42,00
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile A200	buc	42,00
8		Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	30,00
9		Clema ПС-1-1	buc	20,00
10	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t (Suport de metal pentru panouri electrice 40x40x3 - 5 m.l.)	t	0,05
11	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00
13	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la	buc	2,00

1	2	3	4	5
		25 A		
15		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 25 A, 1 P, tip B	buc	1,00
16		Intreruptor automat BA 47-29, IP 20, Inom - 6 A, 1 P, tip B	buc	1,00
17	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00
18		Intreruptor de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P.	buc	1,00
19	10-01-039-06	Piese diverse: Releu de timp	buc	1,00
20	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00
21		Demaror electromagnetic, KM 40-20, Ubobina - 230V, Icontact - 40 A	buc	1,00
22	08-03-526-2	Limitatoare ale tensiunilor de impuls	buc	1,00
23		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, ОПС1-С (1 pol)	buc	1,00
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,52
25		Cablu VVG 3x2.5	m	20,00
26		Cablu AVVG 2x25	m	14,00
27		Cablu AVVG 2x16	m	3,00
28		Cablu APV 1x16	m	15,00
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14
30		Tub metalic gofrat cu izolatie PVC, 25 mm (P3-III 25)	m	14,00
31	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	10,00
32		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,00
33		Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00
34	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4	buc	6,00

1	2	3	4	5
		conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²		
35		Papuc de cablu din aluminiu, TA 25 (KBT)	buc	6,00
36		Conectoare Forbox D6 mm	buc	30,00
37	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	9,00
38		Corp de iluminat SMD LED 50W (5 ani garantie)	buc	9,00
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,00
40		Consoala cu un brat	buc	9,00
41	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,40
42	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,13
43	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,25
44	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (l=15m)	10 buc	0,30
		Capitolul 3. Utilaj		
45		Panou de evidenta, IP44, BZUM DDE-1 25	buc	1,00
46		Panou de distributie, IP54, III MII 2-3	buc	1,00
47		Relevu de timp, AHC 15A, Ub - 220V, Inom - 16 A	buc	1,00