

**Работы водоснабжения район "Genclik" район
АТО Гагауз Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 6/2019 1-1-1

Scoaterea solului fertil

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,484
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (la 20 m)	100 m3	0,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1608
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,546
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	33,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,68
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,084
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0924
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale si medicale				
Total				

Total
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

