

| № crt.                                     | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                            |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                          | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|                                            |                             | <b>1. Clasa "Chimie"</b>                                                                                                                                                   |      |                                       |                        |       |
|                                            |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| 1                                          | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                      | m2   | 72,00                                 |                        |       |
| 2                                          | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                   | m2   | 98,30                                 |                        |       |
| 3                                          | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                | m2   | 98,30                                 |                        |       |
| <b>Total Lucrari de demolare</b>           |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
|                                            |                             | <b>1.2. Timplaria (usi)</b>                                                                                                                                                |      |                                       |                        |       |
| 4                                          | CK25A                       | Confectionarea si instalarea usilor PVC                                                                                                                                    | m2   | 2,40                                  |                        |       |
| 5                                          | RpCP34A                     | Vitrailu din mase plastice                                                                                                                                                 | m2   | 35,56                                 |                        |       |
| <b>Total Timplaria (usi)</b>               |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
|                                            |                             | <b>1.3. Finisarea interioara (tavan)</b>                                                                                                                                   |      |                                       |                        |       |
| 6                                          | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                            | m2   | 98,37                                 |                        |       |
| <b>Total Finisarea interioara (tavan)</b>  |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| <b>Incluziv salariu</b>                    |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
|                                            |                             | <b>1.4. Finisarea interioara (pereti)</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                        |       |
| 7                                          | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   | 72,00                                 |                        |       |
| 8                                          | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   | 72,00                                 |                        |       |
| 9                                          | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2   | 72,00                                 |                        |       |
| 10                                         | CF56A aplic                 | Aplicarea manuala a chitului pntru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelot si tavanelor                                                                   | m2   | 72,00                                 |                        |       |
| 11                                         | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   | 72,00                                 |                        |       |
| 12                                         | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   | 72,00                                 |                        |       |
| <b>Total Finisarea interioara (pereti)</b> |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |

| 1                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
| <b>Incluziv salariu</b>                          |         |                                                                                                                                                                                                           |     |        |   |   |
|                                                  |         | <b>1.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |   |   |
| 13                                               | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)                                                                                         | m2  | 98,37  |   |   |
| 14                                               | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)                                                         | m2  | 98,37  |   |   |
| 15                                               | SC04A1  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. complet cu dulap     | buc | 2,00   |   |   |
| 16                                               | SE44A   | Incalzitor de apa electric "Delimano"                                                                                                                                                                     | buc | 2,00   |   |   |
| 17                                               | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp | m   | 144,00 |   |   |
| 18                                               | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor                                                                                                                                                                                | buc | 1,00   |   |   |
| 19                                               | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                         | buc | 25,00  |   |   |
| 20                                               | RpEF13B | Montarea corpurilor de iluminat                                                                                                                                                                           | buc | 15,00  |   |   |
| <b>Total Pardoseli<br/>Incluziv salariu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                           |     |        |   |   |
| <b>Total Clasa "Chimie"<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                           |     |        |   |   |

**Total:**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Cheltuieli directe      | lei      |
| Asigurare sociala       | 24,00 %  |
| Cheltuieli de transport | 10,00 %  |
| Total                   | 100,00 + |
| Cheltuieli de regie     | 14,50 %  |
| Total                   | 100,00 + |
| Beneficiu de deviz      | 6,00 %   |
| Total                   | 100,00 + |
| TVA                     | 20,00 %  |

**Total deviz:**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

## Lista cu cantitățile de lucrări

### Reparatia capital clasa “Laborator de fizica”

(denumirea lucrări)

| № crt.                                    | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                           |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                         | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|                                           |                             | <b>1. Laborator fizica</b>                                                                                                                                                 |      |                                       |                        |       |
|                                           |                             | <b>1.1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| 1                                         | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti                                                                                                                      | m2   | 87,00                                 |                        |       |
| 2                                         | RpCK41C                     | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                   | m2   | 100,50                                |                        |       |
| 3                                         | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                | m2   | 100,50                                |                        |       |
| <b>Total Lucrari de demolare</b>          |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
|                                           |                             | <b>1.2. Timplaria (usi)</b>                                                                                                                                                |      |                                       |                        |       |
| 4                                         | CK25A                       | Confectionarea si instalarea usilor PVC                                                                                                                                    | m2   | 2,40                                  |                        |       |
| 5                                         | RpCP34A                     | Demontarea/montarea Usil din PVC (fara pretul materialului)                                                                                                                | m2   | 2,40                                  |                        |       |
| 6                                         | RpCP34A                     | Vitrailiu din mase plastice                                                                                                                                                | m2   | 35,42                                 |                        |       |
| <b>Total Timplaria (usi)</b>              |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
|                                           |                             | <b>1.3. Finisarea interioara (tavan)</b>                                                                                                                                   |      |                                       |                        |       |
| 7                                         | CK29F                       | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                            | m2   | 100,50                                |                        |       |
| <b>Total Finisarea interioara (tavan)</b> |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
| <b>Incluziv salariu</b>                   |                             |                                                                                                                                                                            |      |                                       |                        |       |
|                                           |                             | <b>1.4. Finisarea interioara (pereti)</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                        |       |
| 8                                         | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.               | m2   | 87,00                                 |                        |       |
| 9                                         | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   | 87,00                                 |                        |       |
| 10                                        | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2   | 87,00                                 |                        |       |
| 11                                        | CF56A aplic                 | Aplicarea manuala a chitului pntru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                   | m2   | 87,00                                 |                        |       |
| 12                                        | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                             | m2   | 87,00                                 |                        |       |
| 13                                        | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                | m2   | 87,00                                 |                        |       |

| 1                                                                   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4        | 5      | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---|---|
| <b>Total Finisarea interioara<br/>(pereti)<br/>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                           |          |        |   |   |
|                                                                     |         | <b>1.5. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                     |          |        |   |   |
| 14                                                                  | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)                                                                                         | m2       | 100,50 |   |   |
| 15                                                                  | CG49A   | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)                                                         | m2       | 100,50 |   |   |
| 16                                                                  | SC04A1  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. complet cu dulap     | buc      | 1,00   |   |   |
| 17                                                                  | SE44A   | Incalzitor de apa electric "Delimano"                                                                                                                                                                     | buc      | 1,00   |   |   |
| 18                                                                  | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp | m        | 147,00 |   |   |
| 19                                                                  | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor                                                                                                                                                                                | buc      | 1,00   |   |   |
| 20                                                                  | RpEE03A | Montarea prizelor                                                                                                                                                                                         | buc      | 25,00  |   |   |
| 21                                                                  | RpEF13B | Montarea corpurilor de iluminat                                                                                                                                                                           | buc      | 15,00  |   |   |
| <b>Total Pardoseli<br/>Incluziv salariu</b>                         |         |                                                                                                                                                                                                           |          |        |   |   |
| <b>Total Laborator fizica<br/>Incluziv salariu</b>                  |         |                                                                                                                                                                                                           |          |        |   |   |
| Cheltuieli directe                                                  |         |                                                                                                                                                                                                           | lei      |        |   |   |
| Asigurare sociala                                                   |         |                                                                                                                                                                                                           | 24,00 %  |        |   |   |
| Cheltuieli de transport                                             |         |                                                                                                                                                                                                           | 10,00 %  |        |   |   |
| Total                                                               |         |                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |        |   |   |
| Cheltuieli de regie                                                 |         |                                                                                                                                                                                                           | 14,50 %  |        |   |   |
| Total                                                               |         |                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |        |   |   |
| Beneficiu de deviz                                                  |         |                                                                                                                                                                                                           | 6,00 %   |        |   |   |
| Total                                                               |         |                                                                                                                                                                                                           | 100,00 + |        |   |   |
| TVA                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                           | 20,00 %  |        |   |   |

**Total deviz:**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.