

SARCINA DE PROIECTARE

Servicii de proiectare „Amenajarea a accesului pietonal (tronsonul str. Gheorghe Asachi si str.Mihail Lomonosov)”

Nr. d.o.	Date și cerințe de bază	Date și cerințe de bază
1	Temeiul proiectării	Certificat de urbanism pentru proiectare, Decizia Preturii Centru
2	Tipul construcției	Reamenajarea trotuarului, bordurilor si a cinci scari din beton, <u>acces pietonal de legatura între str. Gheorghe Asachi si str.Mihail Lomonosov mun. Chisinau</u>
3	Fazele de proiectare	Proiect de execuție, deviz de cheltuieli, ridicare topografică
4	Cerințe privind modul de proiectare	I variantă
5	Condiții speciale privind construirea, regimul economic și juridic.	Seismicitate 7 grade, de respectat prevederile Certificatului de Urbanism pentru proiectare, normele și exigențele în vigoare
6	Indicatorii tehnico-economici de bază, inclusiv capacitatea, productivitatea, programul de producție, nomenclatorul producției.	Zona de intervenție cu suprafata de 250m2 (170 m.l.) pentru amenajarea trotuarului de legatura între str. Gheorghe Asachi si str.Mihail Lomonosov,a scarilor de acces si rampei cu balustrada la fiecare cădere de relief și delimitarea spațiilor verzi.
7	Cerințe față de calitate, competitivitatea și parametrii ecologici ai producției.	În conformitate cu reglementările în vigoare.
8	Cerințe față de tehnologie, regimul întreprinderii.	În conformitate cu reglementările în vigoare.
9	Cerințele privind soluțiile arhitectural planimetrice și constructive, utilajul, echipamentul și asigurarea tehnică a clădirilor și construcțiilor.	A se prevedea demontarea pavajului degradat existent și bordurilor(unde exista), precum si a scărilor din beton si a balustradelor din fier existente, și montarea trotuarului nou pe masura posibilitatilor fara a implica careva defrisari de copaci si retele existente in zona de interventii, scările din beton se vor construi din nou conform lățimii trotuarului între 1.5m si 2m, adaugator vor fi inzestrate si cu rampa de acces conform normelor. La fiecare din scari din beton armat se
	E necesar de elaborat următoarele compartimente:	
	Compartimentul PG – Plan general, amenajări, pavaje, înverziri, accese,	

	Compartimentul OLC - Proiect de Organizare a Șantierului. Conform normelor în vigoare.	va instala balustrada pe una din laturi. Toate spațiile verzi ce sunt în zona de intervenție a proiectului vor fi reamenajate, cu structura pentru gazon, și după caz plantarea arbuștilor noi. De asemenea de-a lungul trotuarului să se prevadă mobilier urban cum ar fi bănci și urne de gunoi.
	Deviz de cheltuieli	
	Raport de verificare a proiectului	
10	Cerințe privind asigurarea eficienței energetice a construcției.	Conform normelor în vigoare.
11	Cerințe și condiții pentru elaborarea măsurilor de protecție a mediului.	Conform exigențelor de bază.
12	Cerințe privind siguranța în exploatare și igiena muncii.	Conform exigențelor de bază.
13	Cerințe privind asimilarea producției.	Nu este cazul.
14	Cerințe privind asigurarea condițiilor de activitate vitală a persoanelor cu mobilitate redusă.	Conform normelor în vigoare.
15	Componenta materialelor demonstrative.	La necesitate.
16	Cerințe privind elaborarea soluțiilor de organizare a lucrărilor de construcții și de întocmire a documentației de deviz.	Conform normelor în vigoare.
17	Cerințe privind respectarea prevederilor din documentele normative cu aplicare benevolă, a documentelor ramurale și a normativelor în vigoare cu referire la datele prezentate de beneficiar.	Conform normelor în vigoare.
18	Informații privind materialele (datele) inițiale pentru proiectare.	Certificat de urbanism pentru proiectare.
	Documentația de proiect-5 exemplare pe suport hârtie și varianta electronică format PDF	
19		

Zona supusa interventiilor de reconstructie.

