

**Lucrări de reparație capitală
(prelungirea) a trotuarului în
cimitirul din s.Naslavcea, raionul
Ocnița**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pavaj		
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	50,00
2	TrB01B2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	96,00
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	400,00
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	28,00
5	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2	3,38
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	338,40

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.