

CAIET DE SARCINI pentru

”Lucrări de reparație prin plombare a gropilor cu beton asfaltic a strazilor Stefan cel Mare si Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil din s.Chiștelnița r-nul Telenești ”

Denumirea lucrarilor si volumul acestora:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,2000
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	72,9600
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,9600
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	48,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,0700
6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (BAD 22.4)	t	81,5600
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16)	m2	904,0000
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	554,0000
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	111,2700

1	2	3	4	5
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier la rigola)		
10	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,3150
11	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,1500
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,8400