

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) com.Badiceni

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) com.Badiceni

3. Obiectul achizițiilor: Lucrări de reparații capitale la acoperis

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Blocul "A" | | |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment | m2 | 1 437,000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor | m2 | 1 437,000 |
| 3 | RpCO56B kman-0,5 | Demontarea placajelor din PVC la streasina | m2 | 91,000 |
| 4 | RpCO56B kman-0,5 | Demontarea placajelor din PVC la frontoane (inclusiv jaluzele din lemn- 27,0m2) | m2 | 108,000 |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Reparatia sarpantei) | m3 | 0,680 |
| 6 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura din demontari + se adauga scindura 30x150- 0,72 m3) | m2 | 1 437,000 |
| 7 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (foi ardezie noua) | m2 | 215,550 |
| 8 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv | m2 | 1 221,450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------|---|-------|---------|
| | | executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.(Foi ardezic din demontari) | | |
| 9 | CE31C kman - 0,5 | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte,grosimea 24mm cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 91,000 |
| 10 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei (Streasina) | m2 | 91,000 |
| 11 | CK17A kman- 0,5 | Captusirea frontonului din scinduri de rasinoase geluite gr.24mm, | m2 | 79,000 |
| 12 | CK28A | Tavane suspendate executate pe santier din scindura geluita gr.24mm | m2 | 33,000 |
| 13 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei | m2 | 112,000 |
| 14 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Otliv la fronton) | m | 56,000 |
| 15 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,910 |
| 16 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 0,910 |
| 17 | CK01B | Grile de ventilare din scinduri geluite | m2 | 27,000 |
| 18 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 27,000 |
| 19 | CB14C | Schela metalica tubulara la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 210,000 |
| 20 | TRI1AA04C3 | Incarcarea gunoiului - de pe rampa sau teren, | t | 10,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------|--|----|-----------|
| | | în auto | | |
| 21 | TsI50A5 | Transportarea gunoilui cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,200 |
| | | 2. Blocul "B" | | |
| 22 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - inelitori din asbobiment | m2 | 1 348,000 |
| 23 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala inelitorilor cu recuperarea materialelor | m2 | 1 348,000 |
| 24 | RpCO56B kman=0,5 | Demontarea la streasina din lemn | m2 | 75,000 |
| 25 | RpCO56B kman -0,5 | Demontarea frontoanelor din lemn (inclusiv jaluzele din lemn- 20,0m2) | m2 | 102,000 |
| 26 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Reparatia sarpantei) | m3 | 0,640 |
| 27 | CE30A | Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura din demontari +se adauga scindura 30x150-0,68m3) | m2 | 1 348,000 |
| 28 | CE09B | Inelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (foi ardezie noua) | m2 | 202,200 |
| 29 | CE09B | Inelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (Foi ardezie din demontari) | m2 | 1 145,800 |
| 30 | CE31C kman- | Streasina infundata, fara console aparente, din | m2 | 72,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------|---|-------|-----------|
| | 0,5 | scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, grosimea 24mm cu latimea medie de 0,4 m | | |
| 31 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei (Streasina) | m2 | 72,000 |
| 32 | CK17A kman -0,5 | Captusirea frontonului din scinduri de rasinoase geluite gr.24mm, | m2 | 82,000 |
| 33 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei | m2 | 82,000 |
| 34 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Otliv la fronton) | m | 70,000 |
| 35 | CK01B | Grile de ventilare din scinduri geluite | m2 | 20,000 |
| 36 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 20,000 |
| 37 | CN50C | Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,720 |
| 38 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 0,720 |
| 39 | CB14C | Schela metalica tubulara la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 200,000 |
| 40 | TRI1AA04C3 | Incarcarea gunoiiului - de pe rampa sau teren, in auto | t | 8,700 |
| 41 | TsI50A5 | Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,700 |
| | | 3. Blocul "B" | | |
| 42 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbobiment | m2 | 1 411,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|----|-----------|
| 43 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor | m2 | 1 411,000 |
| 44 | RpCO56B kman=0,5 | Demontarea placajelor din PVC la streasina | m2 | 94,000 |
| 45 | RpCO56B kman-0,5 | Demontarea placajelor din PVC la frontoane (inclusiv jaluzele din lemn- 29,0m2) | m2 | 108,000 |
| 46 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Reparatia sarpantei) | m3 | 0,670 |
| 47 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura din demontari + se adauga scindira 30x150- 0,71m3) | m2 | 1 411,000 |
| 48 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5mm grosime si etansarea rosturilor.(foi ardezie noua) | m2 | 211,650 |
| 49 | CE09B | Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. (Foi ardezie din demontari) | m2 | 1 199,350 |
| 50 | CE31C kman-0,5 | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, grosimea 24 mm cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 94,000 |
| 51 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei (Streasina) | m2 | 94,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|-------|---------|
| 52 | CK17A kman-0,5 | Captusirea frontonului din scinduri de rasinoase geluite gr.24mm, | m2 | 79,000 |
| 53 | CK28A | Tavane suspendate executate pe santier din scindura geluita gr.24mm | m2 | 36,500 |
| 54 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei executate cu 2 straturi de vopsea de ulei | m2 | 115,500 |
| 55 | CK01B | Grile de ventilare din scinduri geluite | m2 | 29,000 |
| 56 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 29,000 |
| 57 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Otliv la fronton) | m | 60,000 |
| 58 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,940 |
| 59 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 0,940 |
| 60 | CB14C | Schela metalica tubulara la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 210,000 |
| 61 | TRI1AA04C3 | Incarcarea gunoiiului - de pe rampa sau teren, in auto | t | 10,200 |
| 62 | TsI50A5 | Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 10,200 |