

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Lucrari generale de constructie (demolari) – marca DI-1,2

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m--DI-1 Capitolul 1.1. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18				
1	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	20,80		
2	RpCJ37 A	Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2	m2	8,60		
3	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,65		
		Capitolul 1.2. TAVANELE Capitolul 1.2.1. In axele "4"- "6" si "F"- "G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
4	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	14,00		
		Capitolul 1.2.2. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
5	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton)	m2	36,00		
		Capitolul 1.2.3. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incastrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
6	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea placajului din placi gips-carton, inclusiv a structurii metalice)	m2	16,00		
		Capitolul 2. SALA DE SPECTACOLE- 0214/m-1-DI-2 Capitolul 2.1. PARTERUL Capitolul 2.1.1. Demolari				
7	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,10		
8	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,80		
		Capitolul 2.2. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				

9	RpCH32 B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	250,00		
		Capitolul 2.3. PERETHI (vezi pl. 2...8)				
10	RpCH32 B adaptiv	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea structurii metalice existente din profile zincate obisnuite CD 60x27/UD 28x27)	m2	358,00		
		Capitolul 3. LUCRARI EXTERIOARE Capitolul 3.1. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
11	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26,40		
		Capitolul 4. LUCRARI INTERIOARE Capitolul 4.1. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14 Capitolul 4.1.1. Lucrari de demolare				
12	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,10		
13	RCsB22 A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	16,00		
14	RpIzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	0,11		
15	RCsB21 A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn1,5 cm)	buc	24,00		

Total:

Cheltuieli directe LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz:

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Lucrari generale de constructie - marca DI-1,2 (design interior)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. FOAIER, GARDEROBA (cota 0.000) si ATRIUM (cota 3.750) - 0214/m-1-DI-1				
		Capitolul 1.1. PERETHI				
		Capitolul 1.1.1. Axa "4" intre axele F-F/1, (vezi sect. 2-2, 5-5, pl.2)				
1	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (blocuri BCA gr.200 mm)	m3	1,60		
		Capitolul 1.1.2. Axa "D", sub scara SI-3 (sect. 4-4, pl.8)				
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,156		
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,30		
		Capitolul 1.1.3. Axa "6" (vezi pl.4...6)				
4	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatia (ghips-carton gr.12,5 mm pe structura metalica existenta)	m2	8,50		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00		
6	preț de piață	Placare cu panouri 3D pe adeziv pe baza de ipsos Perlfix (pret materiale si montare)	m2	20,00		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	20,00		
8	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Bindo 20 Sadolin - culoare alba - 0,24kg/1m2)	m2	20,00		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,50		
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi	m2	10,50		

		culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. Soft, gr.6mm)				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,40		
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm)	m2	10,40		
13	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (panoului informativ din PAL melaminat gr.18 mm (textura stejar inchis), dimensiuni 1,97x1,35(h) m)	m2	2,70		
14	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm, dimensiuni 1,87x1,25(h) m; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 6 buc)	m2	2,34		
		Capitolul 1.1.4. Captusirea dulapurilor de incendiu - placarea cu un strat de gips-carton pe structura metalica la cotele 0,000 (axa "F") si 0,750 (axa "D"), 3,750 (axa "C"), vezi pl.7, 8, 10				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.12,5 mm)	m2	11,10		
		Capitolul 1.1.5. Placarea stalpilor Sf-1...Sf-3 conform desenelor din pl.10				
16	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (Placare cu placi din marmura Crema Marfil 12mm, inclusiv prelucrarea canturilor)	m2	106,00		
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	3,30		

		alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare cu gresie tip Artic Moka sau Pleasure Brown Gres Szkl. rekt. soft gr.6mm, imbinarea gresiei la colțuri - prin tăiere la 45°)				
18	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (plintă din gresie Duke Stone Pol gr.8mm, H=100mm, imbinarea gresiei la colțuri - prin tăiere la 45°)	m	42,00		
		Capitolul 1.1.6. Închiderea golurilor între pereții cortina și planșeul intermediar conform det."M", pl.6				
19	CD72D corect	Pereți despărțitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC din două straturi din ambele părți cu izolație, cu înălțimea până la 4 m (panou sandwich PVC b=20 mm - 12,0 m ² ; plăci gips carton b=12,5 mm - 16,5 m ² ; vată minerală b=60 mm - 12,0 m ² ; profil zincat CD 60x27 -66,0 m)	m ²	12,00		
		Capitolul 1.1.7. Toate suprafețele				
20		<i>Finisare pereți, captușiti cu plăci gips-carton, conform det."I", (pl.5)</i>				
21	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	48,00		
22	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	48,00		
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	48,00		
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (tencuiala decorativă nr.1 - tip "pieptene")	m ²	48,00		
25		<i>Finisare pereți, tencuiți cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)</i>				
26	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	145,00		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²	145,00		
28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m ²	145,00		
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m ²	145,00		
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți (tencuiala decorativă nr.1 - tip "pieptene")	m ²	145,00		
		Capitolul 1.1.8. Perete decorativ din stalpi St-1 din lemn stratificat (închiderea scării SI-3 (axa "D") cota 0.000), vezi pl.8				
31	CH05B	Mina curentă pentru scări drepte executate din lemn în secțiune profilată, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe	m	32,25		

		orice fel de parapet (rigle din lemn stratificat furniruit)				
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	80,00		
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (inox)	kg	60,00		
		Capitolul 1.1.9. Montarea grilelor de ventilare GV-1, GV-2, GV-4 pe axa "6" (pl.4) si axa "C" (pl.7), vezi borderou, pl.22				
34	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-1 (2170x310))	buc	1,00		
35	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-2 (1700x310))	buc	1,00		
36	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm, Gv-4 (400x310))	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.10. Procurarea si instalarea oglinzii Og-1 pe perete axa "4" intre axele F-F/1 (sect.5-5, pl.2), vezi pl.5				
37	preț de piață	Oglinda Og-1 (2200x2900(h) prelucrata cu benzi sablate cu rama decorativa din plastic	buc	1,00		
		Capitolul 1.1.11. Axa "C" - montarea sticlei organice gr.5mm (pentru expunerea afiselor) cu dimensiuni 0,7 x 1,2(h) m pe elemente de fixare monopunct din inox (6 buc.x11=66 buc.) - 11 buc				
38	CM01A corect	Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (sticla organica 5mm; elemente monopunct din inox pentru fixarea sticlei organice - 66,0 buc)	m2	9,24		
		Capitolul 1.1.12. Montarea glafurilor GI-1, GI-2 (la cota 0.000, vezi pl.2), GI-3 (la cota 3,750, vezi pl.3 si conform det."M", pl.6) din marmura Emperador Light gr.20mm la ferestre si pereti cortina, vezi borderou, pl.3				
39	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la ferestre din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-1 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	3,40		
40	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15	m	11,68		

		x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-2 latimea=0,15 m, prelucrare margini - tip semibaston)				
41	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (glaf la pereti cortine din placi granit Emperador Light, gr.20mm, GI-3 latimea=0,05 m, prelucrare margini - tip semibaston)	m	26,22		
Capitolul 1.2. BALUSTRADA ATRIUMULUI (Bb-1, Bb-2), vezi pl.18						
42	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	6,40		
43	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (B20/M250)	m3	0,50		
44	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	16,65		
45	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	96,12		
46	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=60mm)	m	25,40		
47	CI13B	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: solbancuri avind sectiunea de cel mult 15 x 20 cm fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau	m	26,80		

		piatra (placi marmura Emperador Light gr.20mm, b=190mm)				
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	29,00		
49	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-4, H=100mm)	m	28,00		
50	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-5, H=260mm)	m	28,00		
51	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada cu sistem tip menghina, incastrat in parapet (A-A, pl.18))	m	25,40		
52		Finisarea suprafetei verticale (fatadei) conform det."3", pl.13				
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,20		
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,20		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	18,20		
56	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	30,00		
		Capitolul 1.3. TAVANELE Capitolul 1.3.1. In axele "4"-"6" si "F"-"G" (la cota 7.600) vezi plan-fragment si sectiunea 2-2 (pl.12)				
57	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	12,56		
58		Finisarea tavanului din beton armat pe suprafata 1,2x1,2m conform det."4" (pl.12)				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44		
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1,44		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,44		
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,44		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea	m2	1,44		

		Grund Sadolin)				
64	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	1,44		
		Capitolul 1.3.2. In axele "1"- "4" si "F"- "G" (la cota 3.300), "1"- "2" si "D"- "G", "2"- "4" si "F"- "G" (la cota 6.650), pl.11, 12 (executarea nivelului doi suspendat pe centrul deschiderilor)				
65	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	50,00		
		Capitolul 1.3.3. In axele "2" - "6" si "D" - "F", vezi planul pl.12 (executarea niselor 300x300x50(h)mm (20 buc) in suprafetele placate existente)				
66	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	37,20		
		Capitolul 1.3.4. In axele "2"- "6" si "C"- "D"; "D"- "F", alaturat axei "2" (cota 3.450) - vezi planul pl.11; "1"- "6" si "C"- "D" (cota 6.750), vezi planul pl.12 (modificarea suprafetelor pentru incadrarea ulterioara a corpurilor LED liniare)				
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	16,00		
		Capitolul 1.3.5. Finisarea tuturor suprafetelor conform det."3", pl.13				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	360,00		
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	360,00		
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	360,00		
71	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	360,00		
		Capitolul 1.3.6. Montarea membranei extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune) in axele 2-6 si D-F, vezi pl.12				
72	CK53A	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din beton cu harpon. (membrane extensibile - model Ivoire rhodes, lucioasa (nr.15010 conform catalogului Demi-Lune))	m2	27,20		
		Capitolul 1.3.7. Montarea baghetelor din ipsos Bg-1, vezi plan pl.13				
73	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-1, H=100mm, montata pe plan drept)	m	58,00		
		Capitolul 1.3.8. Montarea baghetelor din ipsos Bg-2, vezi plan pl.13				
74	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2, H=50mm, montata pe plan drept)	m	28,00		
75	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20	m	22,00		

		cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-2*, H=50mm, montata pe cerc)				
		Capitolul 1.3.9. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.12, 13				
76	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	344,00		
		Capitolul 1.4. PARDOSELELE				
		Capitolul 1.4.1. Placare cu gresie conform desenelor si specificatiilor din pl.15,16				
		Capitolul 1.4.1.1. Pardoselele (foaier, garderoba cota 0,000), pl.15				
77	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	156,60		
78	preț de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	199,00		
79	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	21,92		
80	preț de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	220,00		
		Capitolul 1.4.1.2. Pardoselele (atrium cota 3,750), pl.16				
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	115,20		
82	preț de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	88,20		
83	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Duke Stone Pol (suprafata luciosa)	m2	7,92		
84	preț de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	80,00		
		Capitolul 1.4.2. Placarea plintei cu benzi din gresie Duke Stone Pol, inclusiv montarea profilului din aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm (vezi detaliu pl.16) - pentru foaier, garderoba la cota 0,000 si atrium la cota 3,750, pl.15, 16				
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	170,00		
86	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	170,00		
		Capitolul 1.5. SCARILE INTERIOARE SI-1 si SI-3 (vezi pl.19,20)				
		Capitolul 1.5.1. Placarea cu placi de marmura tip Crema Marfil gr.20mm				
87	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri (placare cu placi de marmura tip Crema Marfil b=20mm, inclusiv prelucrarea canturilor tip semibaston	m2	59,50		

		L=112,6m)				
		Capitolul 1.5.2. Finisarea suprafetelor inferioare si laterale conform det."4"				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,00		
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,00		
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,00		
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	35,00		
92	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	35,00		
		Capitolul 1.5.3. Confectionarea si montarea balustradelor				
93	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada scarilor Bs-1...Bs-7 din sisteme modulare cu montanti verticali din inox (fixare pe pardoseala) cu umplere din sticla securizata si mana curenta imitatie lemn. Fixare sticla cu conectori tip spider)	m	23,30		
94	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (mani curente Mc-1.1...Mc-4 din tevi de aluminiu laminate imitatie lemn cu imbinari si suporturi din inox, montati pe pereti)	m	14,10		
		Capitolul 1.6. PERETE DE COMPARTIMENTARE V-6, vezi pl.22				
95	preț de piață	Perete de compartimentare V-6.1 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan si usa in 2 canaturi egale cu deschidere batanta (in com-plet cu balamale, broasca, manere bare inox 1400mm, 45 grade, amortizoare incorporate) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	15,23		
96	preț de piață	Perete de compartimentare V-6.2 din profile de aluminiu cu bariera termica si geam termopan (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	5,70		
		Capitolul 1.7. TAMPLARIA				
		Capitolul 1.7.1. Usi interioare U-1...U-7 (total - 7 buc.), (pl.21)				
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la	m2	9,43		

		constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-3...U7 (total 5 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)				
98	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-1(1 buc.), U2(1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	6,94		
		Capitolul 1.7.2. Usite UHI-1 si UHI-2 (mascarea dulapurilor de incendiu), (pl.22)				
99	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 (1 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93		
100	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-2 (2 buc.) din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,68		
		Capitolul 2. VESTIBUL (cota 0.000)				
		Capitolul 2.1. PERETII				
		Capitolul 2.1.1. Finisare pereti, captusiti cu placi gips-carton conform det."1" (pl.5)				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40		
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,40		
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,40		
104	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	3,40		
		Capitolul 2.1.2. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50		
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,50		
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,50		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,50		
109	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2	23,50		

		pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")				
		Capitolul 2.1.3. Executarea pervazului si a ancadramentului la casa de bilete, vezi pl.9				
110	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placa de marmura (tip Emperador Light) gr.20mm)	m2	1,90		
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,00		
112	CI18A	Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Placa OSB-3 15 mm)	m2	1,20		
		Capitolul 2.2. TAVANELE				
		Capitolul 2.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,00		
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,00		
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	24,00		
116	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	24,00		
		Capitolul 2.2.2. Montarea baghetelor din ipsos Bg-3, vezi plan pl.13				
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-3, H=60mm, montata pe plan drept)	m	37,00		
		Capitolul 2.3. PARDOSELELE				
		Capitolul 2.3.1. Pardoselele, pl.15				
118	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	20,16		
119	preț de piață	Taierea gresiei cu get de apa si nisip	m	9,60		
		Capitolul 2.3.2. Plinta, pl.16				
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	9,00		
121	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	9,00		

		Capitolul 2.4. TAMPLARIE				
		Capitolul 2.4.1. Confectionarea si montarea ferestrei F-1 (vezi pl.9)				
122	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F-1)	m2	1,288		
		Capitolul 3. INCAPERE ADMINISTRATOR SI CASA BILETE (cota 0.000)				
		Capitolul 3.1. PERETII				
		Capitolul 3.1.1. Finisare pereti, tencuiti cu mortar ciment-nisip, conform det."2" (pl.5)				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00		
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00		
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00		
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00		
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuiala decorativa nr.1 - tip "pieptene")	m2	31,00		
		Capitolul 3.2. TAVANELE				
		Capitolul 3.2.1. Finisarea suprafetelor conform det."3", pl.13				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,00		
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,00		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	9,00		
131	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	9,00		
		Capitolul 3.3. PARDOSELELE				
		Capitolul 3.3.1. Pardoselele, pl.15				
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placaj cu gresie Silano Beige Matt (suprafata mata) PEI 4,>R9)	m2	9,00		
		Capitolul 3.3.2. Plinta, pl.16				
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta orizontala (h100) din gresie Tubadzin Duke Stone Pol,10mm)	m	13,00		
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil aluminiu terminatie gresie si faianta, rotund, bronz, 10mm)	m	13,00		
		Capitolul 4. WC PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI (cota 0.000)				
135	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai	m2	8,00		

		mici de 16 m2 (Gresie PRAVIA MATT, PEI 4,>R9)				
136	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Faienta PRAVIA matt)	m2	42,00		
137	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,00		
138	preț de piață	Oglinda sanitara cu rama mobila ptr persoane cu dizabilitati (500x700(h))	buc	1,00		
139	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00		
140	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00		
141	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta rabatabila cu porthartie din otel inox pentru persoane cu disabilitati, 800x200 mm nivelul instalarii H 700-750 mm)	buc	1,00		
142	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 3 puncte perete-pardoseala, 1030 mm, nivelul instalarii H 750 mm)	buc	1,00		
143	SC11A adaptiv	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Bara de siguranta din otel inox dm=32, fixare 4 puncte perete-pardoseala (dimensiunile conform parametrilor lavoarului)	buc	1,00		
		Capitolul 5. CORIDOR si WC pentru spectatori (cota -1.500), vezi pl.23 Capitolul 5.1. Finisarea coridorului la cota -1,500				
144	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (captusirea nisei pentru instalarea dulapului de incendiu cu placi din gips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,40		
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,00		
146	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv	m2	50,00		

		glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placare pereti cu faianta 600x1200(h) tip JOLIE WARM 60x120 Rect Pulido)				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	17,40		
148	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	17,40		
149	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-5 (total 3 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	5,34		
150	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usita UHI-1 din MDF 18mm furniruit, frezat, in doua canate egale, cu toc si pervaze din MDF 18mm furniruit, cu balamali Hettich)	m2	1,93		
		Capitolul 5.2. Finisarea WC-urilor la cota -1,500				
151	preț de piață	Pereti de compartimentare Pc-1 (19ml) din profil de aluminiu, model Venus, cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) H=2,0mm cu usi incorporate, inclusiv furnitura (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	38,00		
152	preț de piață	Pereti de divizare pisoare Pc-2 (2 buc) 400 x 1350(h) mm din profil de aluminiu cu umplutura din HPL 12mm (compact-plastic) (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	1,08		
153	preț de piață	Blaturi pentru lavoare subblat din piatra artificiala Quartz Miami White17 (2200x600x300(h)) si (2700x600x300(h)) pe suport metalic, inclusiv placarea pe perimetru a plintei h=80mm (L=7300mm) (pret cu materiale si montarea incluse)	buc	1,00		
154	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	2,70		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70		
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai	m2	2,70		

		mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (faianta analogica celei existente)				
157	preț de piață	Oglinda diamand 2,4x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00		
158	preț de piață	Oglinda diamand 1,9x1,0m cu fatete pe perimetru, aplicate pe perete placat cu faianta (materiale, inclusiv montarea)	buc	1,00		
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	44,00		
160	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	44,00		
161	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U-4 (1 buc), U-5 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furniruite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	3,56		
		Capitolul 6. SALA DE SPECTACOLE - 0214/m-1-DI-2 Capitolul 6.1. PARTERUL Capitolul 6.1.1. Finisarea pardoselilor la parter (cotele 0.000 ... 2.250) conform detaliului pardosele si trepte (vezi pl.2)				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	210,00		
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.10-20mm)	m2	210,00		
164	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-210,00		
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,00		
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 180,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 90,0m)	m2	235,00		
		Capitolul 6.1.2. Executarea scarilor de acces pe scena si parapetului scenei, vezi pl.13				
167	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,36		
168	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,13		
169	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Trepte	m	18,40		

		din lemn masiv)				
170	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,10		
171	preț de piață	Captusire pereti scena cu panouri pline gr.12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, in complet cu profile de imbinare cu rosturi (L=15,0ml), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,00		
		Capitolul 6.2. BALCONUL (la cotele 4.272, 4.452, 4.802, 5.100) Capitolul 6.2.1. Extinderea balconului, executarea parapetului, inclusiv captusirea tavanului, pl.10-12, 14, 15 + 0214/m-1-R(DI-2)				
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	469,70		
173	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	48,00		
174	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (ghips-carton gr.9,5 mm)	m2	96,00		
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,00		
176	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-7, montata pe suprafata curbata, 30x110(h))	m	35,00		
177	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Bagheta din ipsos Bg-6, montata pe suprafata curbata, 30x100(h))	m	70,00		
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,00		
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	108,00		
180	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2, culoarea vezi L-L, pl.11)	m2	108,00		
181	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,11		
182	preț de piață	Pereti din panouri gr.=12,5-15,0 mm (clasa pericolului de incendiu < K1) cu strat superior din furnir natural din lemn, pline, in complet cu profile de fixare superioara si de imbinare (pe orizontala), montate la inaltime sub 12m (materiale, inclusiv montarea)	m2	19,20		
183	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn (Profil din lemn	m	35,00		

		stratificat curbat (pervaz) 210x60 mm)				
184	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	15,00		
185	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mana curenta curbata din profile de aluminiu eloxat, bronz)	m	35,00		
		Capitolul 6.2.2. Executarea treptelor in zonele laterale si marirea inaltimii podiumului si a treptelor in zona centrala, pl.13				
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	696,94		
187	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 16mm)	m2	58,50		
188	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi de fibrociment 8mm)	m2	18,80		
		Capitolul 6.2.3. Executarea pardoselilor				
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	25,00		
190	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade	m2	25,00		
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgput")	m2	25,00		
192	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (mocheta tip Solid 291 AB, producator Condor-Carpets (Tarile de jos), inclusiv profil trepte din aluminiu reliefat argintiu 40x20 - 56,0m, plinta MDF acoperita cu folie PVC de inalta densitate h=80mm - 54,0m)	m2	140,00		
		Capitolul 6.2.4. Balustrade Bp-1 si Bp-1*, (pl.8)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrade scari din sisteme modulare cu montanti verticali din aluminiu eloxat bronz)	m	1,20		
		Capitolul 6.3. TAVAN FALS (la cota superioara 9.000) - vezi pl.9,14				
194	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	20,00		

		fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton gr.9,5 mm)				
195	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (tavan curbat cu placi gips-carton fonoizolant gr.=12,5mm pe structuri metalice din profile rigide gofrate CD60x27, 0,6mm/profile de ghidaj rigide gofrate UD28x27, 0,6mm)	m2	230,00		
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil de colt)	m	300,00		
197	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (gr.9,5 mm)	m2	8,00		
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	240,00		
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	240,00		
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund-vopsea Grund Sadolin)	m2	240,00		
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila tip Sadolin Bindo 3 - 0,24kg/1m2)	m2	240,00		
202	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimea pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00		
		Capitolul 6.4. PERETII (vezi pl. 2...8)				
203	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (suprafata perforata) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 89,30 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 322,45 m; Bride reglabile vibroizolante Protector (виброизоляционное крепление) - 322,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 89,30 m)	m2	148,00		
204	CF59A corect	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Panouri acustice (neperforate) gr.=12,5-16,0mm, finisaj - furnir natural de lemn (clasa pericolului de incendiu < K1); Profil de ghidaj rigid cu suprafata gofrata UD50x40, 0,6mm (tabla zincata) - 126,70 m; Profil de suport rigid cu suprafata gofrata CD50x50, 0,6mm (tabla zincata) - 457,55 m; Bride reglabile vibroizolante Protector	m2	210,00		

		(виброизоляционное крепление) - 458,0 buc; Vata minerala fonoabsorbanta Y=30 kg/m3 gr.50mm; Banda de etansare adeziva - 126,70 m)				
205	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice fara rosturi)	m	540,00		
206	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru imbinarea panourilor acustice cu rosturi, gr.10 mm)	m	72,00		
207	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare superioara a panourilor acustice)	m	108,00		
208	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (profil din aluminiu pentru fixare inferioara a panourilor acustice)	m	108,00		
209	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (grila de ventilare cu rama decorativa din lemn masiv si grila din lamele 12x3mm cu ochiuri ~15x15mm Gv-3 (680x280))	buc	17,00		
		Capitolul 6.5. Tamplaria (pl.15)				
210	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-8 (1 buc.) din lemn stratificat sau MDF, furnizuite, in complet cu balamale, broasca, manere)	m2	1,57		
211	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Fereastre F-2 (2 buc.) cu geam termopan (4-16-4), in doua canaturi cu deschidere batanta, finisaj - imitatie stejar auriu)	m2	1,76		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Lucrari generale de constructie (nefinalizate) - 0214/m-1-A (extras)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. LUCRARI EXTERIOARE				
		Capitolul 1.1. SOCLU (pe perimetrul cladirii)) - pl. 2-5				
1	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc(placi de granit Tan Brown gr.20 mm, latime 600mm, inclusiv: prelucrarea canturilor glafurilor ferestrelor si usilor - tip drept (lustruit) 50,80 m; prelucrarea canturilor pervazurilor - tip bizot (lustruit) - 10,0 m; buciardarea suprafetei rampei (fatada A-C) - 6,60 m2)	m2	98,00		
2	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (brau din polistiren expandat FS-35, b=100 mm, h=250mm, L=4,0m)	m2	1,00		
		Capitolul 1.2. ACCESE LA DEMISOL Sd-1 si Sd-2 (axa "A", fatada posterioara) - pl.6				
3	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16		
4	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (barierele de siguranta, elementele copertinelor - existente)	t	0,16		
5	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	58,50		

		(placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept, lustruit - 72,50m; buciardarea suprafetelor - 25,60 m2, suprafata lustruita - 32,90m2)				
		Capitolul 1.3. INTRAREA PRINCIPALA - scara SE-1 (fatada axa "1", in axele "G" si "C") - pl.7				
6	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 95,60m, tip bizot - 15,5m, buciardarea suprafetelor - 62,20 m2, suprafata lustruita - 33,40m2)	m2	95,60		
7	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-1, BL-2 din elemente din inox H=0,90 m)	m	3,90		
8	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-3 din elemente din inox H=0,90 m)	m	6,00		
		Capitolul 1.4. SCARA de evacuare SE-2 (fatada axa "11") - pl.8				
9	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 23,50m, buciardarea suprafetelor - 7,85 m2)	m2	13,40		
10	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-4 din elemente din inox H=0,90 m)	m	4,70		
		Capitolul 1.5. INTRAREA SECUNDARA (fatada axa "G", in axele "1" si "6") - pl.9				
11	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane	m2	27,60		

		de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot - 28,7m)				
		Capitolul 1.6. SCARA de evacuare SE-3 (fatada axa "11") - pl.10				
12	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip drept - 67,80m, buciardarea suprafetelor - 21,80 m2, suprafata lustruita - 11,20 m2)	m2	33,00		
13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv inclusiv (plinta h=0,1m la perete din placi de granit Tan Brown gr.20 mm, inclusiv: prelucrarea canturilor tip bizot - 13ml)	m	13,00		
14	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustradele BL-5 din elemente din inox H=1,20 m)	m	21,00		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,40		
16	CF57A corect	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Fasad alb - 3,0kg/1m2)	m2	26,40		
17	CN06A corect	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior "Sansiro" - 0,22kg/1m2)	m2	26,40		
		Capitolul 1.7. COPERTINELE Cp-3...Cp-5 (fatada axa "11", "12") - pl.11				
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,12		
19	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,12		
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,12		
21	CE09A1 corect	Invelitori din placi ondulate din material plastic la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor,	m2	13,70		

		racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului (placa policarbonat monolit gr.4 mm; cornier 30x30x2 din aluminiu - 9,20m; profil presor de fixare din aluminiu in complet cu garnituri EPDM si cheder - 19,10 m)				
22	Pret de piata	Teava din polipropilena Dn25 mm, L=80 mm	buc	42,00		
23	Pret de piata	Diblu cu surub cu cap hexagonal 14x80/10x160mm	buc	42,00		
		Capitolul 1.8. PERETII DE STICLA EXTERIORI - FINALIZAREA MONTARII ELEMENTELOR - pl. 2,3				
24	Pret de piata	Completarea montanților si traverselor existenti cu garnituri si capace, inclusiv inlocuirea capacelor semirotunde la unele traverse (pret cu materiale si montarea incluse)	m	106,00		
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usilor (2000x2400(h)) din aluminiu cu bariera termica, geam termopan, in complet cu balamale, broasca, manere bara inox 1400mm, 45 grade, amortizor incorporat, culoare profil - identica profilelor existente)	m2	19,20		
		Capitolul 1.9. ACOPERIS - pl.12				
26	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Barierile de siguranta Bs-1...Bs-3)	kg	303,21		
27	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,30		
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,30		
29	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00		
30	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m	8,00		
		Capitolul 1.10. FINISAREA BALCOANELOR din axele "1" si "G" (din interior)				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,60		

32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,60		
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	6,60		
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata)	m2	9,20		
35	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta H=150 mm)	m	16,40		
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (placarea pervazurilor b=160mm cu placi de granit Tan Brown gr.20 mm: inclusiv prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit - 16,40 m)	m	16,40		
		Capitolul 1.11. INSTALAREA STICLEI SECURIZATE in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (axa "A"), vezi fatada 1-12, pl.4				
37	Pret de piata	Instalarea sticlei securizate tonate bronz (in complet cu cleme pentru prinderea sticlei si garnituri) in montantii din inox existenti la balcoanele din curte (pret cu materiale si montarea incluse)	m2	10,00		
		Capitolul 1.12. FINISAREA GARDULUI OPAC Gp-1 (alaturat imobilului axa "I"), vezi pl.9				
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.3 cm)	m2	2,40		
39	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	2,40		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,80		
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	2,80		
42	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,40		
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,40		
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de granit Tan Brown gr.20 mm: inclusiv prelucrarea canturilor tip bizot, lustruit - 14,60 m; prelucrarea canturilor tip drept - 56,0 m)	m2	18,00		
		Capitolul 2. LUCRARI INTERIOARE				

		Capitolul 2.1. LUCRARI DE TERMOIZOLARE					
45		Izolare termica a grinzilor din b/a in incaperea cu rezervoare la cota -2,650 (demisol)					
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol EPS-80, b=100 mm)	m2	44,00			
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00			
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00			
49		Izolare termica a peretilor in cadrul podului in axele "2", "D"					
50	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=110 kg/m3, gr.100 mm)	m2	20,00			
51		Izolare termica a intradosului planseului la cota -0,750 si treptelor de la cota 0,000 spre cota -0,750 (scara SI-1), inclusiv peretii adiacenti din spatiul demisolului					
52	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistirol EPS-80, b=100 mm)	m2	10,70			
		Capitolul 2.2. MONTAREA TRAPELOR TR-1 (acces la pasarele deasupra salii de spectacole) in cadrul podului, vezi pl.14					
		Capitolul 2.2.1. Executarea centurii monolite din b/a pe perimetru golurilor conform det."A" si A-A (vezi pl.14)					
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	0,30			
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,90			
55	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,70			
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ancoraj A-1*)	kg	8,64			
57	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,15			

		Capitolul 2.2.2. Montarea trapelor Tr-1 (2 buc.)				
58	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (trapelor Tr-1 (antiincendiarie EI-30, izolate termic R>0,5m2.'C/Bt) cu dimensiuni 700x700mm)	m2	0,98		
		Capitolul 2.3. MONTAREA BALUSTRADEI ABSENTE LA SCARA SI-2 (corpul administrativ), partea scarii alaturate axei "1" - din elemente din inox (vezi pl.14)				
59	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (balustrada din elemente din inox H=0,90 m)	m	7,50		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Construcția edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or.Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Apeduct (lucrari nefinalizate)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pentru conectarea hidrantului ПК-11 (parter, la intersectia axelor 2-D)				
1	SA01F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 50x3,5 мм ст. оцинков.	m	4,00		
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm приварной	buc	4,00		
		Capitolul 2. Hidranti pentru tot edificiul				
3	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 25 mm, montat in nise (cu rama) пожарный кран №1; 2; 7; 8	buc	8,00		
4	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №13; 20; 21	buc	3,00		
5	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран №36; 37; 38	buc	3,00		
6	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) пожарный кран во всех остальных помещениях	buc	24,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Canalizare (lucrari nefinalizate)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. WC pentru persoane cu dizabilitati (parter)				
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00		
2	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00		
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru persoane cu disabilitati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00		
		Capitolul 2. WC pentru spectatori (cota -1,500)				
4	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat "Компакт" с бачком (de tip vas wc Deep cu rezervor 3/6l (alimentare inferioara) cu capac Slim T New Soft close; Easy Release DRP)	buc	10,00		
5	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavuar oval subblat 40x52 cm)	buc	5,00		
6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00		
7	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic
"B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic.

Incalzire (lucrari nefinalizate)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. WC pentru persoane cu dizabilitati				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun11K H=500 I=500 Vogel&Noot)	buc	1,00		
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	1,00		
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный	buc	1,00		
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ-"МИНИ" с.9000	buc	1,00		
5	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00		
6	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m	10,00		
7	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x16x26)	buc	2,00		
		Capitolul 2. Foaier				
		Capitolul 2.1. Incalzire /suplimentar/				
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (mun22K H=300 I=800 Vogel&Noot)	buc	1,00		
9	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (mun22K H=300 I=1800 Vogel&Noot)	buc	1,00		
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-TS-90 угловой термостатический клапан	buc	2,00		
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	2,00		

		central, avind diametrul nominal de 1/2" ГЕРЦ-RL-5 вентиль запорный угловой радиаторный				
12	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" термостатическая головка ГЕРЦ- "МИНИ" с.9000	buc	2,00		
13	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (зажим для труб Д16х2)	buc	4,00		
14	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0x2 mm, inclusiv. PE-Xc/AL/-Xc	m	10,00		
15	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm PE-Xc/Al/-Xc	m	50,00		
16	RpIF09A 1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=26 mm трубчатая теплоизол. толщ.10мм	m	60,00		
17	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 26x20x26)	buc	2,00		
18	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm тройник 20x16x16	buc	2,00		
19	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00		

Total:

Cheltuieli directe LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total deviz:

Construcția edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical Dramatic.

Instalație de iluminat, iluminat electric (*lucrări nefinalizate*)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de montare				
1		<i>Foaier (cotele 0.000, +3.750)</i>				
2	08-03-59 4-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,01		
3		Corp de iluminat liniar incastrat L=2,16m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	1,00		
4	08-03-59 4-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,32		
5		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,5m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	32,00		
6	08-03-59 4-13	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe sectiune (corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V)	100 buc	0,04		
7		Corp de iluminat liniar incastrat L=1,44m, profil aluminiu 64*32, banda LED COB 14W, 4000K, IP20, 24V	buc	4,00		
8	08-02-40 3-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu de colt 16x16	100 m	0,60		
9	08-02-40 3-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu U 24x10	100 m	0,50		

10	08-02-40 3-3	Banda LED COB 10W, IP20, 3000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,16		
11	08-02-40 3-3	Banda LED COB 10W, IP20, 4000K, DC 24V, inclusiv conectori, platbanda aluminiu 20x2	100 m	0,08		
12	10-08-00 3-03	Transformator banda LED 200W, 24V	buc	1,00		
13	10-08-00 3-03	Transformator banda LED 250W, 24V	buc	5,00		
14	10-08-00 3-03	Transformator banda LED 300W, 24V	buc	2,00		
15	10-08-00 3-03	Transformator banda LED 350W, 24V	buc	2,00		
16	08-03-59 3-13	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 30 (lustra suspendata clasica 30x40W)	buc	1,00		
17	08-03-59 3-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 (plafoniera clasica 8x40W)	buc	1,00		
18	08-03-59 3-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de luminaire locala (plafoniera clasica 3x60W)	100 buc	0,03		
19	08-03-59 3-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 7W, 92x92 mm)	100 buc	0,29		
20		Spot LED incastate 7W, 92x92 mm	buc	29,00		
21	08-03-59 3-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED incastate 6W)	100 buc	0,11		
22		Spot LED incastate 6W	buc	11,00		
23	08-03-59 3-9	Corp de iluminat de luminaire locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,07		

24	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)	100 m	1,70		
25	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m	2,10		
26	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,15		
27		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	170,00		
28		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	210,00		
29		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	15,00		
30	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 A, 250 В, IP20)	100 buc	0,03		
31		<u>Incapere administrator sala si casa de bilete (cota 0.000)</u>				
32	08-03-59 3-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K)	100 buc	0,04		
33		Spot LED rotund incorporabil YVZ alb 18W, 4000K	buc	4,00		
34	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 10 A, 250 В, IP20)	100 buc	0,02		
35	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка двухполюсная для скрытой проводки 16 A, 250 В, IP20)	100 buc	0,03		
36	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20)	100 buc	0,02		

37		<u>WC pentru persoane cu dizabilitati (cota 0.000)</u>				
38	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP54)	100 buc	0,02		
39	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,20		
40		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	20,00		
41	08-03-59 3-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K)	100 buc	0,03		
42		Spot LED rotund incorporabil YVZ 9W, 4000K	buc	3,00		
43		<u>Sala de spectacole</u>				
44	08-03-59 3-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (plafoniera clasica 2x40W)	100 buc	0,25		
45	08-03-59 3-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica p-u oglinda/tablou LED, culoare bronz)	100 buc	0,22		
46	08-03-59 3-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K)	100 buc	0,20		
47		Panou rotund incorporabil LED WS-58-18R, 16W, 4000K	buc	20,00		
48	08-03-59 3-19	Corp de iluminat in tavane suspendate (panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K)	100 buc	0,38		
49		Panou rotund incorporabil LED WS-58-09R, 8W, 4000K	buc	38,00		
50	08-02-40 3-3	Banda LED COB 14W, IP20, 3000K, DC 24V, (L=30 m) inclusiv conectori, profil aluminiu 64-32 (L=15m)	100 m	0,30		
51	08-02-40	Banda LED SMD3528 4.8W, IP20,	100 m	0,35		

	3-3	2700K, DC 24V, inclusiv conectori, profil aluminiu 20x2				
52	10-08-00 3-03	Transformator banda LED 500W, 24V	buc	2,00		
53	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2)	100 m	0,90		
54	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2)	100 m	0,30		
55	08-02-41 2-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2)	100 m	0,80		
56		Cablu din cupru VVGngLS-2x1,5 mm2	m	90,00		
57		Cablu din cupru VVGngLS-2x2,5 mm2	m	30,00		
58		Cablu din cupru VVGngLS-3x1,5 mm2	m	80,00		
59		<u>Exterior-la intrarile principale (axele 1 si G)</u>				
60	08-03-59 3-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm)	100 buc	0,12		
61		Plafoniera exterior Hamburg Rabalux, antracit, LED 12W, lumina neutra, 680lm, IP 44, RB 8848, 280x70 mm	buc	12,00		
62		<u>Exterior la intrarile de serviciu si iesire de evacuare secundare (axele A, 11 si 12)</u>				
63	08-03-59 3-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (aplica LED 12W, IP54)	100 buc	0,06		

64		Aplica de perete rotund SUGA-12/RC 12W, 4200K	buc	6,00		
Прямые затраты						
Asigurarea sociala						
Total						
Transport						
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de rejie						
Total						
Beneficiu de deviz						

Total:

Total deviz:

Construcția edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz-oferta № Teatrul Muzical Dramatic. Utilaj electric (*nefinalizate*) (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
1		Lustra Art Glass SPIRAL COLUMN A20-431CE, 30xE14(40W), 1000(diam.) x 2500(h) (foaier, pe centru)	buc	1,00
2		Lustra Artglass GEENA DIA 600 POLISHED CE, 12xE14(40W), 220-240V, 50-60Hz 600(diam.) x 350(h) (foaier, casa scarii)	buc	1,00
3		Plafoniera POLAR 107361, 3xE14, 60W, 220V, 430(d)x105(h) (vestibul de intrare)	buc	3,00
4		Aplica p-u oglinda/tablou tip Picasso LED 8W 955PICASSO8/AB Elmark, 495x180x70mm, metal/alama antica (foier, casa scarii)	buc	7,00
5		Plafoniera tip RABALUX, 2xE27 (60W), 285(d)x130(h), bronz-alb (sala, iluminaare tavan balcon)	buc	25,00
6		Aplica de perete tip Lussole LSA-7701-02, 2xE14 (40W), IP20, h=350, D=60 (sala, iluminaare parapet balcon)	buc	22,00

Total:

Прямые затраты

LEI

Cheltuieli de achizitionare-depozitare

Total

TVA

Total deviz:

Constructia edificiului Teatrului Muzical-Dramatic "B.P.Hasdeu" din B.P.Hasdeu nr. 6 or Cahul

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

Teatrul Muzical-Dramatic. Lucrari generale de constructie (de rebut)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. LUCRARI EXTERIOARE				
		Capitolul 1.1. PERETII IZOLATI TERMIC (refacerea straturilor de armare a termoizolatiei si de finisare)				
1	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	933,00		
2	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (dibluri cu cui metalic cu filet)	buc	1 500,00		
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	933,00		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	933,00		
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	933,00		
6	RpIzC41 A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,00		
		Capitolul 1.2. REPARATIA UNOR PORTIUNI DE FATADA (axele "11", "G") - fatada cu rusturi din panouri cu strat protector				
7	CP32A	Etansarea rosturilor la pereti exteriori din fisii de beton celular autoclavizat, cu chit Romalchit la rostuirea inferioara ale fisiilor asezate vertical, cu inaltimea pina la 35 m	m	12,00		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,00		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,00		
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	44,00		
		Capitolul 1.3. REFACEREA PROFILELOR DECORATIVE DE FATADA (conform proiectului aprobat, an.2015) la cota inf. 6.550 din fatada 12-1 in axele "11" - "6"				
11	RpIzC41	Desfacerea izolatiilor termice executate	m2	7,60		

1	2	3	4	5	6	7
	A	in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta				
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=250 mm)	m2	4,00		
13	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat FS-35, b=300 mm)	m2	7,20		
14	IzF55B corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1)	m2	3,80		
15		Placarea profilului din polistiren expandat cu strat protector D-1	m	10,80		
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,00		
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	240,00		
		Capitolul 1.4. REFACEREA SOLBANCURILOR LA FERESTRE				
18	RpIzC41 A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta	m2	2,88		
19	IzF55D corect	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (solbancuri din polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor) la toate ferestrele)	m2	5,04		
20		Polistiren expandat cu strat protector tip SG-07 (Izodecor)	m	28,00		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	6,80		
		Capitolul 1.5. INLOCUIREA LACRIMARELOR DE FATADA SI PERVAZURILOR LA FERESTRE				
22	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	155,00		
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-1 b=700 mm)	m	6,00		
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-2 b=750 mm)	m	6,00		
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din	m	85,00		

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3 b=250 mm)				
26	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-3* b=250 mm)	m	5,00		
27	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-4 b=300 mm)	m	33,00		
28	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-5 b=530 mm)	m	15,00		
29	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (lacrimare (tabla plana prevopsita gr.0,5 mm), Lr-6 b=640 mm)	m	5,00		
30	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	30,00		
31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (pervazurilor la ferestre din tabla prevopsita, Lr-7 b=330 mm)	m	30,00		
		Capitolul 1.6. USILE EXTERIOARE DE EVACUARE METALICE (fatada axa "11", "12")				
32	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 2 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	7,60		
		Capitolul 1.7. SCARA METALICA EXTERIOARA Sm-5 (de acces-evacuare de la gratarul scenei)				
33	RpIzE16 A	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime pina la 7 mm inclusiv	t	0,95		
34	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,95		
35	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,95		
		Capitolul 1.8. COBORAREA NIVELULUI SCURGERILOR DE APA DE LA BALCOANE (fatadele din axele "1", "G")				
36	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,36		
37	RCsB21 C k=2	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Dn10 cm)	buc	4,00		
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Dn50 mm)	m	4,00		
39	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,36		
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,00		
		Capitolul 1.9. EALIZAREA ASPECTULUI INTRARILOR PRINCIPALE conform solutiilor de proiect (fatadele din axele "1", "G", vezi pl.13)				

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.9.1. Refacerea elementelor din marmura				
41	RpCM33 G adaptiv	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea minei curente existente din marmura (dimensiuni 170x100(h)))	m	20,00		
42	RpCN12 C adaptiv	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (Demontarea balustrilor existenti din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	24,00		
43	RpCM33 B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (Desfacerea capacelor de parapet existente (din placi de marmura 350x20mm))	m2	7,70		
44	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi de marmura alba gr.20 mm, latime 430mm, inclusiv: prelucrarea canturilor, picuratoarelor din ambele parti)	m2	9,50		
45	CJ10A adaptiv	Ornamente decorative, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la exterior, cu suprafata de contact pina la 0,125 mp inclusiv, cu mortar de ciment - var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra , freat cu peria de sirma (Montarea balustrilor noi din marmura (dimensiuni O160, h=250mm))	buc	26,00		
46	CJ08A	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (montarea manei curente noi din marmura alba (dimensiuni 170x100(h)))	m	20,00		
		Capitolul 1.9.2. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."A" (gr.~80mm), pl.13				
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	10,00		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00		
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea acrilica pentru exterior)	m2	10,00		
		Capitolul 1.9.3. Aplicarea unui strat de termoizolare cu finisare conform det."B" (gr.~80mm), pl.13				

1	2	3	4	5	6	7
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren expandat, b=80 mm)	m2	28,00		
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	28,00		
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	28,00		
Capitolul 1.10. ONLOCUIREA BURLANULUI DE SCURGERE din fatada "A"-"G", pl.5						
53	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	8,00		
54	CE21E	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 10 x 14 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (burlanei de scurgere 150x200mm din tabla prevopsita, culoare alba)	m	8,00		

Total:

Cheltuieli directe

LEI

Asigurari sociale si medicale

Total

Cheltuieli de transport

Total

Cheltuieli pentru depozitare

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Total

Beneficiu de deviz

Total

TVA

Total deviz: