

**Lucrări de reparații curente a
încaperilor din cadrul Școlii
Profesionale nr. 4 din mun. Bălți**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini
Cabinet nr. 106. (Electro-gazosudori)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		12. Cabinet nr. 106. (Electro-gazosudori)		
		12.1. Desfaceri		
169	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	106,000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,060
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	50,000
	7422010060100	Timplar	h-om	23,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,500
171	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc(demontarea scenei din lemn)	m2	81,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,932
	4100126202818	Apa	m3	2,436
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,436
172	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri din beton la ferestre 1.7x0.45, 5buc.)	m3	0,300
	7123010010200	Betonist	h-om	3,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,365
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
173	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	81,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,924
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,924
	2320166200729	Parchetin	l	2,030
	4100126202818	Apa	m3	2,436
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,248
174	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	32,500

1	2	3	4	5
		caramida (demontarea peretilor despartitori)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,900
	4100126202818	Apa	m3	0,325
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,950
175	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	16,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,000
176	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	16,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,760
177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,613
Total Desfaceri				
		12.2. Pereti		
178	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	106,000
	7122050013400	Zidar	h-om	222,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.669,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,113
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,636
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,272
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	106,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,300
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	106,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	129,320
	2653102100831	Amestec uscat	kg	756,840
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,696
181	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	24,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	6,240
	27431235490251	Corniere din aluminiu	m	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,600
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,000
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	106,000
	7122050013400	Zidar	h-om	21,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	116,600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,900
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile	m2	106,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	47,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	111,819
	4100126202818	Apa	m3	0,106
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	106,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,180
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,300
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color	m2	106,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,300
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	42,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,360
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,300
186	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	9,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	9,180
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
Total Pereti				
		12.3. Tavan		
187	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,940

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	40,180
	2874136313300	Diblu din metal	buc	78,400
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,580
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,294
Total Tavan				
		12.4. Pardoseli		
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,120
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,680
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,055,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,410
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,974
189	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	81,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,002
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2,499,628
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,352
	4100126202818	Apa	m3	0,572
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,821
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,624
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	81,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,436
	241658610530311	Amorsa-grund	kg	12,180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,060
191	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	81,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	93,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,180
	2670112204051	Placi din laminat	m2	86,113
	1111000100048	Strat sintetic	m2	86,113
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	73,811
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,436
Total Pardoseli				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Cabinet nr. 106. (Electro-gazosudori)				

1	2	3	4	5
		13. Electricitate-Cabinet nr.106		
		13.1. Lucrari de montare		
192	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,500
	27221031070011	Conductor de cupru VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	56,650
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,750
193	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	50,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,500
	2661122803601	Tub flexibil d=20mm	m	56,100
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1,100
194	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri din plastic pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,500
	1	Muncitor	h-om	2,805
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,010
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,155
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,100
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,025
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,930
	27461673351001	Priza dubla	buc	3,060
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
	2051142950700	Dibluri	buc	6,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	6,000
196	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,200
	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	2,000

1	2	3	4	5
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,160
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,400
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Total Electricitate- Cabinet nr.106				