

**Reconstructia Acoperisului
cantinei si salii de sport a liceului
teoretic Milestii Mici r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Exstras din devizul local nr.890-2-1
Reconstructia acoperisului**

Valoarea de deviz 1 135 875,875 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Centura din beton armat				
1	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	100,000	182,262 98,022	18 226,150 9 802,200
2	CC02L	Armaturi din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	287,000	15,451 4,036	4 434,419 1 158,389
3	CC02L2	Armaturi din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	481,000	15,509 4,094	7 459,636 1 969,146
4	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	8,000	29,183 28,023	233,462 224,182