

CAIET DE SARCINI

Pentru procedura de achiziție publică prin Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Autoritatea contractantă **Primăria com.Răcăria**

2. Obiectul achiziției

” Izolarea fatadelor si tavanelor cladirea gradinita de copii "Alionusca" , r-nul Riscani, s. Racaria”

3. Cod CPV: **45000000-7**

4. Lista lucrărilor:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Pereu si scari	m3	5,0000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	330,0000
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Scurgeri si copertine	m3	1,5000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri	m	35,0000
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	95,0000
6	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	33,1300
7	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	33,1300
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	33,1300
		Total Lucrari de demolare		
		1.2. Termoizolarea fasadei		
9	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,5000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5000
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3	0,5000

		in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv		
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,0000
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (3VR 100x100 / 1.13 kg/m2) GOST 23279-85	kg	440,7000
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	390,0000
15	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	390,0000
16	CK26D apl	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / Montarea profilului de soclu din aluminiu 100mm	m	65,0000
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Tabla zincata colorata finisare soclu	m	65,0000
18	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m3, b=100mm (corinier l=450.0 m.l.)	m2	290,0000
19	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala $\lambda=0,036$, 180 kg/m3, b=40mm	m2	30,0000
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	320,0000
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	320,0000
22	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Pictura artistica a fasadelor cu vopsea siliconica de tip CAPAROL Grenadin 125, Oase 125, Olive 5. k man=2.0)	m2	33,5000
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	75,0000
24	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hidroizolare cu Bipoli sau analogic)	m2	75,0000
25	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 150 mm, $\lambda=0.035$	m2	75,0000
26	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	25,0000
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350	m	35,0000

1	2	3	4	5
		1.3. Pereu, rampa, scari		
28	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu Tifond, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	80,0000
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.25-45	m3	4,1000
30	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg	41,5800
31	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B15	m3	5,0000
32	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	45,0000
33	CH06A	Balustrada din inox	m	17,0000
		Total Pereu, rampa, s		
		1.4. Termoizolarea tavanului		
34	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	170,0000
35	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 150 mm, 145kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2	170,0000
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	170,0000
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,0000
		Total Termoizolarea tavanului		
		1.5. Jgheaburi si burlane		
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum Piesa de racordare jgheab -burlan - 0.180328 buc/m.l.)	m	61,0000
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	105,0000

5. Informație financiară:

Sursa de finanțare **buget local**.

6.Termenul și condițiile efectuării lucrărilor **90 zile**

7.Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba **de stat**, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în **lei MD**;

- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;
- cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

8.Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor conform anunțului din **SIA “RSAP” (MTender)**.

9.Oferta este valabilă **60 de zile** de la data limită de depunere a ofertei.

10.Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - **la solicitarea operatorului economic**.

11.Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

12.Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - **prețul cel mai scăzut**.

13.Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:

- **Corespunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă în anunțul de participare.**

14.Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile** de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

15.Condițiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de **10 zile** după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

16.Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1	DUAЕ (conform Ordinului nr.72/2020 (nr.146 din 26.11.2020)	Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA RSAP Mtender confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Da
3	Manualul calității privind sistemul propriu de conducere și asigurare a calității	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	
4	Oferta Devizile original formele nr.3; nr.5; nr.7	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
5	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	<i>Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
6	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
7	Declarația privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
8	Scrisoare de garanție bancară în cuantum de 2 % (anexa 9)	<i>Original, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
9	Grafic de executare a lucrărilor (anexa 10)	<i>Original, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
10	Declarație privind experiența similară (anexa 12)	<i>Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor).</i> <i>- un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract</i> <i>(copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)</i>	

11	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa 13)	<i>Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea specific a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate)</i>	Da
11	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa 14)	<i>Original, Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da
13	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa 15)	<i>Original, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
14	Ultimul raport financiar	<i>Copie, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</i>	Da
15	Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	<i>Prezentarea obligatorie după primirea scrisorii de informare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului</i>	Da
16	Perioada de garanție a lucrărilor	<i>3 (trei) ani</i>	Da
17	Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimii 3 ani	<i>3000000 lei pe an</i>	

Primar com. Racaria

Nadulisneac Valentina

L.Ș.

Ex. Mojilean Anghelina

Tel.: 025664236

025664238