

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de montare a gardului pe teren de joaca pentru copii, amplasate pe Aleea Mircea cel Batrin

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajarea teritoriului				
1	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	13,50		
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,50		
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	13,50		
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: gard	kg	957,10		
5	CK18A	Montarea elementelor de gard din lemn slefuite si gata vopsite pe carcas din metal (include manopera si elementele din lemn)	m	789,60		