

Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Strada "Sf. Arhanghel Mihail si Gavriil "		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	620,0000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,2000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	31,0000
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,2000
5	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	6,2000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 002,5400
7	DC05A k=0,8	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm b=12cm k=0.8 (M350)	m2	620,0000
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	102,0000
9	Pret de piata	Scindura pentru rosturi	m3	0,2040
		2. Rigola		
10	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,2000
11	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,6700
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	108,3400
13	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130. (Se scade 5 cm k=5)	100m2	-0,6700

Grupul de Lucru:

1. Ciobașu Constantin, președinte
2. Șenoi Elina, secretar
3. Profim Tania, membru
4. Șenoi Ion, membru
5. Ernuțiu Anuș, membru

