

**Continuarea lucrărilor de
construcție a sistemului de
apeduct s.Boșcana r-nul Criuleni
N10/2017-1-AEE (actualizarea
costului de deviz 2024)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Retele exterioare de alimentare cu apa. (Скв.2082)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Valoarea utilajului		
1	Pretul furnizorului	Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m	buc	30,000
	12071216230	Hidrant subteran PN10 d80mm H=1.0m	buc	30,000
2	Pretul furnizorului	Indicator hidrant de incendiu	buc	30,000
	4023101450	Indicator hidrant de incendiu	buc	30,000
3	Pretul furnizorului	Регулятор давления "после себя" д65мм Danfoss	buc	1,000
	4023101451	Регулятор давления "после себя" д65мм Danfoss	buc	1,000
4	Pretul furnizorului	Motopompa MP 1600	buc	1,000
	4023101452	Motopompa MP 1600	buc	1,000
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Valoarea utilajului				
		2. Lucrari de montare		
5	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm (exclusiv	buc	30,000

1	2	3	4	5
		hidrant, cot)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	81,600
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	242,400
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	242,400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,121
6	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	30,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,900
7	IA42E	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 100 mc/h, d65mm	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,800
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
Total				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Lucrari de constructii		
		3.1. Lucrari terasamente		
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	57,780
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	118,449
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	172,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	356,050
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare	m3	269,630

1	2	3	4	5
		sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /		
	9312040019600	Sapator	h-om.	164,474
	1421102203130	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	276,371
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	6,020
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,545
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 023,200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	27,626
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,020
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,167
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	2,408
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 823,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	565,130
15	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 823,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 367,250
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	182,300
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	35,650
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-util	38,858
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv	100 m3	35,650

1	2	3	4	5
		udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	314,433
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	336,179
Total Lucrari terasamente				
		3.2. Conducte si accesorii		
18	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d110mm	m	6 182,500
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 131,398
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	587,337
	252121671081	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d110mm	m	6 213,412
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	618,250
19	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	791,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	95,711
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,251
	252121671082	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	794,955
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	31,640
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	31,640
20	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10 266,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	718,620
	4100116202820	Apa potabila	m3	1 539,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	513,300
21	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10 266,000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	42,091
22		Banda de avertizare	m	6 976,110
	2513206621501	Banda de avertizare	m	6 976,110
23	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7.5 (pentru sprijine coturi)	m3	3,540
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	30,196
	2663102100026	Beton marca B7.5	m3	3,683
	4100116202818	Apa	m3	0,358

1	2	3	4	5
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,239
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	1,151
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	2,124
24	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava PE100 PN10 SDR17 d200 mm (Гильза Л=0,5м)	buc	322,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	305,900
	272210331077	Teava PE100 PN10 SDR17 d200 mm	m	161,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	96,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	42,504
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	22,540
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	206,724
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	1,159
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,097
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная d100мм	buc	196,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	107,800
	287411730280	Задвижка чугунная d100мм	buc	203,840
26	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная d80мм	buc	31,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,050
	287411730281	Задвижка чугунная d80мм	buc	32,240
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Подставка чугунная двухсторонняя под пож.гидрант d100x100mm	buc	12,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,680
	2875274114881	Подставка чугунная двухсторонняя под пож.гидрант d100x100mm	buc	12,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	48,000
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Подставка тройник чугунная под пож.гидрант d100x100mm	buc	12,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,680
	2875274114882	Подставка тройник чугунная под пож.гидрант d100x100mm	buc	12,000

1	2	3	4	5
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	48,000
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Подставка крест чугунная под пож.гидрант d100x100mm	buc	6,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,340
	2875274114883	Подставка крест чугунная под пож.гидрант d100x100mm	buc	6,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	24,000
30	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец под пож.гидрант д 125 mm	buc	29,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	53,650
	287527411070	Фланец под пож.гидрант д 125 mm	buc	29,000
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	261,000
31	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc	392,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	348,880
	2875274400170	Flansa din otel pentru sudura d100mm	buc	411,600
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	156,800
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	62,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	55,180
	2875274400171	Flansa din otel pentru sudura d80mm	buc	65,100
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	24,800
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. d100-100 mm	buc	46,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	48,300
	2875274110133	Тройник ст. d100-100 mm	buc	46,920
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	11,040
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Крест ст. d100-100 mm	buc	3,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,150
	2875274110134	Крест ст. d100-100 mm	buc	3,060
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,720
35	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Колено ст. d100 mm	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100
	2875274110135	Колено ст. d100 mm	buc	2,040
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480
36	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. d100x80 mm	buc	22,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	23,100
	2875274110136	Переход ст. d100x80 mm	buc	22,440
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,280
37	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. d100x65 mm	buc	2,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,100
	2875274110141	Переход ст. d100x65 mm	buc	2,040
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE100 d110 mm	buc	42,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,360
	2523156712097	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot PE100 d110mm	buc	43,260
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Седелка PE100 d110x25 mm	buc	420,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	243,600
	2523156712098	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Седелка PE100 d110x25 mm	buc	432,600
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка под фланец PE100 d100 mm	buc	248,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	143,840
	2523156712099	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под фланец PE100 d100 mm	buc	255,440
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец под втулку 100 mm	buc	248,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	220,720
	2875274400170	Flansa din otel pentru sudura d100mm	buc	260,400
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	99,200
42	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau	buc	2,000

1	2	3	4	5
		manometru cu robinet de control		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,800
	33205000041	Armatura fina Манометр	buc	2,020
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан-захлопка д100мм	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	0,550
	287411730041	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica, Клапан-захлопка д100мм	buc	1,040
44	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 d355 mm(Футляр)	m	98,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,148
	252121670774	Teava din polietilena PE100 SDR17 d355 mm(Футляр)	m	100,465
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,940
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,372
Total Conducte si accesorii				
		3.3. Camine de apa		
45	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,960
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,566
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,050
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,416
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,170
	1411122201752 5	Piatra sparta	m3	0,513
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,178
	2664102101126	Var	kg	0,291
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,008
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,293
46	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	97,110

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	655,492
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	280,648
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	3,900
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	11,828
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,986
	1411122201752 5	Piatra sparta	m3	26,219
	2664102101126	Var	kg	10,842
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	7,885
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,394
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	179,654
47	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	78,000
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	78,000
48	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000
	2661126433215 2	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000
49	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	78,000
	2661126433152 03	Inel prefabricat pt. camine KИ 15-6(0,265 m3)	buc	78,000
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	78,000
	2661126433152 2	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	78,000
51	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	2661126433215 5	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	1,000
52	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,000
	2661126433215 4	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,000
53	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc	78,000
	2661126433152 8	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc	78,000
54	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-1(0,51 m3)	buc	1,000
	2661126433215 98	Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-20-1(0,51m3)	buc	1,000
55	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	79,000
	2661126433154 5	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	79,000
56		Scara	kg	671,500
	2775276309890	Scara	kg	671,500
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,672
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,328
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,242
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,621
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-	kg	0,370

1	2	3	4	5
		61 A1		
	2320166200676	White spirit	kg	1,310
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,655
58	Preturi furnizorul ui	Capac din fonta ductila C-250	buc	79,000
	28752742057	Capac din fonta ductila C-250	buc	79,000
Total Camine de apa				
		3.4. Camine de canalizare		
59	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,680
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,117
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,772
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,402
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,431
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,221
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,391
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1,887
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,862
60	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	2,000
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	2,000
61	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000
62	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	2,000
	2661126433152 2	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	2,000
63	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc	1,000

1	2	3	4	5
		caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)		
	2661126433152 03	Inel prefabricat pt. camine KII 15-6(0,265 m3)	buc	1,000
64	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	2,000
	2661126433152 7	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1(0,27 m3)	buc	2,000
65	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	2,000
	2661126433154 5	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	2,000
66	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,000
	2661126433154 55	Inel de reazem KII7-3(0,06m3)	buc	1,000
67	Preturi furnizorul ui	Capac din fonta ductila B125	buc	2,000
	28752742053	Capac din fonta ductila B-125	buc	2,000
68		Scara	kg	23,800
	2775276309890	Scara	kg	23,800
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,024
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,155
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,187

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,094
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,013
	2320166200676	White spirit	kg	0,047
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,023
70	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	1,100
	7129020012800	Pavator	h-om	1,265
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,442
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,255
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,168
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025
71	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	264,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,715
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,660
	4100126202818	Apa	m3	0,363
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,022
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,100
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,066
Total Camine de canalizare				
Total				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructii				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

