

Aprobat:
Președintele raionului
N. Draganel



Formular Nr.2

Investitor
Obiect

Reparatia capitala unui sector de drum L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni

Formular desfășurat

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Drum public L351 R1 drum de acces spre s.Sipoteni			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		3,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h med = 7cm	m3		21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646-816	Piatra sparta LA 30 fr.8-16	m3	0,2030	
	1411122201672-3263	Piatra sparta LA 30 fr.32-63	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,195
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 SR EN 13108 0,121kg/m2 Hmed=5cm	t		36,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	
	14221022055070	Beton asfaltic BA16	t	1,0100	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	

Marian A.